

Przedmiar na Budynek

Budowa strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Markłowice
Remont budynku gospodarczego

Opis robót	jednostka	ilość jednostek
------------	-----------	--------------------

Roboty rozbiórkowe

demontaż rynny z blachy ocynk	m	7,5
demontaż rury spustowej	m	3
rozebranie obróbek blacharskich	m2	15,6
demontaż instalacji elektrycznej prowadzonej po tynku	punkt	12
skucie ze ścian płytek ściennych	m2	27,65
skucie ze ścian tynku cem-wap	m2	15
wykucie otworu w ścianie pod wentylator wywiewny	szt	2
wykucie otworów w ścianach na drzwi	m3	1,1
wykucie z muru drewnianych futryn drzwiowych	szt	4
wykucie z muru drewnianych okien	szt	7
wykucie otworów drzwiowych w ścianach	m3	1,01

Roboty dachowe

ułożenie na dachu docieplenia ze styropianu gr 10cm	m2	50,38
krycie dachu papą termozgrzewalną podkładową i nawierzchniową	m2	50,38
obróbki blacharskie z blachy ocynk	m2	24,08
montaż rury spustowej	m	3
montaż rynny	m	7,8

Roboty murowe

murowanie ściany z cegły pełnej gr 1c	m2	14,19
otwory w ścianie na okna	szt	5
otwory na drzwi	szt	6
ułożenie nadproży	m	4
wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (bez drzwi)	szt	6
wymiana drzwi stalowych rozwieralnych pełnych nieocieplonych	m2	6
zamontowanie okien o pow. do 0,5m2	m2	5
zabudowa kraty przesuwnej z drzwiami	kg	200

Roboty tynkarskie i okładzinowe

tynkowanie ścian-tynk wewnętrzny	m2	42,65
tynkowanie ościeży	m2	7,2
układanie glazury na ścianach wewnętrznych	m2	35,95
przygotowanie ścian pod płytkowanie	m2	35,95
układanie płytek typu gres na posadzkach	m2	96,86

Roboty elewacyjne

wykonanie izolacji p.wodnej fundamentu i cokołu ścian elewacyjnych	m2	43,52
obłożenie ścian styropianem grubości 10cm tynkiem mineralnym w systemie np. atlas stopter	m2	75,36
Obrobienie ościeży	m2	8,61

Roboty malarskie

malowanie ścian i sufitów farba emulsyjną	m2	204,92
malowanie lamperii farbą olejną	m2	38,8

Przedmiar na Budynek

Roboty instalacyjne

demontaż przyłącza z rury stalowej w zamkniętym, podziemnym kanale c.o.	m	30
demontaż instalacji wody zimnej i ciepłej oraz instalacji c.o. z rur stalowych prowadzonych po ścianach	m	22,4
demontaż stalowej instalacji c.o.-analogia	m	31,6
demontaż ubikacji	szt	3
demontaż umywalek	szt	3
wykucie z posadzki kraterk ściekowych żeliwnych	szt	5
demontaż podejść do umywalek	szt	3
demontaż podejść do ubikacji	szt	3
przeczystczenie rurociągu żeliwnego poziomego	miejsce	5

montaż wodociągu z rury polipropylenu w kanale betonowym c.o.	m	30
montaż wodomierzy fi 15	kpl	2
montaż instalacji wewnętrznej wody zimnej i ciepłej z rur zgrzewanych, prowadzonych po ścianach	m	33,6
dodatek za podejścia dopływowe	szt	8
montaż baterii umywalkowych	kpl	3
Montaż zaworu czterpalnego fi20 ze złączka do węża fi 20	szt	3
Montaż zaworów prostych kulowych fi 20	szt	6
montaż elektrycznego podgrzewacza wody na wspornikach i podłączenie do instalacji wodociągowej	szt	1
wykonanie podejścia pod elektryczny podgrzewacz wody pojemnościowy	szt	1
izolacja otulinami z pianki poliuretanowej	m	20

Biały montaż i kanalizacja wewnętrzna

montaż ustępów typu kompakt	kpl	3
montaż umywalek porcelanowych	pkt	3
montaż prysznicza	kpl	1
montaż kraterk ściekowych w posadzce	kpl	3
podejścia odpływowe pcv fi 50mm	szt	3
zamontowanie wentylatorów ściennych wywiewnych	szt	2

dostawa i montaż ścianek systemowych kabin sanitarnych z okuciami i akcesoriami – komplet na 2 kabiny	m2	12,1
---	----	------