

**Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ
Strona Internetowa**

dotyczy: postępowania Nr IM.1.271.53.10.2011.3 o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane – **Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16 w Cieszynie.**

Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ

W związku z otrzymanymi zapytaniem wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przekazujemy treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1. Zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu w w/w przetargu wykonawca winien posiadać wiedzę i doświadczenie tj. wykonać w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę polegającą na wymianie bądź montażu stolarki okiennej o wartości co najmniej 150 000 zł brutto

a) Czy jeżeli Zamawiający dopuszcza w postępowaniu uczestnictwo podwykonawców, a warunkiem udziału w przetargu jest przedstawienie referencji jak wyżej, to czy warunek posiadania referencji zostanie spełniony, gdy wykonawca przedstawia referencje podwykonawcy na robotę polegającą na wymianie bądź montażu stolarki okiennej o wartości co najmniej 150 000 zł brutto

Wyjaśnienie. Zgodnie z pkt 5 lit. j) specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykonawca, który będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów (np. podwykonawcy), zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia;

b) Czy jeżeli zamawiający dopuszcza wspólne składanie ofert przez konsorcjum firm, a warunkiem udziału w przetargu jest przedstawienie referencji jak wyżej, to czy warunek posiadania referencji zostanie spełniony gdy jeden z członków konsorcjum przedstawi referencje na robotę polegającą na wymianie bądź montażu stolarki okiennej o wartości co najmniej 150 000 zł brutto.

Wyjaśnienie. Tak

Pytanie 2. W przedmiarze robót instalacji c.o. brak jest podwójnych kurków kulowych do podłączenia grzejników dolnozasilanych do instalacji. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Wyjaśnienie. Zgodnie z projektem należy przewidzieć grzejniki z zaworami.

Pytanie 3. W dokumentacji przetargowej znajduje się przedmiar dla instalacja gazu w kotłowni. W przedmiarze technologii kotłowni znajduje się dział instalacja gazu obejmujący te same pozycje. Czy instalację gazową należy wycenić dwukrotnie?

Wyjaśnienie. Instalację gazową należy wyceniać jednokrotnie.

Pytanie 4. W przedmiarach technologii kotłowni, instalacji c.o. oraz instalacji gazowej brak jest pozycji związanych z załadunkiem i wywozem złomu z demontażu. Proszę o uzupełnienie.

Wyjaśnienie. Należy przewidzieć załadunek i wywóz złomu – w tym celu należy utworzyć odrębną pozycję w kosztorysie. Cena oferty powinna być pomniejszona o korzyści uzyskane z tytułu wywozu (sprzedaży) złomu.

Pytanie 5. W przedmiarze robót instalacji c.o. brak jest robót związanych z demontażem i ponownym montażem istniejących osłon grzejników, o których jest mowa w opisie projektu. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Wyjaśnienie. Należy przyjąć demontaż i ponowny montaż osłon grzejników zgodnie z opisem w projekcie (strona 3, pkt 6.2).

Pytanie 6. W przedmiarze technologii kotłowni brakuje robót związanych z izolacją czopuchów spalinowych kotłów matami z wełny mineralnej. Proszę o uzupełnienie przedmiaru

Wyjaśnienie. Nie przewiduje się izolacji czopuchów.

Pytanie 7. W przedmiarze technologii kotłowni brakuje robót związanych z izolacją kanału nawiewnego typu „Z” matami z wełny mineralnej. Proszę o uzupełnienie.

Wyjaśnienie. Należy policzyć izolację kanału nawiewnego typu „Z”.

Pytanie 8. W przedmiarze technologii kotłowni brak jest urządzeń sygnalizacji świetlnej i sygnalizacji akustycznej stanów awaryjnych instalacji technologicznej, o których mowa w opisie technicznym oraz zestawieniu materiałów. Proszę o uzupełnienie przedmiaru oraz podanie parametrów.

Wyjaśnienie. Należy policzyć urządzenia sygnalizacji zgodnie z projektem instalacji elektrycznej.

Pytanie 9. W przedmiarach robót związanych z instalacją gazową podany jest zawór klapowy szybkozamykający MAG-3 DN 50, a w zestawieniu materiałów opisu instalacji gazowej zawór klapowy szybkozamykający MAG-3 DN 32. Proszę o określenie średnicy zaworu.

Wyjaśnienie. Prosimy w ogóle **nie uwzględniać** zaworu szybkozamykającego.

Pytanie 10. W przedmiarach robót związanych z instalacją gazową podany jest detektor DEX-1,2 w ilości 1 szt. natomiast w zestawieniu materiałów opisu instalacji gazowej występują 2 szt. detektorów DEX-1,2. Proszę o określenie ilości detektorów.

Wyjaśnienie. Prosimy nie wliczać detektorów, instalacji ani centralki.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami, informuję, że na podstawie art. 38 ust. 6 został przedłużony termin składania ofert o niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian. Nowy termin to: 22.03.2011 r. godz. 10.00.

Sekretarz
Komisji przetargowej
Pawel Jakubowicz
Pawel Jakubowicz