

PRZEDMIAR ROBÓT NR 5/RO/08

**NAZWA INWESTYCJI : PRZEDSZKOLE NR 16
INSTALACJA GAZU W KOTŁOWNI**
ADRES INWESTYCJI : CIESZYN UL.BIELSKA 75
INWESTOR : URZĄD MIEJSKI W CIESZYNIE
ADRES INWESTORA : CIESZYN, RYNEK 1

SPORZĄDZIŁ : EDWARD HADRYŚ

DATA OPRACOWANIA : WRZESIEŃ 2008

KODY CPV :

45333000-0 Roboty instalacje gazowe

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 INSTALACJA GAZU					
1	KNR 4-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40 mm	m		
d.1	0308-03				
	SST-05	10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
2	KNR 4-02	Demontaż kurków gazowych o śr. 40 mm - w instalacji	szt.		
d.1	0310-05				
	SST-05	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 2-15	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych- rura bez szwu	m		
d.1	0304-01				
	SST-05	5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
4	KNR 2-15	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych- rura bez szwu	m		
d.1	0304-03				
	SST-05	10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
5	KNR 2-15	Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm	szt.		
d.1	0310-02	Zawór kulowy do gazy gwintowany DN 25 mm			
	SST-05	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 7-08	Układ do pomiaru parametrów chemicznych gazu	ukl.		
d.1	10104-01	Detektor DEX-1,2 - 1 szt			
		Moduł sterujący MD2-Z - 1 szt			
		Sygnalizacja dźwiękowa i świetlna - 1 szt			
	SST-05	1	ukl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 7-19	Zawory bezp.szybkozamykające o CN do 1.0 MPa o śr.wlotu 50 mm	szt.		
d.1	0405-01	Zawór szybkozamykający MAG-3 DN 50 mm			
	SST-05	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 2-02	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stal.i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
d.1	1512-01				
	SST-05	15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
9	KNR 2-15	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm	m		
d.1	0305-02				
		R=2			
	SST-05	15	m	15,000	
				RAZEM	15,000