

## Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Strona Internetowa

dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz z instalacją urządzeń w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Rewitalizacja nieruchomości przemysłowej przy ulicy Wałowej 4 w Cieszynie z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Socjalnej”.*

---

### Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ

W związku z otrzymanym zapytaniem jednego z wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) przekazujemy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1:** Istniejący szyb dźwigowy pod wieloma względami będzie musiał zostać przebudowany na potrzeby dźwigu osobowego. Przewidywany zakres prac budowlanych będzie dotyczył pogłębienia podszybia dźwigowego do wymiaru około 1300 mm, przebudowa otworów drzwiowych, adaptacja pomieszczenia na maszynownię, roboty tynkarsko – malarskie, roboty elektryczne związane z wykonaniem zasilenia oraz oświetlenia szybu i maszynowni oraz wykonanie wentylacji. W związku z powyższym prosimy o sprecyzowanie, czy część I przedmiotu zamówienia swoim zakresem powinna obejmować powyższe prace oraz czy Zamawiający uzgodnił ten zakres prac z odpowiednią jednostką projektową. Z uwagi na niewielkie wymiary szybu windowego, zwracamy się do Państwa z zapytaniem czy w ofercie przetargowej można zaproponować Państwu zamiennie instalacji dźwigu platformowego. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwoli na znaczne ograniczenie robót budowlanych oraz elektrycznych. Rozwiązanie to pozwoli na zastosowanie dźwigu o większych gabarytach użytkowych. Ewentualnie prosimy o przedstawienie Państwa oczekiwań w zakresie powyższego dźwigu pod względem wielkości i standardu wykonania.

**Wyjaśnienie:** Roboty budowlane zostaną wykonane staraniem i na koszt Inwestora. Zamawiający dopuszcza instalację dźwigu platformowego ze względu na niemożność pogłębienia podszybia. Należy przyjąć podstawowy standard wykonania.

**Pytanie 2:** Z rysunku przekroju szybu przygotowanego do instalacji dźwigu osobowego 250 kg, prędkość 0,15 m/s wynika, że na piętrze istnieje dodatkowy otwór nad drzwiami. Bardzo proszę o wyjaśnienie, do czego ma on służyć?

**Wyjaśnienie:** Należy uwzględnić dwa przystanki – 2 otwory, zbędny otwór zostanie zamurowany staraniem i na koszt Inwestora.

Przewodniczący Komisji Przetargowej  
inż. Arkadiusz Smoczyński