

OPIS DO ZMIAN W POSADZCE

I. OPIS DO PROJEKTU ZMIAN W POSADZCE W PROJEKCIE ARANŻACJI WNEŹTRZA HOLU WEJŚCIOWEGO BUDYNKU RATUSZA MIEJSKIEGO W CIESZYNIE USYTUOWANEGO PRZY RYNKU 1 W CIESZYNIE NA DZIAŁCE NR 135 OBRĘB 43, WPISANEGO W REJESTRZE ZABYTKÓW POD NUMEREM A-246/77.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA :

Budynek Ratusza usytuowany jest przy rynku.

Jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-246/77.

W projektowanym wnętrzu holu wejściowego zostały zadysponowane badania archeologiczne.

W zakresie prac archeologa w odkrytym fragmencie posadzki holu, została odkryta baza kolumny i fragment kamiennego bruku.

Projektuje się przygotowanie posadzki w taki sposób, aby można pokazać odkrytą bazę i fragment bruku.

Znalezione w trakcie prac archeologicznych fragmenty kafli i monety, po przeprowadzeniu prac konserwatorskich, zostaną pokazane w gablotach w holu.

W czasie dalszych prac rozbiórkowych posadzki, nadal będą prowadzone prace archeologa w celu sprawdzenia warstw.

prostej formie i kierunkowemu oświetleniu.

Aby zadanie konserwatorskie zostało całkowicie zrealizowane, w czasie dalszej rozbiórki posadzki, którą należy przeprowadzać przy współpracy z archeologiem, należy przebadać powierzchnię pozostałej części posadzki holu.

Daje nam to rozbiórkę do poziomu -70 cm względem stanu obecnego.

W tej sytuacji projektuje się wyrównanie poziomu podłogi w holu i korytarzyku,

Należy także wykonać nowe stopnie do biura.

Poziom podłogi po oblicowaniu płytkami musi być równy poziomowi przed wejściem do ratusza, wszędzie na parterze stosujemy system bez barier.