



1
 -TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2,5CM
 -BLOCZKI CEMENTOWE 40,0 CM
 -TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2,5CM
 -PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU 1,5 CM

2
 -TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2,5CM
 -BLOCZKI CEMENTOWE 40,0 CM

A
 -PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU 1,5CM
 -WYLEWKA CEMENTOWA 4,5CM
 -WYLEWKA BETONOWA 10CM
 -LIBITY PIASEK 40CM

B
 -BLACHA NA RĄBEK STOJĄCY
 -DESKOWANIE
 -KROKWIĘ
 -JĘTKI
 -DESKOWANIE
 -SUPREMA 2CM
 -TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2,5CM

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA A3, 44-100 GLIWICE UL. BEDNARSKA 4 tel/fax: 032 230 48 36	
TEMAT PROJEKTU:	PROJEKT ZAMIENNY ARCH-BUD BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012
ADRES:	43-400 CIESZYŃ UL. WOJSKA POLSKIEGO 1
TEMAT RYSUNKU:	INWENTARYZACJA PRZEKROJ AA-BUDYNEK ZAPLECZA
INWESTOR:	GMINA CIESZYŃ
FAZA/BRANŻA:	43-400 CIESZYN/INRNEK 1
PB/ARCH. DATA:	marzec 2010
SKALA:	1:40
NR RYSUNKU:	
	Nr Upn: 1/2000/Op
	II/3

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. A. Romanowska
 -Iarczynska