



ISTNIEJĄCE ŚCIANY UZUPERNIĆ PŁYTKAMI CERAMICZNYMI DO WYSOKOŚCI 2M

ISTNIEJĄCE ŚCIANY UZUPERNIĆ PŁYTKAMI CERAMICZNYMI DO WYSOKOŚCI 2M

WYKONAC DRENAŻ ORAZ IZOLACJĘ PIONOWĄ FUNDAMENTÓW

- 1**
- TYNK CIENKOŚCIENNY NA SIATCE
  - STYROPIAN 10,0 CM
  - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2,5CM
  - BŁOCZKI CEMENTOWE 40,0 CM
  - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2,5CM
  - PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU 1,5 CM

- 2**
- FOLIA KUBEKOWA
  - STYROPIAN 10,0 CM
  - IZOLACJA PRZECIWOĐNA
  - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2,5CM
  - BŁOCZKI CEMENTOWE 40,0 CM

- A**
- PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU 1,5CM
  - WYLEWKA CEMENTOWA 4,5CM
  - WYLEWKA BETONOWA 10CM
  - LUBITY PASEK 40CM

- B**
- BLACHA NA RABEK STOJĄCY
  - DESKOWANIE
  - KROKWIŁE
  - JEŃKI
  - WELNA MINERALNA 25CM
  - PAROIZOLACJA
  - DESKOWANIE
  - SUPREMA 2CM
  - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2,5CM

|  |   |
|--|---|
| PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA A3, 44-100 GLIWICE UL. BEDNARSKA 4 tel/fax: 032 230 48 36 |   |
| TEMAT PROJEKTU:  | PROJEKT ZAMIENNY ARCH-BUD BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 |
| ADRES:   | 43-400 CIESZYŃ UL. WOJSKA POLSKIEGO 1                 |
| TEMAT RYSUNKU:   | PROJEKT PRZEKROJÓW A.A. - BUDYNEK ZAPLECZA            |
| INWESTOR:  | GMINA CIESZYŃ   |
| FAZA/BRANŻA:   | 43-400 CIESZYŃ/INŻENIER 1                             |
| PB/ARCH. DATA:   | marzec 2010   |
| SKALA:   | 1:50  |
| NR RYSUNKU:  |   |
|  | Nr Upr: 1/2000/Op                                     |
|  | 1/7   |