LEGENDA:

01. GRANICA
02. ZAKRES OPRACOWANIA
03. BUDYNKI ISTNIEJĄCE - DO WYBURZENIA
04. BN BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ I STREETBALL'A
05. BK BOISKO DO KOSZYKÓWKI
06. BP BOISKO DO PIŁKI PLAŻOWEJ
07. P=.. PARKING - ILOŚĆ STANOWISK 151 (+2 AUTOBUSOWE)
08. WJAZDY NA TEREN OPRACOWANIA
09. WEJŚCIA NA PLAC SPORTOWY
10. DROGI ASFALTOWE
11. CHODNIK - KOSTKA BRUKOWA 16,5x8cm
12. CIĄG PIESZY - KOSTKA BRUKOWA 24,7x33cm
13. CIĄG PIESZY - PRZEJŚCIA - 16,5x16,5cm
14. DROGA ROWEROWA - KOSTKA BRUKOWA 16,5x8cm
15. "ZIELONY PLAC" - KOSTKA BUKOWA Z FUGĄ TRAWIASTĄ - 16,5x16,5cm
16. POBOCZE I STREFA POSTOJU AUTOBUSÓW- KOSTKA GRANITOWA 8x11cm
17. ROZETA OZDOBNA - KOSTKA BRUKOWA
18. TRAWA
19. NASADZENIE ROŚLIN PNĄCYCH: "A" - WINOBLUSZCZ (3szt.), "B" - BLUSZCZ POSPOLITY (9szt.)
20. DRZEWO OZDOBNE - WIŚNIA PIŁKOWANA (9szt.)
21. IST. DRZEWA I KRZAKI DO WYCIĘCIA (55szt.)
22. OGODZENIE TERENU SPORTOWEGO
23. ŁAWKA - Kemi 001222 - 32szt.
24. ŁAWKA - Kemi 001227 - 12szt.
25. KOSZ- Kemi 003218 - 26szt.
26. STOJAK ROWEROWY - Kemi 008235 - 20szt.
27. STOJAK ROWEROWY - Kemi 008240 - 8szt.
28. MUREK OPOROWY - KĄTOWNIKI PODPOROWE 135x260cm - 49szt.

TEREN OBJĘTY PROJEKTEM - 20706,57m2

1. TEREN SPORTOWY
A. NAWIERZCHNIA "SZTUCZNA TRAWA" - 1788,00m2
B. NAWIERZCHNIA PIASZCZYSTA - 308,00m2
C. KOSTKA BRUKOWA - 576,11m2
2. TEREN ZIELONY - 1272,66m2
3. TEREN UTWARDZONY
A. KOSTKA BRUKOWA (PARKING) - 3720,93m2
B. KOSTKA BRUKOWA (MIEJSCA POSTOJOWE) - 258,45m2
C. KOSTKA BRUKOWA (SCIEŻKA ROWEROWA) - 331,26m2 + PRZEJŚCIA/ŁĄCZNIKI - 94,73m2 - SUMA: 425,99m2
D. KOSTKA BRUKOWA (CIĄG PIESZY) - 289,29m2
E. KOSTKA BRUKOWA (CIĄG PIESZY - "PASY") - 35,19m2
F. KOSTKA BRUKOWA (CHODNIK) - 498,08m2
G. KOSTKA BRUKOWA Z TRAWIASTĄ FUGĄ - 361,88m2
H. KOSTKA BRUKOWA GRANITOWA (SZARA) - 114,00m2
(CZARNA) - 132,74m2
I. DROGI ASFALTOWE - 1958,28m2
J. KOSTKA BRUKOWA (ROZETY) - 58szt. 97,10m2 - (1szt. 1,67m2)

TOT Tablica oświetlenia terenu
SP-1 Skrzynka pomiarowa
Kabel elektroenergetyczny 0,6/1kV U= 230V lub 3x230/400V, 50Hz
Kabel elektroenergetyczny 0,6/1kV j.w. prowadzony w rurze osłonowej typu AROT DVK
Bednarka ocynkowana ogniowo 30x4mm
Istniejące lampy oświetleniowe
Istniejące lampy oświetleniowe przeznaczone do likwidacji
Oprawa uliczna Mini 300 Series DGP333 1xCDM-TD150W/942 A-WB, kl.II pojedyńcza, na słupie o wysokości 10 m, słupy nr: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,27,28,29,30
Oprawa uliczna Mini 300 Series DGP333 1xCDM-TD150W/942 A-WB, kl.II podwójna, na słupie o wysokości 10 m, słupy nr: 11,12,13,14,15,16
Projektor oświetleniowy OPTIFLOOD MVP506 1xHPI-TP250W SGR/640 A/59 3szt na słupie o wysokości 10 m, słupy nr: 17,18,19,20
Oprawa OPTIFLOOD MVP506 1xHPI-TP400W SGR/640 A/59 pojedyńcza, na słupie o wysokości 10 m, słupy nr: 21,22,23,24
Oprawa OPTIFLOOD MVP506 1xHPI-TP400W SGR/640 A/59 pojedyńcza, na słupie o wysokości 8 m, słupy nr: 25,26
Diodowa belka oświetleniowa typu BCS716 24LED-LXN RD EB 230-240V I WB60 mocowana pod poręczą mostka

Proj. kanalizacja deszczowa
Proj. drenaż dla boisk
SD01 Proj. studzienka kan. deszczowej
WYL Proj. miejsce zrzutu ścieków deszcz. do rzeki
SEP Proj. separator
WP01 Proj. wpust uliczny kan. deszczowej
POM Proj. pompownia

Proj. kanalizacja kablowa z kablem XzTKMXpw 3x2x0,5
Proj. linia napowietrzna do posesji, kabel XzTKMXpwn 1x2x0,5
Proj. projektowana studnia kablowa SKR1
Proj. rura ochronna AROT 110 (pod drogą)
Proj. słup
Ist słup do likwidacji

UWAGA:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. PROJEKT ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
3. PRZESTRZEGAĆ ZALECEŃ PRODUCENTÓW WYBRANYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA A3, 44-100 GLIWICE UL.BEDNARSKA 4 tel: 032 238 96 85

TEMAT PROJEKTU:	ROZBUDOWA KOMPLEKSU SPORT.-REKRACY. POD WAŁKĄ, CZĘŚĆ I, W CIESZYNIE PRZY AL. JANA ŁYSKA	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż.arch. A. Romanowska -Tarczynska Nr Upr: 1/2000/Op
ADRES:	CIESZYN, AL. JANA ŁYSKA		
TEMAT RYSUNKU:	PROJEKT RZUT ZAŁOŻENIA	SPRAWDZIŁ:	mgr.inż.arch Jolanta Węglińska Nr Upr: 59/2000
INWESTOR:	URZĄD MIEJSKI W CIESZYNIE 43-400 CIESZYN, RYNEK 1		
FAZA/BRANŻA: PB/ARCH.	DATA: październik 2008	SKALA: 1:250	NR RYSUNKU: II/1

Zakres aktualizacji
BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ 22x44m (4x STREETBALL)
BOISKO DO KOSZYKÓWKI 15x28m
BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 8x16m
BN
BK
BP
TOT
SP-1
P=29
P=50
P=45
P=19
P=8
P=3
Młynówka
UWAGA: NOWO PROJEKTOWANA DROGA ROWEROWA I CIĄG PIESZY WEDŁUG OSOBNEGO PROJEKTU
DO WYCIĘCIA
DO LIKWIDACJI
KOSTKA BETONOWA 16,5x8cm - CZERWONA -wiązanie murowe
KOSTKA BETONOWA 16,5x8cm - SZARA -wiązanie murowe
KOSTKA GRANITOWA 8x11cm - CZARNA
PROJEKTOWANA PRZEPOMPOWNIA DESZCZOWA WG. OSOBNEGO PROJEKTU
UWAGA: COMULENIE, POGŁĘBIENIE IST. ZBIORNIKA, NAPRAWA I WZMOCNIENIE BRZEGÓW.
ogrodzenie systemowe terenu sportowego
5/1
5/2
7/1
7/3
7/4
8/2
10/1
10/2
13
48
50
53
58