



Cieszyń, 28 lutego 2011 r.

JRP.271.48.2011.6

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Strona internetowa

Dotyczy postępowania JRP.8.340-11/10 o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania „Kontrakt IIIa - Przebudowa systemu kanalizacyjnego w śródmieściu Cieszyń (Zadanie 3 - Etap I)”, w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej”

W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawcy, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), przekazujemy treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

Wyjaśnienie nr 8 do SIWZ

Pytanie nr 1

Prosimy o doprecyzowanie Wyjaśnień nr 7 z dnia 14.02.2011 r., które mogą wprowadzać w błąd Wykonawców i potwierdzenie, że prawidłowym jest rozumowanie Wykonawcy, iż wszystkie przykanaliki, zarówno w przypadku kanałów sanitarnych jak i deszczowych, należy uszczelnić kształtką kapeluszową, oraz należy wykonać renowację przykanalików na odcinku od kanału głównego do ściany budynku?

Wyjaśnienie

Zgodnie z zapisem w części opisowej Projekt Budowlany + Projekt Wykonawczy + Projekt Konstrukcyjny, zarówno przyłącza kanalizacji sanitarnych jak i deszczowych należy uszczelnić kształtką kapeluszową, oraz należy wykonać renowację przykanalików na odcinku od kanału głównego do ściany budynku.

Pytanie nr 2

Montaż kształtki kapeluszowej jest elementem najbardziej kosztownym w renowacji przykanalików. W związku z tym prosimy o doprecyzowanie Wyjaśnień nr 7 z dnia 14.02.2011 r. i wskazanie w której pozycji przedmiarowej należy ująć uszczelnienie przykanalików kształtką kapeluszową?

Wyjaśnienie

Zgodnie z punktem 7.1 Projekt Budowlany + Projekt Wykonawczy + Projekt Konstrukcyjny z dokumentacji przetargowej, naprawę przykanalików wykonuje się tzw. kształtką kapeluszową, w związku z tym wykonawca powinien uwzględnić ich koszt w pozycji „Modernizacja przyłączy sanitarnych (deszczowych) metodą ciasnopasowanego rękawa” - Przebudowa kanału ogólnospławnego D:200mm.



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Pytanie nr 3

Zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm.: „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty”.

W związku z powyższym prosimy o dokładne wskazanie ilości przykanalików przewidzianych do renowacji. Obowiązek udzielenia powyższych informacji nakładają na Państwa stosowne przepisy, a uzyskanie ich jest niezbędne do rzetelnego skalkulowania ceny ofertowej.

Wyjaśnienie

Wyjaśniono w Pytaniu nr 14, w Wyjaśnieniu nr 7 do SIWZ z dnia 14 lutego 2011 r., umieszczonym na stronie internetowej na której udostępniono SIWZ.

Pytanie nr 4

Zapis zawarty w punkcie 7.3.1.2 Przyłącza Sanitarne Projektu zagospodarowania terenu, Projekt Budowlany + Projekt Wykonawczy + Projekt Konstrukcyjny, mówi że: „Decyzja odnośnie tego czy dana kanalizacja ma być poddana renowacji, czy też nie, oraz wyboru metody renowacji powinna być podjęta po dokładnym jej wyczyszczeniu, przeglądnięciu telewizją kanałową i dokonaniu ekspertyzy technicznej na podstawie w/w przeglądu przez uprawnione do tego osoby. Dopiero po wykonaniu w/w prac Eksploatator sieci wskaże na etapie budowy odcinki wymagające bezwzględnej naprawy liniowej bądź punktowej”. W związku z powyższym prosimy o przedstawienie zmodyfikowanego przedmiaru robót o dodatkową pozycję obejmującą czyszczenie i inspekcję TV przykanalików. Obecny przedmiar nie umożliwia rozliczenia czyszczenia i inspekcji TV przykanalików.

Wyjaśnienie

W Projekcie Budowlanym + Projekt Wykonawczy + Projekt Konstrukcyjny długość wszystkich przyłączy modernizowanych wynosi 4000m o średnicy 200mm. W przedmiarze przyjęto, że wszystkie przyłącza będą modernizowane metodą ciasnopasowanego rękawa. W przypadku ewentualnej naprawy zamiast modernizacji przyłączy ww. metodą, roboty związane z czyszczeniem i naprawą zostaną rozliczone na podstawie faktycznie wykonanych robót, przyjmując za cenę jednostkową wycenę z pozycji 29u i 19.

Inspekcja TV przykanalików jest ujęta w pozycji "Modernizacja przyłączy sanitarnych ..." - przebudowa kanału ogólnospławnego metodą ciasnopasowanego rękawa z dwukrotnym kamerowaniem kanału.

W związku z powyższym, nie zachodzi konieczność modyfikacji przedmiaru robót o dodatkową pozycję.

Pytanie nr 5

Zapis zawarty w punkcie 7.4.1.2 Przyłącza Deszczowe Projektu zagospodarowania terenu, Projekt Budowlany + Projekt Wykonawczy + Projekt Konstrukcyjny, mówi że: Eksploatator sieci wskaże na etapie budowy odcinki wymagające bezwzględnej naprawy liniowej bądź punktowej”. W związku z powyższym prosimy o przedstawienie zmodyfikowanego przedmiaru robót o

dodatkową pozycję obejmującą czyszczenie i inspekcję TV przykanalików. Obecny przedmiar nie umożliwia rozliczenia czyszczenia i inspekcji TV przykanalików.

Wyjaśnienie

W Projekcie Budowlanym + Projekt Wykonawczy + Projekt Konstrukcyjny długość wszystkich przyłączy modernizowanych wynosi 2000m o średnicy 200mm. W przedmiarze przyjęto, że wszystkie przyłącza będą modernizowane metodą ciasnopasowanego rękawa. W przypadku ewentualnej naprawy zamiast modernizacji przyłączy ww. metodą, roboty związane z czyszczeniem i naprawą zostaną rozliczone na podstawie faktycznie wykonanych robót przyjmując za cenę jednostkową wycenę z pozycji 85u i 76.

Inspekcja TV przykanalików jest ujęta w pozycji "Modernizacja przyłączy deszczowych ..." - przebudowa kanału ogólnospławnego metodą ciasnopasowanego rękawa z dwukrotnym kamerowaniem kanału.

W związku z powyższym, nie zachodzi konieczność modyfikacji przedmiaru robót o dodatkową pozycję.

Pytanie nr 6

Prosimy o uzupełnienie Tabeli nr 2 „Odcinki do rehabilitacji metodą ciasno pasowanego rękawa i przeznaczone do wykorzystania jako sanitarne”, znajdującej się w punkcie 7.3 Modernizacja kanalizacji sanitarnej Projektu zagospodarowania terenu, Projekt Budowlany + Projekt Wykonawczy + Projekt Konstrukcyjny, o dodatkową kolumnę z numerami studni początkowych odcinków przewidzianych do renowacji.

Wyjaśnienie

Dla przygotowania oferty nie jest konieczne wskazanie numeru studni początkowych, w związku z tym zamawiający nie uzupełni ww. tabeli o dodatkową kolumnę.

Sekretarz Komisji Przetargowej

mgr Tomasz Łankiewicz