

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W ŚRÓDMIEŚCIU CIESZYNA - KONTRAKT III

OBSZAR ZLEWNI RZEKI OLZY

W RAMACH ZADANIA INWEST. PN.: "UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI CIESZYŃSKIEJ"

SEPARATORY

Identyfikator kosztorysu: SEPARATORY

W1 Przedmiar robót POPRAWIONY

| Nr | Nazwa | Obmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa [zł] | Wartość [zł] |
|------------|--|-------------|-----------------|-------|-----------------------|--------------|
| 1 | SEPARATORY | | | | | |
| 1.1 | Roboty ziemne - separatory | | | | | |
| 1 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3, kat.gruntu IV- 80% mechanicznie 4*4*10*3*0,8 | 384 | m3 | 384 | | |
| 2 | Wykopy obiektowe ze skarpami lub o ścianach pionowych wykonywanych przy użyciu przenośników taśmowych, kat.gruntu IV- 20% ręcznie 4*4*10*3*0,2 | 96 | m3 | 96 | | |
| 3 | Umocnienie ścian wykopów liniowych szer.do 1 m, w gruntach nawodnionych, grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem grodzic, głębokość wykopu do 6 m, kat.gruntu IV 2*4*(4+10)*3 | 336 | m2 | 336 | | |
| 4 | Pompowanie wód z wykopu przyjezo 240*0,6 | 144 | godz. | 144 | | |
| 5 | Zасыpywanie wykopów spycharkami - przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m, kat.gruntu IV- spycharka 100KM - 80% mechanicznie 384 studzienki -(3,14*1,3*1,3*8*4)*0,8 | 384 -136 | m3 | 248 | | |
| 6 | Zagęszczenie zasypki ziemią ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kat.III-IV | | m3 | 248 | | |
| 7 | Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gł.wykopu do 3 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV - 20% ręcznie wykop 96 studzienki -(3,14*1,3*1,3*8*4)*0,2 | 96 -34 | m3 | 62 | | |
| 8 | Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km, grunt kat.IV - wywóz zbędnej ziemi wykop zasypanie (384+96-248-62) 170 | | m3 | 170 | | |
| 9 | Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1 km- dalsze 4 km [S=4] | | m3 | 170 | | |
| 1.2 | Roboty montażowe - separatory | | | | | |
| 10u | Dostawa i montaż kompletnych separatorów wg zestawienia | | kpl | 2 | | |