

**BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W ŚRÓDMIEŚCIU CIESZYNA-KONTRAKT III -
OBSZAR I,II,IV - OBSZAR ZLEWNI RZEKI OLZY**

PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ						
Lp	Nr ST	Nazwa roboty	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	S 01.01	Roboty pomiarowe	km	3,90		
2	S 01.02	Usunięcie w-wy humusu gr 30cm z odwozem	m2	589,50		
S 04.02 ROBOTY ROZBIORKOWE						
3		Frezowanie w-wy ścieralnej gr 5 cm wraz z odwozem	m2	2 515,20		
4		Rozebranie warstwy wiążącej z miesz.mineralno-asfaltowych z odwozem	m2	2 515,20		
5		Rozebranie podbudowy z miesz.mineralno-asfaltowych z odwozem	m2	2 515,20		
6		Rozebranie podbudowy z kruszywa z odwozem	m2	2 515,20		
7		Rozebranie krawężników na ławie z odwozem	m	560,00		
8		Rozebranie ścieków ulicznych z odwozem	m	280,00		
9		Ostrożne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej z odwozem	m2	503,00		
10		Rozebranie chodników z płyt z odwozem	m2	628,80		
11		Rozebranie obrzeży z odwozem	m	448,00		
12		Demontaż istniejących ogrodzeń	m	10,50		
S 02.01 ROBOTY ZIEMNE w gr.kat IV - wykopy, odwóz ziemi, umocnienia, odwodnienia, dozwoz ziemi, zasypanie						
13		KS-KD - przekopy kontrolne	m3	1 120,00		
14		KS - przyłącza	m3	6 814,00		
15		KS - studzienki przyłączy	m3	1 775,40		
16		KD - przyłącza	m3	1 963,40		
17		KD - Studzienki przyłączy	m3	380,20		
S 03.01 KANALIZACJA SANITARNA Montaz rurociągów w gotowych wykopach na podsypce, z obsypką i próbami						
S 03.01 PRZYŁĄCZA KS						
18		PCV D:315 mm	m	29,00		
19		PCV D:250 mm	m	9,90		
20		PCV D:200 mm	m	2 302,20		
21		PCV D:160 mm	m	460,50		
22		PE D:110 mm	m	37,60		
23	S 04.01	Rury ochronne stalowe D:350 mm	m	18,00		
24	S 04.01	Rury ochronne stalowe D:324 mm	m	95,20		
25	S 04.01	Rury ochronne stalowe D:273 mm	m	58,30		
S 03.01 STUDZIENKI PRZYŁĄCZY KS						
26		Studzienki D:1000 mm	kpl	35,00		
27		Studzienki D:425 mm	kpl	209,00		
S 03.01 KANALIZACJA DESZCZOWA Montaz rurociągów w gotowych wykopach na podsypce, z obsypką i próbami						
S 03.01 PRZYŁĄCZA KD						
28		PCV D:315 mm	m	23,00		
29		PCV D:200 mm	m	1 068,10		
30	S 04.01	Rury ochronne stalowe D:350 mm	m	13,00		
31	S 04.01	Rury ochronne stalowe D:324 mm	m	50,00		
32	S 04.01	Rury ochronne stalowe D:273 mm	m	13,30		
S 03.01 STUDZIENKI PRZYŁĄCZY KD						
33		Studzienki D:1000 mm	kpl	4,00		
34		Studzienki D:425 mm	kpl	72,00		

ROBOTY TOWARZYSZĄCE						
35		Podwieszenie rurociągów i kanałów	kpl	210,00		
36		Podwieszenie i zabezpieczenie kabli	kpl	150,00		
ROBOTY ODTWORZENIOWE						
37	S 01.02	Rozścielenie humusu gr.30 cm z przywozem	m2	589,50		
38	S 05.06	Odtworzenie warstw nawierzchni z kostki brukowej z przywozem	m2	503,00		
39	S 05.06	Odtworzenie warstw naw.asfaltowych	m2	2 515,20		
40	S 05.06	Odtworzenie warstwy ścieralnej	m2	2 515,20		
41	S 05.06	Odtworzenie krawężników	m	560,00		
42	S 05.06	Odtworzenie ścieków ulicznych	m	280,00		
43	S 05.03	Odtworzenie warstw chodników	m2	628,80		
44	S 05.03	Odtworzenie obrzeży	m	448,00		
45	S 04.01	Odtworzenie ogrodzenia	m	10,50		