

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W ŚRÓDMIEŚCIU CIESZYNA - KONTRAKT III

OBSZAR ZLEWNI RZEKI OLZY

W RAMACH ZADANIA INWEST. PN.: "UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI CIESZYŃSKIEJ"

SEPARATORY I WYLOTY DESZCZOWE

Identyfikator kosztorysu: SEPARATORY

W1 Przedmiar robót

Nr	Nazwa	Obmiar	Jednostka miary	Ilość	CENA JEDNOSTKOWA [ZL]	WARTOŚĆ [ZL]
1	SEPARATORY					
1.1	Roboty ziemne - separatory					
1	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki kat.gruntu IV- 80% mechanicznie		m3	384		
	4*4*10*3*0,8	384				
2	Wykopy obiektowe ze skarpami lub o ścianach pionowych wykonywanych przy użyciu przenośników taśmowych, kat.gruntu IV- 20% ręcznie		m3	96		
	4*4*10*3*0,2	96				
3	Umocnienie ścian wykopów liniowych szer.do 1 m, w gruntach nawodnionych, wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem grodzic, głębokość wykopu do 6 m, kat.gruntu		m2	336		
	2*4*(4+10)*3	336				
4	Pompowanie wód z wykopu		godz.	144		
	przyjeto 240*0,6	144				
5	Zасыpywanie wykopów spycharkami - przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m,		m3	248		
	spycharka 100KM - 80% mechanicznie					
	384	384				
	studzienki -(3,14*1,3*1,3*8*4)*0,8	-135,8				
6	Zagęszczenie zasypki ziemią ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kat.III-IV		m3	248		
7	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gł.wykopu do 3 m, szer.0.8-1.5 m,		m3	62		
	kat.gruntu III-IV - 20% ręcznie					
	wykop 96	96				
	studzienki -(3,14*1,3*1,3*8*4)*0,2	-33,96				
8	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km, grunt kat.IV - wywóz zbędnej ziemi		m3	170		
	wykop zasypanie (384+96-248-62)					
9	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1 km- dalsze 4 km [S=4]		m3	170		
1.2	Roboty montażowe - separatory					
10u	Dostawa i montaż kompletnych separatorów wg zestawienia		kpl	2		
2	WYLOTY DESZCZOWE					
11u	Wykonanie i dostosowanie wylotów deszczowych 4 Olza + 3 Młynówka			7		