CITEC S.A. oświadcza, iż informacje techniczne, technologiczne i organizacyjne zawarte w niniejszej dokumentacji stanowią tajemnicę firmy i podlegają ochronie na podstawie ustaw:

- z dnia 16.04.93 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 47 poz. 211)
- z dnia 04.02.94 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz. 83)

UWAGA:

Przyłącza wykonywać zgodnie z planem i włączać do studzienek na kanałach głównych przestrzegając następujacych zasad:

1. Przyłącza wykonać z rur PVCśrednica minimalna 160/4,7mm SN8
2. Minimalny spadek przyłącza i=15 ‰
3. Skrzyżowania przyłączy z wodociągiem biegnacym pod kanałem wykonywać w rurach ochronnych nakładanych na kanał
4. Włączenia przyłączy powyżej 50 cm ponad dnem studni wykonać jako kaskadowe. Kaskadę zewnętrzną wykonuje producent rur i studzienek fabrycznie pozostawiając 1 m króciec wyprowadzony poza obrys studzienki.
5. Wysokość włączenia przyłączy można ustalać po szczegółowym rozpoznaniu lokalnych warunków wykonania przyłączy: głębokości wylotów rur z budynków, ewentualnego uzbrojenia itp.
6. Wszystkie studzienki należy zamawiać z wyprofilowaną kinetą.
7. Przed zamówieniem studzienek należy wykonać pomiar kątów "w naturze" po geodezyjnym wytrasowaniu odcinka.

CITEC

Consulting Inżynier... ...chnologie

CITEC S.A. ul. Dulęby 5, 40-8... Kato...
tel.: 358 88 88, fax: 358 88 ...
E-mail: office@citec.com.pl

ADAPTACJA

NAZWA PROJEKTU	Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Śródmieściu Cieszyna wraz z budową zbiorników wyrównawczych wód deszczowych pierwszej fali zanieczyszczeń i stacji zlewnej przy oczyszczalni ścieków		
INWESTOR	Zakład Gospodarki Komunalnej 43-400 Cieszyn Ul. Słowicza 59	NUMER RYSUNKU	00922 KAN-7te-01
STADIUM: PB	TEMAT LUB OBIEKT: Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Śródmieściu Cieszyna	NUMER KOLEJNY	1
BRANŻA: technologiczna	TYTUŁ RYSUNKU: Profil podłużny projektowanego kanału sanitarnego - projektowane przyłącza sanitarne dla KS-A obszar I	SKALA	1:100 / 500
		FORMAT	-

	Imię i NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
GŁ. PROJEKTANT	mgr inż. Andrzej CICHOŃ	AG.II-4/ZO/7131/183/2001	maj 2005	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Andrzej CICHOŃ	AG.II-4/ZO/7131/183/2001	maj 2005	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Daria DĄBROWSKA mgr inż. Izabela WINKLER		maj 2005	
SPRAWDZIŁ	inż. Marian ŻAK	WGW 231/67/Kt	maj 2005	

BPI DIGITALPROJEKT 80-308 Gdańsk ul. Jasia i Małgosi 10	Faza: PB+PW
Temat: „Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej przekształcanej na kanalizację sanitarną i deszczową w obszarze zlewni rzeki Bobrówki" w ramach Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej"	Arkusz
Tytuł rys.: Profil podłużny projektowanego kanału sanitarnego - projektowane przyłącza sanitarne dla KS-A; zlewnia rzeki Bobrówki	Data: 2009-05-24 Skala: 1:100/500
Inwestor: Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn	Nr rys.: 12
Autor projektu: mgr inż. Z. Chomicki upr.do proj. b/o w specj. instalac. w zakr.sieci instal. i urządz.sanit. upr.1043/Gd/83;2301/Gd/86;POM/30/POOS/04 — Podpis	
Sprawdził: mgr inż. A. Papaj upr.do proj. b/o w specj. instalac. w zakr. sieci instal. i urządzeń sanitarn. upr.1529/El/90 — Podpis	