

Lp	Nr wymagań	Kod pozycji przedmiaru	Nazwa i opis pozycji przedmiaru	Jednostka miary (nazwa)	Jednostka miary (ilość)	Cena jednostek netto [zł]	Wartość netto [zł]
1		IIIB.I	Kontrakt IIIB -Zlewnia rzeki Bobrówki			ul. BEDNARSKA	
2		IIIB.I.A.1.0	Kanalizacja grawitacyjna			ul. BEDNARSKA-KS	
3	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.I.A.1.1	Wykonanie kanalizacji PVC 200 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	0,3		
4	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.I.A.1.2	Wykonanie kanalizacji PVC 250 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	0,642		
5		IIIB.I.B.1.0	Kanalizacja grawitacyjna			ul. BEDNARSKA-KD	
6	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.I.B.1.1	Wykonanie kanalizacji PVC 200 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	0,677		
7		IIIB.I.A+B.2.0	Drogi - rozbiórki i odtworzenia			ul. BEDNARSKA-RD	
8	ST-0004 ST-0011	IIIB.I.A+B.2.1	Rozebranie i odtworzenie dróg asfaltowych w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, cięcie asfaltu, rozbiórka asfaltu, odwóz-utyliczacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa warstw podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, ułożenie asfaltów - warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, badania i odbiory)*	100 m2	0,91		
9	ST-0004 ST-0011	IIIB.I.A+B.2.2	Frezowanie i odtworzenie warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowych pozostałej części pasa drogowego poza wykopem dróg asfaltowych (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, frezowanie, ułożenie warstwy ścieralnej, badania i odbiory)*	100 m2	1,51		
10	ST-0004 ST-0011	IIIB.I.A+B.2.3	Rozebranie i odtworzenie krawężników (rozebranie krawężników-odwóz/przywóz, odbudowa krawężników z zaoporowaniem betonem, badania i odbiory)*	100 m	0,6		
11	ST-0004 ST-0011	IIIB.I.A+B.2.4	Rozebranie i Odtworzenie nawierzchni chodników z płyt betonowych w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, rozbiórka chodników z płyt betonowych, odwóz-utyliczacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, rozebranie obrzeży-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa podbudów, odbudowa obrzeży i nawierzchni chodników z płyt betonowych, badania i odbiory)*	100 m2	0,6		
12		IIIB.III.B	Kontrakt IIIB -Zlewnia rzeki Bobrówki			ul. BŁOGOCKA	
14	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.III.B.1.1	Wykonanie kanalizacji PVC 200 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	0,187		
15		IIIB.III.B.2.0	Drogi - rozbiórki i odtworzenia			ul. BŁOGOCKA-RD	
16	ST-0004 ST-0011	IIIB.III.B.2.1	Rozebranie i odtworzenie dróg asfaltowych w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, cięcie asfaltu, rozbiórka asfaltu, odwóz-utyliczacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa warstw podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, ułożenie asfaltów - warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, badania i odbiory)*	100 m2	0,13		
17	ST-0004 ST-0011	IIIB.III.B.2.2	Frezowanie i odtworzenie warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowych pozostałej części pasa drogowego poza wykopem dróg asfaltowych (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, frezowanie, ułożenie warstwy ścieralnej, badania i odbiory)*	100 m2	0,26		
18	ST-0004 ST-0011	IIIB.III.B.2.3	Rozebranie i Odtworzenie nawierzchni chodników z kostki betonowej w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, rozbiórka chodników z z kostki betonowej, odwóz-utyliczacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, rozebranie obrzeży-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa podbudów, odbudowa obrzeży i nawierzchni chodników z kostki betonowej, badania i odbiory)*	1m2	0,04		

19		IIIB.IV	Kontrakt IIIB -Zlewnia rzeki Bobrówki		ul. BOBRECKA		
20		IIIB.IV.A.1.0	Kanalizacja grawitacyjna		ul. BOBRECKA-KS		
21	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.IV.A.1.1	Wykonanie kanalizacji PVC 200 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	1,132		
22		IIIB.IV.B.1.0	Kanalizacja grawitacyjna		ul. BOBRECKA-KD		
23	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.IV.B.1.1	Wykonanie kanalizacji PVC 200 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	0,239		
24		IIIB.IV.A+B.2.0	Drogi - rozbiórki i odtworzenia		ul. BOBRECKA-RD		
25	ST-0004 ST-0011	IIIB.IV.A+B.2.1	Rozebranie i odtworzenie dróg asfaltowych w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, cięcie asfaltu, rozbiórka asfaltu, odwóz-utyliczacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa warstw podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, ułożenie asfaltów - warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, badania i odbiory)*	100 m2	0,94		
26	ST-0004 ST-0011	IIIB.IV.A+B.2.2	Frezowanie i odtworzenie warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowych pozostałej części pasa drogowego poza wykopem dróg asfaltowych (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, frezowanie, ułożenie warstwy ścieralnej, badania i odbiory)*	100 m2	1,88		
27	ST-0004 ST-0011	IIIB.IV.A+B.2.3	Rozebranie i odtworzenie dróg z kruszywa kamiennego w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, rozbiórka dróg z kruszywa kamiennego, odwóz-utyliczacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa podbudów i nawierzchni z kruszywa kamiennego, badania i odbiory)*	100 m2	0,23		
28		IIIB.V	Kontrakt IIIB -Zlewnia rzeki Bobrówki		ul. BOŻNICZA		
29		IIIB.V.A.1.0	Kanalizacja grawitacyjna		ul. BOŻNICZA-KS		
30	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.V.A.1.1	Wykonanie kanalizacji PVC 250 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	0,506		
31	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.V.A.1.2	Wykonanie kanalizacji PVC 200 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	0,836		
32		IIIB.V.B.1.0	Kanalizacja grawitacyjna		ul. BOŻNICZA-KD		
33	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.V.B.1.1	Wykonanie kanalizacji PVC 315 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	0,238		
34	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.V.B.1.2	Wykonanie kanalizacji PVC 200 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	0,529		
35		IIIB.V.A+B.2.0	Drogi - rozbiórki i odtworzenia		ul. BOŻNICZA-RD		
36	ST-0004 ST-0011	IIIB.V.A+B.2.1	Rozebranie i odtworzenie dróg asfaltowych w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, cięcie asfaltu, rozbiórka asfaltu, odwóz-utyliczacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa warstw podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, ułożenie asfaltów - warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, badania i odbiory)*	100 m2	0,63		
37	ST-0004 ST-0011	IIIB.V.A+B.2.2	Frezowanie i odtworzenie warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowych pozostałej części pasa drogowego poza wykopem dróg asfaltowych (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, frezowanie, ułożenie warstwy ścieralnej, badania i odbiory)*	100 m2	0,95		
38	ST-0004 ST-0011	IIIB.V.A+B.2.3	Rozebranie i odtworzenie dróg z kostki brukowej zabytkowej w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, rozbiórka dróg z kostki brukowej zabytkowej, odwóz-utyliczacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, rozbiórka krawężników-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa podbudów, krawężników i nawierzchni z kostki brukowej zabytkowej, badania i odbiory)*	100 m2	1,10		

39	ST-0004 ST-0011	IIIB.V.A+B.2.4	Rozebranie i odtworzenie krawężników (rozebranie krawężników-odwóz/przywóz, odbudowa krawężników z zaoporumaniem betonem, badania i odbiory)*	100 m	0,26		
40	ST-0004 ST-0011	IIIB.V.A+B.2.5	Rozebranie i Odtworzenie nawierzchni chodników z płyt betonowych w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, rozbiórka chodników z płyt betonowych, odwóz-utylizacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, rozebranie obrzeży-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa podbudów, odbudowa obrzeży i nawierzchni chodników z płyt betonowych, badania i odbiory)*	100 m2	0,26		
41		IIIB.VI	Kontrakt IIIB -Zlewnia rzeki Bobrówki				ul. CZARNY CHODNIK
42		IIIB.VI.A.1.0	Kanalizacja grawitacyjna				ul. CZARNY CHODNIK-KS
43	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.VI.A.1.1	Wykonanie kanalizacji PVC 200 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporumaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	0,727		
44		IIIB.VI.B.1.0	Kanalizacja grawitacyjna				ul. CZARNY CHODNIK-KD
45	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.VI.B.1.1	Wykonanie kanalizacji z rur poliestrowych D=1000 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporumaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	1,468		
46	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.VI.B.1.2	Wykonanie kanalizacji PVC 500 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporumaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	0,108		
47	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.VI.B.1.3	Wykonanie kanalizacji PVC 400 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporumaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	0,636		
48	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.VI.B.1.4	Wykonanie kanalizacji PVC 200 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporumaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	1,372		
49		IIIB.VI.A+B.2.0	Drogi - rozbiórki i odtworzenia				ul. CZARNY CHODNIK-RD
50	ST-0004 ST-0011	IIIB.VI.A+B.2.1	Rozebranie i odtworzenie dróg asfaltowych w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, cięcie asfaltu, rozbiórka asfaltu, odwóz-utylizacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa warstw podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, ułożenie asfaltów - warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej , badania i odbiory)*	100 m2	0,11		
51	ST-0004 ST-0011	IIIB.VI.A+B.2.2	Frezowanie i odtworzenie warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowych pozostałej części pasa drogowego poza wykopem dróg asfaltowych (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, frezowanie, ułożenie warstwy ścieralnej , badania i odbiory)*	100 m2	0,22		
52	ST-0004 ST-0011	IIIB.VI.A+B.2.3	Rozebranie i odtworzenie dróg z kostki betonowej w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, rozbiórka drógz kostki betonowej, odwóz-utylizacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa warstw podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, odbudowa krawężników i nawierzchni z kostki betonowej , badania i odbiory)*	100 m2	4,83		
53	ST-0004 ST-0011	IIIB.VI.A+B.2.4	Rozebranie i odtworzenie krawężników (rozebranie krawężników-odwóz/przywóz, odbudowa krawężników z zaoporumaniem betonem, badania i odbiory)*	100 m	0,04		
54	ST-0004 ST-0011	IIIB.VI.A+B.2.5	Rozebranie i Odtworzenie nawierzchni chodników z kostki betonowej w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, rozbiórka chodników z z kostki betonowej, odwóz-utylizacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, rozebranie obrzeży-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa podbudów, odbudowa obrzeży i nawierzchni chodników z kostki betonowej, badania i odbiory)*	1m2	0,04		

55		IIIB.VII	Kontrakt IIIB -Zlewnia rzeki Bobrówki		ul. GŁĘBOKA		
56		IIIB.VII.A.1.0	Kanalizacja grawitacyjna		ul. GŁĘBOKA-KS		
57	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.VII.A.1.1	Wykonanie kanalizacji PVC 250 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	1,375		
58	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.VII.A.1.2	Wykonanie kanalizacji PVC 200 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	0,475		
59	ST-0001 ST-0002 ST-0006 ST-0007 ST-0009	IIIB.VII.A.1.3	Wykonanie przejść pod przeszkodami rurami PVC 250 bezwykopowo-kan.graw. (komory przewiertowe, roboty ziemne z odwozem, szalowanie, odwodnienie, obarierowanie, montaż płyt drogowych, przewiertki strowane -rurami ochronnymi, przeciąganie rur przewiertowych, uszczelnienia, podłoża, połączenia, zasypka, umocnienie, słupki znacznikowe, próby i odbiory)*	1 m	140,2		
60		IIIB.VII.B.1.0	Kanalizacja grawitacyjna		ul. GŁĘBOKA-KD		
61	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.VII.B.1.1	Wykonanie kanalizacji PVC 630 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	0,113		
62	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.VII.B.1.2	Wykonanie kanalizacji PVC 200 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	0,296		
63		IIIB.VII.A+B.2.0	Drogi - rozbiórki i odtworzenia		ul. GŁĘBOKA-RD		
64	ST-0004 ST-0011	IIIB.VII.A+B.2.1	Rozebranie i odtworzenie dróg z kostki brukowej zabytkowej w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, rozbiórka dróg z kostki brukowej zabytkowej, odwóz-utylizacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, rozbiórka krawężników-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa podbudów, krawężników i nawierzchni z kostki brukowej zabytkowej, badania i odbiory)*	100 m2	1,66		
65	ST-0004 ST-0011	IIIB.VII.A+B.2.2	Rozebranie i Odtworzenie nawierzchni chodników z płyt betonowych w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, rozbiórka chodników z płyt betonowych, odwóz-utylizacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, rozebranie obrzeży-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa podbudów, odbudowa obrzeży i nawierzchni chodników z płyt betonowych, badania i odbiory)*	100 m2	0,19		
66	ST-0004 ST-0011	IIIB.VII.A+B.2.3	Rozebranie i odtworzenie krawężników (rozebranie krawężników-odwóz/przywóz, odbudowa krawężników z zaoporowaniem betonem, badania i odbiory)*	100 m	0,19		
67		IIIB.VIII	Kontrakt IIIB -Zlewnia rzeki Bobrówki		ul. GÓRNA		
68		IIIB.VIII.A.1.0	Kanalizacja grawitacyjna		ul. GÓRNA-KS		
69	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.VIII.A.1.1	Wykonanie kanalizacji PVC 315 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	0,063		
70	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.VIII.A.1.2	Wykonanie kanalizacji PVC 200 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	5,048		
71	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.VIII.A.1.3	Wykonanie kanalizacji PVC 160 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	0,366		
72		IIIB.VIII.A.2.0	Drogi - rozbiórki i odtworzenia		ul. GÓRNA-RD		
73	ST-0004 ST-0011	IIIB.VIII.A.2.1	Rozebranie i odtworzenie dróg asfaltowych w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, cięcie asfaltu, rozbiórka asfaltu, odwóz-utylizacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa warstw podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, ułożenie asfaltów - warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, badania i odbiory)*	100 m2	3,54		

74	ST-0004 ST-0011	IIIB.VIII.A.2.2	Frezowanie i odtworzenie warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowych pozostałej części pasa drogowego poza wykopem dróg asfaltowych (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, frezowanie, ułożenie warstwy ścieralnej, badania i odbiory)*	100 m2	7,08		
75		IIIB.X	Kontrakt IIIB -Zlewnia rzeki Bobrówki			ul. KIEDRONIA	
76		IIIB.X.A.1.0	Kanalizacja grawitacyjna			ul. KIEDRONIA-KS	
77	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.X.A.1.1	Wykonanie kanalizacji PVC 250 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	1,042		
78	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.X.A.1.2	Wykonanie kanalizacji PVC 200 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	1,057		
79	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.X.A.1.3	Wykonanie kanalizacji PVC 160 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	0,023		
80	ST-0001 ST-0002 ST-0006 ST-0007 ST-0009	IIIB.XVIII.A.1.4	Wykonanie przejść pod przeszkodami rurami PVC 250 bezwykopowo-kan.graw. (komory przewiertowe, roboty ziemne z odwozem, szalowanie, odwodnienie, obarierowanie, montaż płyt drogowych, przewiertki strowane -rurami ochronnymi, przeciąganie rur przewiertowych, uszczelnienia, podłoża, połączenia, zasypka, umocnienie, słupki znacznikowe, próby i odbiory)*	1 m	9,0		
81		IIIB.X.B.1.0	Kanalizacja grawitacyjna			ul. KIEDRONIA-KD	
82	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.X.B.1.1	Wykonanie kanalizacji PVC 200 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	0,495		
83		IIIB.X.A+B.2.0	Drogi - rozbiórki i odtworzenia			ul. KIEDRONIA-RD	
84	ST-0004 ST-0011	IIIB.X.A+B.2.1	Rozebranie i odtworzenie dróg asfaltowych w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, cięcie asfaltu, rozbiórka asfaltu, odwóz-utylizacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa warstw podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, ułożenie asfaltów - warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, badania i odbiory)*	100 m2	1,17		
85	ST-0004 ST-0011	IIIB.X.A+B.2.2	Frezowanie i odtworzenie warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowych pozostałej części pasa drogowego poza wykopem dróg asfaltowych (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, frezowanie, ułożenie warstwy ścieralnej, badania i odbiory)*	100 m2	2,33		
86	ST-0004 ST-0011	IIIB.X.A+B.2.3	Rozebranie i odtworzenie dróg z kruszywa kamiennego w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, rozbiórka dróg z kruszywa kamiennego, odwóz-utylizacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa podbudów i nawierzchni z kruszywa kamiennego, badania i odbiory)*	100 m2	0,26		
87	ST-0004 ST-0011	IIIB.X.A+B.2.4	Rozebranie i odtworzenie dróg z kostki brukowej zabytkowej w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, rozbiórka dróg z kostki brukowej zabytkowej, odwóz-utylizacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, rozbiórka krawężników-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa podbudów, krawężników i nawierzchni z kostki brukowej zabytkowej, badania i odbiory)*	100 m2	0,58		
88	ST-0004 ST-0011	IIIB.X.A+B.2.5	Rozebranie i odtworzenie krawężników (rozebranie krawężników-odwóz/przywóz, odbudowa krawężników z zaoporowaniem betonem, badania i odbiory)*	100 m	0,55		
89	ST-0004 ST-0011	IIIB.X.A+B.2.6	Rozebranie i Odtworzenie nawierzchni chodników z płyt betonowych w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, rozbiórka chodników z płyt betonowych, odwóz-utylizacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, rozebranie obrzeży-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa podbudów, odbudowa obrzeży i nawierzchni chodników z płyt betonowych, badania i odbiory)*	100 m2	0,55		

90		IIIB.XI	Kontrakt IIIB -Zlewnia rzeki Bobrówki		ul. KLUCKIEGO		
91		IIIB.XI.A.1.0	Kanalizacja grawitacyjna		ul. KLUCKIEGO-KS		
92	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.XI.A.1.1	Wykonanie kanalizacji PVC 250 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	0,327		
93	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.XI.A.1.2	Wykonanie kanalizacji PVC 200 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	0,042		
94	ST-0001 ST-0002 ST-0006 ST-0007 ST-0009	IIIB.XVIII.A.1.3	Wykonanie przejść pod przeszkodami rurami PVC 250 bezwykopowo-kan.graw. (komory przewiertowe, roboty ziemne z odwozem, szalowanie, odwodnienie, obarierowanie, montaż płyt drogowych, przewierty sterowane -rurami ochronnymi, przeciąganie rur przewiertowych, uszczelnienia, podłoża, połączenia, zasypka, umocnienie, słupki znacznikowe, próby i odbiory)*	1 m	18,4		
95		IIIB.XI.A.2.0	Drogi - rozbiórki i odtworzenia		ul. KLUCKIEGO-RD		
96	ST-0004 ST-0011	IIIB.X.A.2.1	Rozebranie i odtworzenie dróg asfaltowych w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, cięcie asfaltu, rozbiórka asfaltu, odwóz-utylizacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa warstw podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, ułożenie asfaltów - warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, badania i odbiory)*	100 m2	0,04		
97	ST-0004 ST-0011	IIIB.X.A.2.2	Frezowanie i odtworzenie warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowych pozostałej części pasa drogowego poza wykopem dróg asfaltowych (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, frezowanie, ułożenie warstwy ścieralnej, badania i odbiory)*	100 m2	0,08		
98	ST-0004 ST-0011	IIIB.X.A.2.3	Rozebranie i odtworzenie dróg z kostki betonowej w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, rozbiórka dróg z kostki betonowej, odwóz-utylizacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa warstw podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, odbudowa krawężników i nawierzchni z kostki betonowej, badania i odbiory)*	100 m2	0,3		
99	ST-0004 ST-0011	IIIB.X.A.2.4	Rozebranie i odtworzenie dróg z kostki brukowej zabytkowej w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, rozbiórka dróg z kostki brukowej zabytkowej, odwóz-utylizacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, rozbiórka krawężników-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa podbudów, krawężników i nawierzchni z kostki brukowej zabytkowej, badania i odbiory)*	100 m2	0,05		
100	ST-0004 ST-0011	IIIB.X.A.2.5	Rozebranie i odtworzenie krawężników (rozebranie krawężników-odwóz/przywóz, odbudowa krawężników z zaoporowaniem betonem, badania i odbiory)*	100 m	0,04		
101	ST-0004 ST-0011	IIIB.X.A.2.6	Rozebranie i Odtworzenie nawierzchni chodników z płyt betonowych w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, rozbiórka chodników z płyt betonowych, odwóz-utylizacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, rozebranie obrzeży-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa podbudów, odbudowa obrzeży i nawierzchni chodników z płyt betonowych, badania i odbiory)*	100 m2	0,04		
102		IIIB.XII	Kontrakt IIIB -Zlewnia rzeki Bobrówki		ul. KOCHANOWSKIEGO		
103		IIIB.XII.A.1.0	Kanalizacja grawitacyjna		ul. KOCHANOWSKIEGO-KS		
104	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.XII.A.1.1	Wykonanie kanalizacji PVC 200 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	2,689		
105	ST-0012	IIIB.XII.A.1.2	Oplaty za wbudowanie urządzenia (rury) w pasie dróg powiatowych (pierwsza opłata po stronie wykonawcy)	kpl	1		
106		IIIB.XII.B.1.0	Kanalizacja grawitacyjna		ul. KOCHANOWSKIEGO-KD		
107	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.XII.B.1.1	Wykonanie kanalizacji PVC 315 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	0,701		

108	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.XII.B.1.2	Wykonanie kanalizacji PVC 200 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	0,402		
109	ST-0012	IIIB.XII.B.1.3	Opłaty za wbdowanie urządzenia (rury) w pasie dróg powiatowych (pierwsza opłata po stronie wykonawcy)	kpl	1		
110		IIIB.XII.A+B.2.0	Drogi - rozbiórki i odtworzenia			ul. KOCHANOWSKIEGO-RD	
111	ST-0004 ST-0011	IIIB.XII.A+B.2.1	Rozebranie i odtworzenie dróg asfaltowych w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, cięcie asfaltu, rozbiórka asfaltu, odwóz-utylizacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa warstw podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, ułożenie asfaltów - warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, badania i odbiory)*	100 m2	2,31		
112	ST-0004 ST-0011	IIIB.XII.A+B.2.2	Frezowanie i odtworzenie warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowych pozostałej części pasa drogowego poza wykopem dróg asfaltowych (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, frezowanie, ułożenie warstwy ścieralnej, badania i odbiory)*	100 m2	4,62		
113	ST-0004 ST-0011	IIIB.XII.A+B.2.3	Rozebranie i odtworzenie dróg z kruszywa kamiennego w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, rozbiórka dróg z kruszywa kamiennego, odwóz-utylizacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa podbudów i nawierzchni z kruszywa kamiennego, badania i odbiory)*	100 m2	0,36		
114	ST-0004 ST-0011	IIIB.XII.A+B.2.4	Rozebranie i odtworzenie krawężników (rozebranie krawężników-odwóz/przywóz, odbudowa krawężników z zaoporowaniem betonem, badania i odbiory)*	100 m	0,23		
115	ST-0004 ST-0011	IIIB.XII.A+B.2.5	Rozebranie i Odtworzenie nawierzchni chodników z płyt betonowych w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, rozbiórka chodników z płyt betonowych, odwóz-utylizacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, rozebranie obrzeży-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa podbudów, odbudowa obrzeży i nawierzchni chodników z płyt betonowych, badania i odbiory)*	100 m2	0,23		
116	ST-0012	IIIB.XII.A+B.2.6	Opłaty za zajęcie pasa dróg powiatowych	kpl	1		
117		IIIB.XIII	Kontrakt IIIB -Zlewnia rzeki Bobrówki			ul. KORFANTEGO	
118		IIIB.XIII.B.1.0	Kanalizacja grawitacyjna			ul. KORFANTEGO-KD	
119	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.XIII.B.1.1	Wykonanie kanalizacji PVC 315 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	0,582		
120	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.XIII.B.1.2	Wykonanie kanalizacji PVC 200 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	0,796		
121		IIIB.XIII.A+B.2.0	Drogi - rozbiórki i odtworzenia			ul. KORFANTEGO-RD	
122	ST-0004 ST-0011	IIIB.XIII.A+B.2.1	Rozebranie i odtworzenie dróg asfaltowych w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, cięcie asfaltu, rozbiórka asfaltu, odwóz-utylizacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa warstw podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, ułożenie asfaltów - warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, badania i odbiory)*	100 m2	0,68		
123	ST-0004 ST-0011	IIIB.XIII.A+B.2.2	Frezowanie i odtworzenie warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowych pozostałej części pasa drogowego poza wykopem dróg asfaltowych (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, frezowanie, ułożenie warstwy ścieralnej, badania i odbiory)*	100 m2	1,01		
124	ST-0004 ST-0011	IIIB.XIII.A+B.2.3	Rozebranie i odtworzenie dróg z kostki betonowej w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, rozbiórka dróg z kostki betonowej, odwóz-utylizacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa warstw podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, odbudowa krawężników i nawierzchni z kostki betonowej, badania i odbiory)*	100 m2	0,88		
125	ST-0004 ST-0011	IIIB.XIII.A+B.2.4	Rozebranie i odtworzenie dróg z kruszywa kamiennego w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, rozbiórka dróg z kruszywa kamiennego, odwóz-utylizacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa podbudów i nawierzchni z kruszywa kamiennego, badania i odbiory)*	100 m2	0,21		

126	ST-0004 ST-0011	IIIB.XIII.A+B.2.5	Rozebranie i odtworzenie krawężników (rozebranie krawężników-odwóz/przywóz, odbudowa krawężników z zaoporowaniem betonem, badania i odbiory)*	100 m	0,2		
127	ST-0004 ST-0011	IIIB.XIII.A+B.2.6	Rozebranie i Odtworzenie nawierzchni chodników z płyt betonowych w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, rozbiórka chodników z płyt betonowych, odwóz-utylizacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, rozebranie obrzeży-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa podbudów, odbudowa obrzeży i nawierzchni chodników z płyt betonowych, badania i odbiory)*	100 m2	0,2		
128		IIIB.XIV	Kontrakt IIIB -Zlewnia rzeki Bobrówki				ul. LIMANOWSKIEGO
129		IIIB.XIV.A.1.0	Kanalizacja grawitacyjna				ul. LIMANOWSKIEGO-KS
130	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.XIV.A.1.1	Wykonanie kanalizacji PVC 200 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	1,399		
131		IIIB.XIV.B.1.0	Kanalizacja grawitacyjna				ul. LIMANOWSKIEGO-KD
132	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.XIV.B.1.1	Wykonanie kanalizacji PVC 250 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	0,068		
133	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.XIV.B.1.2	Wykonanie kanalizacji PVC 200 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	1,096		
134		IIIB.XIV.A+B.2.0	Drogi - rozbiórki i odtworzenia				ul. LIMANOWSKIEGO-RD
135	ST-0004 ST-0011	IIIB.XIV.A+B.2.1	Rozebranie i odtworzenie dróg asfaltowych w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, cięcie asfaltu, rozbiórka asfaltu, odwóz-utylizacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa warstw podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, ułożenie asfaltów - warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, badania i odbiory)*	100 m2	1,13		
136	ST-0004 ST-0011	IIIB.XIV.A+B.2.2	Frezowanie i odtworzenie warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowych pozostałej części pasa drogowego poza wykopem dróg asfaltowych (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, frezowanie, ułożenie warstwy ścieralnej, badania i odbiory)*	100 m2	2,26		
137	ST-0004 ST-0011	IIIB.XIV.A+B.2.3	Rozebranie i odtworzenie dróg z kostki betonowej w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, rozbiórka dróg kostki betonowej, odwóz-utylizacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa warstw podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, odbudowa krawężników i nawierzchni z kostki betonowej, badania i odbiory)*	100 m2	0,85		
138	ST-0004 ST-0011	IIIB.XIV.A+B.2.4	Rozebranie i odtworzenie krawężników (rozebranie krawężników-odwóz/przywóz, odbudowa krawężników z zaoporowaniem betonem, badania i odbiory)*	100 m	0,12		
139	ST-0004 ST-0011	IIIB.XIV.A+B.2.5	Rozebranie i Odtworzenie nawierzchni chodników z płyt betonowych w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, rozbiórka chodników z płyt betonowych, odwóz-utylizacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, rozebranie obrzeży-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa podbudów, odbudowa obrzeży i nawierzchni chodników z płyt betonowych, badania i odbiory)*	100 m2	0,12		
140		IIIB.XV	Kontrakt IIIB -Zlewnia rzeki Bobrówki				ul. LONDZINA
141		IIIB.XV.A.1.0	Kanalizacja grawitacyjna				ul. LONDZINA-KS
142	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.XV.A.1.1	Wykonanie kanalizacji PVC 200 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	1,281		
143	ST-0012	IIIB.XV.A.1.2	Opłaty za wbudowanie urządzenia (rury) w pasie dróg powiatowych (pierwsza opłata po stronie wykonawcy)	kpl	1		

144		IIIB.XV.A.2.0	Drogi - rozbiórki i odtworzenia		ul. LONDZINA-RD		
145	ST-0004 ST-0011	IIIB.XV.A.2.1	Rozebranie i odtworzenie dróg asfaltowych w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, cięcie asfaltu, rozbiórka asfaltu, odwóz-utyliczacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa warstw podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, ułożenie asfaltów - warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, badania i odbiory)*	100 m2	1,01		
146	ST-0004 ST-0011	IIIB.XV.A.2.2	Frezowanie i odtworzenie warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowych pozostałej części pasa drogowego poza wykopem dróg asfaltowych (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, frezowanie, ułożenie warstwy ścieralnej, badania i odbiory)*	100 m2	2,02		
147	ST-0004 ST-0011	IIIB.XV.A.2.3	Rozebranie i odtworzenie dróg z kruszywa kamiennego w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, rozbiórka dróg z kruszywa kamiennego, odwóz-utyliczacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa podbudów i nawierzchni z kruszywa kamiennego, badania i odbiory)*	100 m2	0,44		
148	ST-0012	IIIB.XV.A.2.4	Oplaty za zajęcie pasa dróg powiatowych	kpl	1		
149		IIIB.XVI	Kontrakt IIIB -Zlewnia rzeki Bobrówki		ul. MATEJKI		
150		IIIB.XVI.A.1.0	Kanalizacja grawitacyjna		ul. MATEJKI-KS		
151	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.XVI.A.1.1	Wykonanie kanalizacji PVC 200 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	1,394		
152	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.XVI.A.1.2	Wykonanie kanalizacji PVC 160 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	0,045		
153		IIIB.XVI.B.1.0	Kanalizacja grawitacyjna		ul. MATEJKI-KD		
154	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.XVI.B.1.1	Wykonanie kanalizacji PVC 630 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	0,366		
155	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.XVI.B.1.2	Wykonanie kanalizacji PVC 200 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	0,585		
156		IIIB.XVI.A+B.2.0	Drogi - rozbiórki i odtworzenia		ul. MATEJKI-RD		
157	ST-0004 ST-0011	IIIB.XVI.A+B.2.1	Rozebranie i odtworzenie dróg asfaltowych w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, cięcie asfaltu, rozbiórka asfaltu, odwóz-utyliczacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa warstw podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, ułożenie asfaltów - warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, badania i odbiory)*	100 m2	2,08		
158	ST-0004 ST-0011	IIIB.XVI.A+B.2.2	Frezowanie i odtworzenie warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowych pozostałej części pasa drogowego poza wykopem dróg asfaltowych (oznakowanie robót-wg projektu org. ruchu, frezowanie, ułożenie warstwy ścieralnej, badania i odbiory)*	100 m2	4,16		
159	ST-0004 ST-0011	IIIB.XVI.A+B.2.3	Rozebranie i odtworzenie krawężników (rozebranie krawężników-odwóz/przywóz, odbudowa krawężników z zaoporowaniem betonem, badania i odbiory)*	100 m	0,33		
160	ST-0004 ST-0011	IIIB.XVI.A+B.2.4	Rozebranie i Odtworzenie nawierzchni chodników z kostki betonowej w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, rozbiórka chodników z z kostki betonowej, odwóz-utyliczacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, rozebranie obrzeży-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa podbudów, odbudowa obrzeży i nawierzchni chodników z kostki betonowej, badania i odbiory)*	100 m2	0,33		

161		IIIB.XVII	Kontrakt IIIB -Zlewnia rzeki Bobrówki		ul. MENNICZA		
162		IIIB.XVII.A.1.0	Kanalizacja grawitacyjna		ul. MENNICZA-KS		
163	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.XVII.A.1.1	Wykonanie kanalizacji PVC 250 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	3,676		
164	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.XVII.A.1.2	Wykonanie kanalizacji PVC 200 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	0,699		
165		IIIB.XVII.A.2.0	Drogi - rozbiórki i odtworzenia		ul. MENNICZA-RD		
166	ST-0004 ST-0011	IIIB.XVII.A.2.1	Rozebranie i odtworzenie dróg asfaltowych w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, cięcie asfaltu, rozbiórka asfaltu, odwóz-utylicacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa warstw podbudów z kruszyw łamanymi stabilizowanymi mechanicznie, ułożenie asfaltów - warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, badania i odbiory)*	100 m2	4,03		
167	ST-0004 ST-0011	IIIB.XVII.A.2.2	Frezowanie i odtworzenie warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowych pozostałej części pasa drogowego poza wykopem dróg asfaltowych (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, frezowanie, ułożenie warstwy ścieralnej, badania i odbiory)*	100 m2	8,06		
168	ST-0004 ST-0011	IIIB.XVII.A.2.3	Rozebranie i odtworzenie dróg z kruszywa kamiennego w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, rozbiórka dróg z kruszywa kamiennego, odwóz-utylicacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa podbudów i nawierzchni z kruszywa kamiennego, badania i odbiory)*	100 m2	0,21		
169	ST-0004 ST-0011	IIIB.XVII.A.2.4	Rozebranie i odtworzenie krawężników (rozebranie krawężników-odwóz/przywóz, odbudowa krawężników z zaoporowaniem betonem, badania i odbiory)*	100 m	0,3		
170	ST-0004 ST-0011	IIIB.XVII.A.2.5	Rozebranie i Odtworzenie nawierzchni chodników z płyt betonowych w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, rozbiórka chodników z płyt betonowych, odwóz-utylicacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, rozebranie obrzeży-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa podbudów, odbudowa obrzeży i nawierzchni chodników z płyt betonowych, badania i odbiory)*	100 m2	0,3		
171		IIIB.XVIII	Kontrakt IIIB -Zlewnia rzeki Bobrówki		ul. MICHEJDY		
172		IIIB.XVIII.A.1.0	Kanalizacja grawitacyjna		ul. MICHEJDY-KS		
173	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.XVIII.A.1.1	Wykonanie kanalizacji PVC 250 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	3,311		
174	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.XVIII.A.1.2	Wykonanie kanalizacji PVC 200 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	3,656		
175	ST-0001 ST-0002 ST-0006 ST-0007 ST-0009	IIIB.XVIII.A.1.3	Wykonanie przejść pod przeszkodami rurami PVC 250 bezwykopowo-kan.graw. (komory przewiertowe, roboty ziemne z odwozem, szalowanie, odwodnienie, obarierowanie, montaż płyt drogowych, przewiertki sterowane -rurami ochronnymi, przeciąganie rur przewiertowych, uszczelnienia, podłoża, połączenia, zasypka, umocnienie, słupki znacznikowe, próby i odbiory)*	1 m	44,4		
176	ST-0001 ST-0002 ST-0006 ST-0007 ST-0009	IIIB.XVIII.A.1.4	Wykonanie przejść pod przeszkodami rurami PVC 200 -kan.graw.bezwykopowo (komory przewiertowe, roboty ziemne z odwozem, szalowanie, odwodnienie, obarierowanie, montaż płyt drogowych, przewiertki sterowane -rurami ochronnymi, przeciąganie rur przewiertowych, uszczelnienia, podłoża, połączenia, zasypka, umocnienie, słupki znacznikowe, próby i odbiory)*	1 m	28,9		
177	ST-0012	IIIB.XVIII.A.1.5	Opłaty za wbudowanie urządzenia (rury) w pasie dróg powiatowych (pierwsza opłata po stronie wykonawcy)	kpl	1		
178		IIIB.XVIII.B.1.0	Kanalizacja grawitacyjna		ul. MICHEJDY-KD		
179	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.XVIII.B.1.1	Wykonanie kanalizacji PVC 200 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	1,542		
180	ST-0012	IIIB.XVIII.B.1.2	Opłaty za wbudowanie urządzenia (rury) w pasie dróg powiatowych (pierwsza opłata po stronie wykonawcy)	kpl	1		

181		IIIB.XVIII.A+B.2.0	Drogi - rozbiórki i odtworzenia		ul. MICHEJDY-RD		
182	ST-0004 ST-0011	IIIB.XVIII.A+B.2.1	Rozebranie i odtworzenie dróg asfaltowych w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, cięcie asfaltu, rozbiórka asfaltu, odwóz-utylizacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa warstw podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, ułożenie asfaltów - warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, badania i odbiory)*	100 m2	4,150		
183	ST-0004 ST-0011	IIIB.XVIII.A+B.2.2	Frezowanie i odtworzenie warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowych pozostałej części pasa drogowego poza wykopem dróg asfaltowych (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, frezowanie, ułożenie warstwy ścieralnej, badania i odbiory)*	100 m2	8,29		
184	ST-0004 ST-0011	IIIB.XVIII.A+B.2.3	Rozebranie i odtworzenie dróg z kruszywa kamiennego w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, rozbiórka dróg z kruszywa kamiennego, odwóz-utylizacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa podbudów i nawierzchni z kruszywa kamiennego, badania i odbiory)*	100 m2	0,51		
185	ST-0004 ST-0011	IIIB.XVIII.A+B.2.4	Rozebranie i odtworzenie dróg z kostki brukowej zabytkowej w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, rozbiórka dróg z kostki brukowej zabytkowej, odwóz-utylizacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, rozbiórka krawężników-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa podbudów, krawężników i nawierzchni z kostki brukowej zabytkowej, badania i odbiory)*	100 m2	0,12		
186	ST-0012	IIIB.XVIII.A+B.2.5	Oplaty za zajęcie pasa dróg powiatowych	kpl	1		
187		IIIB.XIX	Kontrakt IIIB -Zlewnia rzeki Bobrówki		ul. OLSZAKA		
188		IIIB.XIX.A.1.0	Kanalizacja grawitacyjna		ul. OLSZAKA-KS		
189	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.XIX.A.1.1	Wykonanie kanalizacji PVC 250 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	0,439		
190	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.XIX.A.1.2	Wykonanie kanalizacji PVC 200 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	0,201		
191		IIIB.XIX.B.1.0	Kanalizacja grawitacyjna		ul. OLSZAKA-KD		
192	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.XIX.B.1.1	Wykonanie kanalizacji PVC 200 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	0,203		
193		IIIB.XIX.A+B.2.0	Drogi - rozbiórki i odtworzenia		ul. OLSZAKA-RD		
194	ST-0004 ST-0011	IIIB.XIX.A+B.2.1	Rozebranie i odtworzenie dróg z kostki brukowej zabytkowej w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, rozbiórka dróg z kostki brukowej zabytkowej, odwóz-utylizacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, rozbiórka krawężników-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa podbudów, krawężników i nawierzchni z kostki brukowej zabytkowej, badania i odbiory)*	100 m2	0,68		
195	ST-0004 ST-0011	IIIB.XIX.A+B.2.2	Rozebranie i odtworzenie dróg z kruszywa kamiennego w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, rozbiórka dróg z kruszywa kamiennego, odwóz-utylizacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa podbudów i nawierzchni z kruszywa kamiennego, badania i odbiory)*	100 m2	0,08		
196	ST-0004 ST-0011	IIIB.XIX.A+B.2.3	Rozebranie i odtworzenie dróg z kostki betonowej w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, rozbiórka dróg z kostki betonowej, odwóz-utylizacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa warstw podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, odbudowa krawężników i nawierzchni z kostki betonowej, badania i odbiory)*	100 m2	0,16		
197		IIIB.XX	Kontrakt IIIB -Zlewnia rzeki Bobrówki		ul. PL. TEATRALNY		
198		IIIB.XX.A.1.0	Kanalizacja grawitacyjna		ul. PL. TEATRALNY-KS		
199	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.XX.A.1.1	Wykonanie kanalizacji PVC 250 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	0,179		
200	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.XX.A.1.2	Wykonanie kanalizacji PVC 200 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	0,131		

201		IIIB.XX.B.1.0	Kanalizacja grawitacyjna		ul. PL. TEATRALNY-KD		
202	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.XX.B.1.1	Wykonanie kanalizacji PVC 200 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	0,351		
203		IIIB.XX.A+B.2.0	Drogi - rozbiórki i odtworzenia		ul. PL. TEATRALNY-RD		
204	ST-0004 ST-0011	IIIB.XX.A+B.2.1	Rozebranie i odtworzenie dróg asfaltowych w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, cięcie asfaltu, rozbiórka asfaltu, odwóz-utylizacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa warstw podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, ułożenie asfaltów - warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, badania i odbiory)*	100 m2	0,28		
205	ST-0004 ST-0011	IIIB.XX.A+B.2.2	Frezowanie i odtworzenie warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowych pozostałej części pasa drogowego poza wykopem dróg asfaltowych (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, frezowanie, ułożenie warstwy ścieralnej, badania i odbiory)*	100 m2	0,56		
206	ST-0004 ST-0011	IIIB.XX.A+B.2.3	Rozebranie i odtworzenie krawężników (rozebranie krawężników-odwóz/przywóz, odbudowa krawężników z zaoporowaniem betonem, badania i odbiory)*	100 m	0,06		
207	ST-0004 ST-0011	IIIB.XX.A+B.2.4	Rozebranie i Odtworzenie nawierzchni chodników z kostki betonowej w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, rozbiórka chodników z z kostki betonowej, odwóz-utylizacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, rozebranie obrzeży-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa podbudów, odbudowa obrzeży i nawierzchni chodników z kostki betonowej, badania i odbiory)*	100 m2	0,06		
208		IIIB.XXI	Kontrakt IIIB -Zlewnia rzeki Bobrówki		ul. PL. WOLNOŚCI		
209		IIIB.XXI.A.1.0	Kanalizacja grawitacyjna		ul. PL. WOLNOŚCI-KS		
210	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.XXI.A.1.1	Wykonanie kanalizacji PVC 200 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	2,458		
211	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.XXI.A.1.2	Wykonanie kanalizacji PVC 160 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	0,085		
212		IIIB.XXI.B.1.0	Kanalizacja grawitacyjna		ul. PL. WOLNOŚCI-KD		
213	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.XXI.B.1.1	Wykonanie kanalizacji PVC 315 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	2,242		
214	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.XXI.B.1.2	Wykonanie kanalizacji PVC 200 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	0,750		
215	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.XXI.B.1.3	Wykonanie kanalizacji PVC 160 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	0,179		
216		IIIB.XXI.A+B.2.0	Drogi - rozbiórki i odtworzenia		ul. PL. WOLNOŚCI-RD		
217	ST-0004 ST-0011	IIIB.XXI.A+B.2.1	Rozebranie i odtworzenie dróg asfaltowych w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, cięcie asfaltu, rozbiórka asfaltu, odwóz-utylizacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa warstw podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, ułożenie asfaltów - warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, badania i odbiory)*	100 m2	6,14		
218	ST-0004 ST-0011	IIIB.XXI.A+B.2.2	Frezowanie i odtworzenie warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowych pozostałej części pasa drogowego poza wykopem dróg asfaltowych (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, frezowanie, ułożenie warstwy ścieralnej, badania i odbiory)*	100 m2	10,51		

219	ST-0004 ST-0011	IIIB.XXI.A+B.2.3	Rozebranie i odtworzenie dróg z kruszywa kamiennego w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, rozbiórka dróg z kruszywa kamiennego, odwóz-utylizacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa podbudów i nawierzchni z kruszywa kamiennego, badania i odbiory)*	100 m2	0,11		
220	ST-0004 ST-0011	IIIB.XXI.A+B.2.4	Rozebranie i odtworzenie dróg z kostki granitowej w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, rozbiórka dróg z kostki betonowej, odwóz-utylizacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa warstw podbudów z kruszyw łamanymi stabilizowanymi mechanicznie, odbudowa krawężników i nawierzchni z kostki granitowej, badania i odbiory)*	100 m2	0,06		
221	ST-0004 ST-0011	IIIB.XXI.A+B.2.5	Rozebranie i odtworzenie dróg z płyt żelbetonowych w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, rozbiórka dróg z kostki betonowej, odwóz-utylizacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa warstw podbudów z kruszyw łamanymi stabilizowanymi mechanicznie, odbudowa krawężników i nawierzchni z płyt żelbetonowych, badania i odbiory)*	100 m2	0,21		
222	ST-0004 ST-0011	IIIB.XXI.A+B.2.6	Rozebranie i odtworzenie krawężników (rozebranie krawężników-odwóz/przywóz, odbudowa krawężników z zaoporumowaniem betonem, badania i odbiory)*	100 m	0,35		
223	ST-0004 ST-0011	IIIB.XXI.A+B.2.7	Rozebranie i Odtworzenie nawierzchni chodników z kostki betonowej w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, rozbiórka chodników z z kostki betonowej, odwóz-utylizacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, rozebranie obrzeży-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa podbudów, odbudowa obrzeży i nawierzchni chodników z kostki betonowej, badania i odbiory)*	100 m2	0,35		
224		IIIB.XXII	Kontrakt IIIB -Zlewnia rzeki Bobrówki			ul. RYNEK(SZEROKA)	
225		IIIB.XXII.A.1.0	Kanalizacja grawitacyjna			ul. RYNEK(SZEROKA)-KS	
226	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.XXII.A.1.1	Wykonanie kanalizacji PVC 200 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporumowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	0,712		
227	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.XXII.A.1.2	Wykonanie kanalizacji PVC 160 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporumowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	0,217		
228	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0007 ST-0009	IIIB.XXII.A.1.3	Wykonanie przejść pod przeszkodami rurami PVC 200 -kan.graw.bezwykopowo (komory przewiertowe, roboty ziemne z odwozem, szalowanie, odwodnienie, obarierowanie, montaż płyt drogowych, przewiertu strowane -rurami ochronnymi, przeciąganie rur przewiertowych, uszczelnienia, podłoża, połączenia, zasypka, umocnienie, słupki znacznikowe, próby i odbiory)*	1 m	23,1		
229		IIIB.XXII.B.1.0	Kanalizacja grawitacyjna			ul. RYNEK (SZEROKA)-KD	
230	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.XXII.B.1.1	Wykonanie kanalizacji PVC 200 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporumowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	0,379		
231		IIIB.XXII.A+B.2.0	Drogi - rozbiórki i odtworzenia			ul. RYNEK(SZEROKA)-RD	
232	ST-0004 ST-0011	IIIB.XXII.A+B.2.1	Rozebranie i odtworzenie dróg z kostki brukowej zabytkowej w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, rozbiórka dróg z kostki brukowej zabytkowej, odwóz-utylizacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, rozbiórka krawężników-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa podbudów, krawężników i nawierzchni z kostki brukowej zabytkowej, badania i odbiory)*	100 m2	0,59		
233	ST-0004 ST-0011	IIIB.XXII.A+B.2.2	Rozebranie i odtworzenie dróg z kruszywa kamiennego w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, rozbiórka dróg z kruszywa kamiennego, odwóz-utylizacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa podbudów i nawierzchni z kruszywa kamiennego, badania i odbiory)*	100 m2	0,17		
234	ST-0004 ST-0011	IIIB.XXII.A+B.2.3	Rozebranie i odtworzenie dróg z kostki granitowej w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, rozbiórka dróg z kostki betonowej, odwóz-utylizacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa warstw podbudów z kruszyw łamanymi stabilizowanymi mechanicznie, odbudowa krawężników i nawierzchni z kostki granitowej, badania i odbiory)*	100 m2	0,14		
235	ST-0004 ST-0011	IIIB.XXII.A+B.2.4	Rozebranie i odtworzenie krawężników (rozebranie krawężników-odwóz/przywóz, odbudowa krawężników z zaoporumowaniem betonem, badania i odbiory)*	100 m	0,59		
236	ST-0004 ST-0011	IIIB.XXII.A+B.2.5	Rozebranie i Odtworzenie nawierzchni chodników z kostki betonowej w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, rozbiórka chodników z z kostki betonowej, odwóz-utylizacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, rozebranie obrzeży-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa podbudów, odbudowa obrzeży i nawierzchni chodników z kostki betonowej, badania i odbiory)*	1m2	0,59		

237		IIIB.XXV	Kontrakt IIIB -Zlewnia rzeki Bobrówki		ul. STARY TARG		
238		IIIB.XXV.A.1.0	Kanalizacja grawitacyjna		ul. STARY TARG-KS		
239	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.XXV.A.1.1	Wykonanie kanalizacji PVC 250 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	0,822		
240	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.XXV.A.1.2	Wykonanie kanalizacji PVC 200 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	0,154		
241		IIIB.XXV.B.1.0	Kanalizacja grawitacyjna		ul. STARY TARG-KD		
242	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.XXV.B.1.1	Wykonanie kanalizacji PVC 200 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	0,17		
243		IIIB.XXV.A+B.2.0	Drogi - rozbiórki i odtworzenia		ul. STARY TARG-RD		
244	ST-0004 ST-0011	IIIB.XXV.A+B.2.1	Rozebranie i odtworzenie dróg z kostki brukowej zabytkowej w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, rozbiórka dróg z kostki brukowej zabytkowej, odwóz-utylizacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, rozbiórka krawężników-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa podbudów, krawężników i nawierzchni z kostki brukowej zabytkowej, badania i odbiory)*	100 m2	1,08		
245		IIIB.XXVI	Kontrakt IIIB -Zlewnia rzeki Bobrówki		ul. STROMA		
246		IIIB.XXVI.A.1.0	Kanalizacja grawitacyjna		ul. STROMA-KS		
247	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.XXVI.A.1.1	Wykonanie kanalizacji PVC 250 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	0,675		
248	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.XXVI.A.1.2	Wykonanie kanalizacji PVC 200 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	1,252		
249	ST-0001 ST-0002 ST-0006 ST-0007 ST-0009	IIIB.XXVI.A.1.3	Wykonanie przejść pod przeszkodami rurami PVC 250 bezwykopowo-kan.graw. (komory przewiertowe, roboty ziemne z odwozem, szalowanie, odwodnienie, obarierowanie, montaż płyt drogowych, przewiertki strowane -rurami ochronnymi, przeciąganie rur przewiertowych, uszczelnienia, podłoża, połączenia, zasypka, umocnienie, słupki znacznikowe, próby i odbiory)*	1 m	81,4		
250		IIIB.XXVI.B.1.0	Kanalizacja grawitacyjna		ul. STROMA-KD		
251	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.XXVI.B.1.1	Wykonanie kanalizacji PVC 500 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	0,216		
252	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.XXVI.B.1.2	Wykonanie kanalizacji PVC 200 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	0,532		
253		IIIB.XXVI.A+B.2.0	Drogi - rozbiórki i odtworzenia		ul. STROMA-RD		
254	ST-0004 ST-0011	IIIB.XXVI.A+B.2.1	Rozebranie i odtworzenie dróg asfaltowych w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, cięcie asfaltu, rozbiórka asfaltu, odwóz-utylizacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa warstw podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, ułożenie asfaltów - warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, badania i odbiory)*	100 m2	0,12		
255	ST-0004 ST-0011	IIIB.XXVI.A+B.2.2	Frezowanie i odtworzenie warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowych pozostałej części pasa drogowego poza wykopem dróg asfaltowych (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, frezowanie, ułożenie warstwy ścieralnej, badania i odbiory)*	100 m2	0,23		
256	ST-0004 ST-0011	IIIB.XXVI.A+B.2.3	Rozebranie i odtworzenie dróg z kruszywa kamiennego w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, rozbiórka dróg z kruszywa kamiennego, odwóz-utylizacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa podbudów i nawierzchni z kruszywa kamiennego, badania i odbiory)*	100 m2	1,04		
257	ST-0004 ST-0011	IIIB.XXVI.A+B.2.4	Rozebranie i odtworzenie dróg z kostki betonowej w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, rozbiórka dróg z kostki betonowej, odwóz-utylizacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa warstw podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, odbudowa krawężników i nawierzchni z kostki betonowej, badania i odbiory)*	100 m2	0,26		

258	ST-0004 ST-0011	IIIB.XXVI.A+B.2.5	Rozebranie i odtworzenie dróg z kostki brukowej zabytkowej w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, rozbiórka dróg z kostki brukowej zabytkowej, odwóz-utylizacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, rozbiórka krawężników-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa podbudów, krawężników i nawierzchni z kostki brukowej zabytkowej, badania i odbiory)*	100 m2	0,14		
259	ST-0004 ST-0011	IIIB.XXVI.A+B.2.6	Rozebranie i odtworzenie dróg z kostki granitowej w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, rozbiórka dróg z kostki betonowej, odwóz-utylizacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa warstw podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, odbudowa krawężników i nawierzchni z kostki granitowej, badania i odbiory)*	100 m2	0,37		
260		IIIB.XXVII	Kontrakt IIIB -Zlewnia rzeki Bobrówki				ul. SZERSZNIKA
261		IIIB.XXVII.A.1.0	Kanalizacja grawitacyjna				ul. SZERSZNIKA-KS
262	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.XXVII.A.1.1	Wykonanie kanalizacji PVC 200 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	0,048		
263		IIIB.XXVII.A.2.0	Drogi - rozbiórki i odtworzenia				ul. SZERSZNIKA-RD
264	ST-0004 ST-0011	IIIB.XXVII.A.2.1	Rozebranie i odtworzenie dróg asfaltowych w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, cięcie asfaltu, rozbiórka asfaltu, odwóz-utylizacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa warstw podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, ułożenie asfaltów - warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, badania i odbiory)*	100 m2	0,18		
265	ST-0004 ST-0011	IIIB.XXVII.A.2.2	Frezowanie i odtworzenie warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowych pozostałej części pasa drogowego poza wykopem dróg asfaltowych (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, frezowanie, ułożenie warstwy ścieralnej, badania i odbiory)*	100 m2	0,36		
266		IIIB.XXVIII	Kontrakt IIIB -Zlewnia rzeki Bobrówki				ul. WOJSKA POLSKIEGO
267		IIIB.XXVIII.A.1.0	Kanalizacja grawitacyjna				ul. WOJSKA POLSKIEGO-KS
268	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.XXVIII.A.1.1	Wykonanie kanalizacji PVC 200 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	2,341		
269		IIIB.XXVIII.B.1.0	Kanalizacja grawitacyjna				ul. WOJSKA POLSKIEGO-KD
270	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.XXVIII.B.1.1	Wykonanie kanalizacji PVC 400 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	0,546		
271		IIIB.XXVIII.A+B.2.0	Drogi - rozbiórki i odtworzenia				ul. WOJSKA POLSKIEGO-RD
272	ST-0004 ST-0011	IIIB.XXVIII.A+B.2.1	Rozebranie i odtworzenie dróg asfaltowych w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, cięcie asfaltu, rozbiórka asfaltu, odwóz-utylizacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa warstw podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, ułożenie asfaltów - warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, badania i odbiory)*	100 m2	2,61		
273	ST-0004 ST-0011	IIIB.XXVIII.A+B.2.2	Frezowanie i odtworzenie warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowych pozostałej części pasa drogowego poza wykopem dróg asfaltowych (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, frezowanie, ułożenie warstwy ścieralnej, badania i odbiory)*	100 m2	4,85		
274		IIIB.XXIX	Kontrakt IIIB -Zlewnia rzeki Bobrówki				ul. WYŻSZA BRAMA
275		IIIB.XXIX.A.1.0	Kanalizacja grawitacyjna				ul. WYŻSZA BRAMA-KS
276	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.XXIX.A.1.1	Wykonanie kanalizacji PVC 200 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	5,366		

277	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.XXIX.A.1.2	Wykonanie kanalizacji PVC 160 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	0,465		
278		IIIB.XXIX.B.1.0	Kanalizacja grawitacyjna			ul. WYŻSZA BRAMA-KD	
279	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.XXIX.B.1.1	Wykonanie kanalizacji PVC 315 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	0,179		
280		IIIB.XXIX.A+B.2.0	Drogi - rozbiórki i odtworzenia			ul. WYŻSZA BRAMA-RD	
281	ST-0004 ST-0011	IIIB.XXIX.A+B.2.1	Rozebranie i odtworzenie dróg asfaltowych w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, cięcie asfaltu, rozbiórka asfaltu, odwóz-utyliczacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa warstw podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, ułożenie asfaltów - warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, badania i odbiory)*	100 m2	3,59		
282	ST-0004 ST-0011	IIIB.XXIX.A+B.2.2	Frezowanie i odtworzenie warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowych pozostałej części pasa drogowego poza wykopem dróg asfaltowych (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, frezowanie, ułożenie warstwy ścieralnej, badania i odbiory)*	100 m2	7,18		
283	ST-0004 ST-0011	IIIB.XXIX.A+B.2.3	Rozebranie i odtworzenie dróg z kruszywa kamiennego w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, rozbiórka dróg z kruszywa kamiennego, odwóz-utyliczacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa podbudów i nawierzchni z kruszywa kamiennego, badania i odbiory)*	100 m2	0,54		
284	ST-0004 ST-0011	IIIB.XXIX.A+B.2.4	Rozebranie i odtworzenie dróg z kostki betonowej w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, rozbiórka dróg z kostki betonowej, odwóz-utyliczacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa warstw podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, odbudowa krawężników i nawierzchni z kostki betonowej, badania i odbiory)*	100 m2	0,91		
285	ST-0004 ST-0011	IIIB.XXIX.A+B.2.5	Rozebranie i odtworzenie krawężników (rozebranie krawężników-odwóz/przywóz, odbudowa krawężników z zaoporowaniem betonem, badania i odbiory)*	100 m	0,09		
286	ST-0004 ST-0011	IIIB.XXIX.A+B.2.6	Rozebranie i Odtworzenie nawierzchni chodników z kostki betonowej w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, rozbiórka chodników z z kostki betonowej, odwóz-utyliczacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, rozebranie obrzeży-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa podbudów, odbudowa obrzeży i nawierzchni chodników z kostki betonowej, badania i odbiory)*	1m2	0,09		
287		IIIB.XXX	Kontrakt IIIB -Zlewnia rzeki Bobrówki			ul. ZAMKOWA	
288		IIIB.XXX.A.1.0	Kanalizacja grawitacyjna			ul. ZAMKOWA-KS	
289	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.XXX.A.1.1	Wykonanie kanalizacji 1000 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	0,056		
290	ST-0012	IIIB.XXX.A.1.2	Opłaty za wbudowanie urządzenia (rury) w pasie dróg powiatowych (pierwsza opłata po stronie wykonawcy)	kpl	1		
291		IIIB.XXX.B.1.0	Kanalizacja grawitacyjna			ul. ZAMKOWA-KD	
292	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.XXX.B.1.1	Wykonanie kanalizacji PE 1000 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	2,452		
293	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.XXX.B.1.2	Wykonanie kanalizacji PVC 630 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	0,453		
294	ST-0001 ST-0002 ST-0005 ST-0006	IIIB.XXX.B.1.3	Wykonanie kanalizacji PVC 400 (roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, obarierowanie i kładki, odwodnienia, podłoża, rury ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, próby szczelności, odbiory)*	100 m	0,249		
295	ST-0012	IIIB.XXX.B.1.4	Opłaty za wbudowanie urządzenia (rury) w pasie dróg powiatowych (pierwsza opłata po stronie wykonawcy)	kpl	1		

296		IIIB.XXX.A+B.2.0	Drogi - rozbiórki i odtworzenia		ul. ZAMKOWA-RD		
297	ST-0004 ST-0011	IIIB.XXX.A+B.2.1	Rozebranie i odtworzenie dróg asfaltowych w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, cięcie asfaltu, rozbiórka asfaltu, odwóz-utylizacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa warstw podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, ułożenie asfaltów - warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, badania i odbiory)*	100 m2	6,85		
298	ST-0004 ST-0011	IIIB.XXX.A+B.2.2	Frezowanie i odtworzenie warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowych pozostałej części pasa drogowego poza wykopem dróg asfaltowych (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, frezowanie, ułożenie warstwy ścieralnej, badania i odbiory)*	100 m2	7,31		
299	ST-0004 ST-0011	IIIB.XXX.A+B.2.3	Rozebranie i odtworzenie dróg z kostki betonowej w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, rozbiórka drógz kostki betonowej, odwóz-utylizacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa warstw podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, odbudowa krawężników i nawierzchni z kostki betonowej, badania i odbiory)*	100 m2	0,15		
300	ST-0004 ST-0011	IIIB.XXX.A+B.2.4	Rozebranie i odtworzenie krawężników (rozebranie krawężników-odwóz/przywóz, odbudowa krawężników z zaoporowaniem betonem, badania i odbiory)*	100 m	1,42		
301	ST-0004 ST-0011	IIIB.XXX.A+B.2.5	Rozebranie i Odtworzenie nawierzchni chodników z płyt betonowych w pasie robót (oznakowanie robót-wg projektu org ruchu, rozbiórka chodników z płyt betonowych, odwóz-utylizacja, rozebranie podbudów-odwóz/przywóz, rozebranie obrzeży-odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa podbudów, odbudowa obrzeży i nawierzchni chodników z płyt betonowych, badania i odbiory)*	100 m2	1,55		
302	ST-0012	IIIB.XXX.A+B.2.6	Oplaty za zajęcie pasa dróg powiatowych	kpl	1		
303		IIIB	Kontrakt IIIB -Zlewnia rzeki Bobrówki				
304		IIIB.C.0	Renowacja kanałów metodą bezwykopową		Renowacja kanałów		
305	ST-0001 ST-0002 ST-0006 ST-0011 ST-0016 ST-0017	IIIB.C.1	Wykonanie przebudowy kanału 1000*1000 metodą ciasnopasowanego rękawa (prace przygotowawcze i inwentaryzacyjne, zmiana organizacji ruchu wraz z projektem, by-pasy kolektorów istniejących, obarierowanie i kładki, demontaż istniejących studni na istniejących kanałach wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi oraz rozbiórka i i, budowa nowych studni na istniejącym kanale, wraz z obsypkami, zasypkami z zagęszczeniem i odtworzeniem nawierzchni wokół studn, czyszczenie kanałów bezpośrednio przed rozpoczęciem robót, przygotowanie i utrzymanie niezbędnego sprzętu, renowacja kanału w technologii "rękawa", otwarcie zakończeń po zamontowaniu wykładziny, frezowanie przyłączy po wbudowaniu wykładziny pod kontrolą kamery telewizyjnej, wykonanie przeglądu kamerą TV z nagraniem wideo po zakończeniu prac, próby szczelności, odbiory)*	1 m	67,70		
306	ST-0001 ST-0002 ST-0006 ST-0011 ST-0016 ST-0017	IIIB.C.2	Wykonanie przebudowy kanału 800 metodą ciasnopasowanego rękawa (prace przygotowawcze i inwentaryzacyjne, zmiana organizacji ruchu wraz z projektem, by-pasy kolektorów istniejących, obarierowanie i kładki, demontaż istniejących studni na istniejących kanałach wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi oraz rozbiórka i i, budowa nowych studni na istniejącym kanale, wraz z obsypkami, zasypkami z zagęszczeniem i odtworzeniem nawierzchni wokół studn, czyszczenie kanałów bezpośrednio przed rozpoczęciem robót, przygotowanie i utrzymanie niezbędnego sprzętu, renowacja kanału w technologii "rękawa", otwarcie zakończeń po zamontowaniu wykładziny, frezowanie przyłączy po wbudowaniu wykładziny pod kontrolą kamery telewizyjnej, wykonanie przeglądu kamerą TV z nagraniem wideo po zakończeniu prac, próby szczelności, odbiory)*	1 m	46,00		
307	ST-0001 ST-0002 ST-0006 ST-0011 ST-0016 ST-0017	IIIB.C.3	Wykonanie przebudowy kanału 600*900 metodą ciasnopasowanego rękawa (prace przygotowawcze i inwentaryzacyjne, zmiana organizacji ruchu wraz z projektem, by-pasy kolektorów istniejących, obarierowanie i kładki, demontaż istniejących studni na istniejących kanałach wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi oraz rozbiórka i i, budowa nowych studni na istniejącym kanale, wraz z obsypkami, zasypkami z zagęszczeniem i odtworzeniem nawierzchni wokół studn, czyszczenie kanałów bezpośrednio przed rozpoczęciem robót, przygotowanie i utrzymanie niezbędnego sprzętu, renowacja kanału w technologii "rękawa", otwarcie zakończeń po zamontowaniu wykładziny, frezowanie przyłączy po wbudowaniu wykładziny pod kontrolą kamery telewizyjnej, wykonanie przeglądu kamerą TV z nagraniem wideo po zakończeniu prac, próby szczelności, odbiory)*	1 m	100,70		
308	ST-0001 ST-0002 ST-0006 ST-0011 ST-0016 ST-0017	IIIB.C.4	Wykonanie przebudowy kanału 600 metodą ciasnopasowanego rękawa (prace przygotowawcze i inwentaryzacyjne, zmiana organizacji ruchu wraz z projektem, by-pasy kolektorów istniejących, obarierowanie i kładki, demontaż istniejących studni na istniejących kanałach wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi oraz rozbiórka i i, budowa nowych studni na istniejącym kanale, wraz z obsypkami, zasypkami z zagęszczeniem i odtworzeniem nawierzchni wokół studn, czyszczenie kanałów bezpośrednio przed rozpoczęciem robót, przygotowanie i utrzymanie niezbędnego sprzętu, renowacja kanału w technologii "rękawa", otwarcie zakończeń po zamontowaniu wykładziny, frezowanie przyłączy po wbudowaniu wykładziny pod kontrolą kamery telewizyjnej, wykonanie przeglądu kamerą TV z nagraniem wideo po zakończeniu prac, , próby szczelności, odbiory)*	1 m	382,90		

309	ST-0001 ST-0002 ST-0006 ST-0011 ST-0016 ST-0017	IIIB.C.5	Wykonanie przebudowy kanału 500*750 metodą ciasnopasowanego rękawa (prace przygotowawcze i inwentaryzacyjne, zmiana organizacji ruchu wraz z projektem, by-pasy kolektorów istniejących, obarierowanie i kładki, demontaż istniejących studni na istniejących kanałach wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi oraz rozbiórka i i, budowa nowych studni na istniejącym kanale, wraz z obсыpkami, zasypkami z zagęszczeniem i odtworzeniem nawierzchni wokół studni, czyszczenie kanałów bezpośrednio przed rozpoczęciem robót, przygotowanie i utrzymanie niezbędnego sprzętu, renowacja kanału w technologii "rękawa", otwarcie zakończeń po zamontowaniu wykładziny, frezowanie przyłączy po wbudowaniu wykładziny pod kontrolą kamery telewizyjnej, wykonanie przeglądu kamerą TV z nagraniem wideo po zakończeniu prac, próby szczelności, odbiory)*	1 m	107,40		
310	ST-0001 ST-0002 ST-0006 ST-0011 ST-0016 ST-0017	IIIB.C.6	Wykonanie przebudowy kanału 500 metodą ciasnopasowanego rękawa (prace przygotowawcze i inwentaryzacyjne, zmiana organizacji ruchu wraz z projektem, by-pasy kolektorów istniejących, obarierowanie i kładki, demontaż istniejących studni na istniejących kanałach wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi oraz rozbiórka i i, budowa nowych studni na istniejącym kanale, wraz z obсыpkami, zasypkami z zagęszczeniem i odtworzeniem nawierzchni wokół studni, czyszczenie kanałów bezpośrednio przed rozpoczęciem robót, przygotowanie i utrzymanie niezbędnego sprzętu, renowacja kanału w technologii "rękawa", otwarcie zakończeń po zamontowaniu wykładziny, frezowanie przyłączy po wbudowaniu wykładziny pod kontrolą kamery telewizyjnej, wykonanie przeglądu kamerą TV z nagraniem wideo po zakończeniu prac, próby szczelności, odbiory)*	1 m	489,40		
311	ST-0001 ST-0002 ST-0006 ST-0011 ST-0016 ST-0017	IIIB.C.7	Wykonanie przebudowy kanału 400 metodą ciasnopasowanego rękawa (prace przygotowawcze i inwentaryzacyjne, zmiana organizacji ruchu wraz z projektem, by-pasy kolektorów istniejących, obarierowanie i kładki, demontaż istniejących studni na istniejących kanałach wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi oraz rozbiórka i i, budowa nowych studni na istniejącym kanale, wraz z obсыpkami, zasypkami z zagęszczeniem i odtworzeniem nawierzchni wokół studni, czyszczenie kanałów bezpośrednio przed rozpoczęciem robót, przygotowanie i utrzymanie niezbędnego sprzętu, renowacja kanału w technologii "rękawa", otwarcie zakończeń po zamontowaniu wykładziny, frezowanie przyłączy po wbudowaniu wykładziny pod kontrolą kamery telewizyjnej, wykonanie przeglądu kamerą TV z nagraniem wideo po zakończeniu prac, próby szczelności, odbiory)*	1 m	531,80		
312	ST-0001 ST-0002 ST-0006 ST-0011 ST-0016 ST-0017	IIIB.C.8	Wykonanie przebudowy kanału 350 metodą ciasnopasowanego rękawa (prace przygotowawcze i inwentaryzacyjne, zmiana organizacji ruchu wraz z projektem, by-pasy kolektorów istniejących, obarierowanie i kładki, demontaż istniejących studni na istniejących kanałach wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi oraz rozbiórka i i, budowa nowych studni na istniejącym kanale, wraz z obсыpkami, zasypkami z zagęszczeniem i odtworzeniem nawierzchni wokół studni, czyszczenie kanałów bezpośrednio przed rozpoczęciem robót, przygotowanie i utrzymanie niezbędnego sprzętu, renowacja kanału w technologii "rękawa", otwarcie zakończeń po zamontowaniu wykładziny, frezowanie przyłączy po wbudowaniu wykładziny pod kontrolą kamery telewizyjnej, wykonanie przeglądu kamerą TV z nagraniem wideo po zakończeniu prac, próby szczelności, odbiory)*	1 m	38,70		
313	ST-0001 ST-0002 ST-0006 ST-0011 ST-0016 ST-0017	IIIB.C.9	Wykonanie przebudowy kanału 300 metodą ciasnopasowanego rękawa (prace przygotowawcze i inwentaryzacyjne, zmiana organizacji ruchu wraz z projektem, by-pasy kolektorów istniejących, obarierowanie i kładki, demontaż istniejących studni na istniejących kanałach wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi oraz rozbiórka i i, budowa nowych studni na istniejącym kanale, wraz z obсыpkami, zasypkami z zagęszczeniem i odtworzeniem nawierzchni wokół studni, czyszczenie kanałów bezpośrednio przed rozpoczęciem robót, przygotowanie i utrzymanie niezbędnego sprzętu, renowacja kanału w technologii "rękawa", otwarcie zakończeń po zamontowaniu wykładziny, frezowanie przyłączy po wbudowaniu wykładziny pod kontrolą kamery telewizyjnej, wykonanie przeglądu kamerą TV z nagraniem wideo po zakończeniu prac, , próby szczelności, odbiory)*	1 m	230,40		
314	ST-0001 ST-0002 ST-0006 ST-0011 ST-0016 ST-0017	IIIB.C.10	Wykonanie przebudowy kanału 250 metodą ciasnopasowanego rękawa (prace przygotowawcze i inwentaryzacyjne, zmiana organizacji ruchu wraz z projektem, by-pasy kolektorów istniejących, obarierowanie i kładki, demontaż istniejących studni na istniejących kanałach wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi oraz rozbiórka i i, budowa nowych studni na istniejącym kanale, wraz z obсыpkami, zasypkami z zagęszczeniem i odtworzeniem nawierzchni wokół studni, czyszczenie kanałów bezpośrednio przed rozpoczęciem robót, przygotowanie i utrzymanie niezbędnego sprzętu, renowacja kanału w technologii "rękawa", otwarcie zakończeń po zamontowaniu wykładziny, frezowanie przyłączy po wbudowaniu wykładziny pod kontrolą kamery telewizyjnej, wykonanie przeglądu kamerą TV z nagraniem wideo po zakończeniu prac, próby szczelności, odbiory)*	1 m	29,50		
315	ST-0001 ST-0002 ST-0006 ST-0011 ST-0016 ST-0017	IIIB.C.11	Wykonanie przebudowy kanału 200 metodą ciasnopasowanego rękawa (prace przygotowawcze i inwentaryzacyjne, zmiana organizacji ruchu wraz z projektem, by-pasy kolektorów istniejących, obarierowanie i kładki, demontaż istniejących studni na istniejących kanałach wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi oraz rozbiórka i i, budowa nowych studni na istniejącym kanale, wraz z obсыpkami, zasypkami z zagęszczeniem i odtworzeniem nawierzchni wokół studni, czyszczenie kanałów bezpośrednio przed rozpoczęciem robót, przygotowanie i utrzymanie niezbędnego sprzętu, renowacja kanału w technologii "rękawa", otwarcie zakończeń po zamontowaniu wykładziny, frezowanie przyłączy po wbudowaniu wykładziny pod kontrolą kamery telewizyjnej, wykonanie przeglądu kamerą TV z nagraniem wideo po zakończeniu prac, próby szczelności, odbiory)*	1 m	115,00		

316	ST-0001 ST-0002 ST-0006 ST-0011 ST-0016 ST-0017	IIIB.C.12	Wykonanie przebudowy przyłączy -kanalu 200 metodą ciasnopasowanego rękawa (prace przygotowawcze i inwentaryzacyjne, zmiana organizacji ruchu wraz z projektem, by-pasy kolektorów istniejących, obarierowanie i kładki, demontaż istniejących studni na istniejących kanałach wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi oraz rozbiórka i i, budowa nowych studni na istniejącym kanale, wraz z obsypkami, zasypkami z zagęszczeniem i odtworzeniem nawierzchni wokół studn, czyszczenie kanałów bezpośrednio przed rozpoczęciem robót, przygotowanie i utrzymanie niezbędnego sprzętu, renowacja kanału w technologii "rękawa", otwarcie zakończeń po zamontowaniu wykładziny, frezowanie przyłączy po wbudowaniu wykładziny pod kontrolą kamery telewizyjnej, wykonanie przeglądu kamerą TV z nagraniem wideo po zakończeniu prac, próby szczelności, odbiory)*	1m	1500,00		
317	ST-0001 ST-0006 ST-0016 ST-0017	IIIB.C.13	Naprawa punktowa kanału DN200mm , wykonanie by-passów modernizowanego odcinka	1m	15,00		
318	ST-0001 ST-0006 ST-0016 ST-0017	IIIB.C.14	Naprawa punktowa kanału DN250mm , wykonanie by-passów modernizowanego odcinka	1m	10,00		
319	ST-0001 ST-0006 ST-0016 ST-0017	IIIB.C.15	Naprawa punktowa kanału DN300mm , wykonanie by-passów modernizowanego odcinka	1m	10,00		
320	ST-0001 ST-0006 ST-0016 ST-0017	IIIB.C.16	Naprawa punktowa kanału DN400mm , wykonanie by-passów modernizowanego odcinka	1m	10,00		
321	ST-0001 ST-0006 ST-0016 ST-0017	IIIB.C.17	Naprawa punktowa kanału DN500mm , wykonanie by-passów modernizowanego odcinka	1m	35,00		
322	ST-0001 ST-0006 ST-0016 ST-0017	IIIB.C.18	Naprawa punktowa kanału DN600mm , wykonanie by-passów modernizowanego odcinka	1m	20,00		
323		IIIB.D.0	Budowa separatorów na kanałach deszczowych			kontrakt IIIB -Budowa separatorów na kanałach deszczowych	
324	ST-0001 ST0002 ST-0011 ST-0014	IIIB.D.1	Wykonanie separatorów ścieków deszczowych (prace przygotowawcze i inwentaryzacyjne, zmiana organizacji ruchu wraz z projektem, obarierowanie i kładki, montaż separatora w gotowym wykopie, wraz z obsypkami, zasypkami z zagęszczeniem i odtworzeniem nawierzchni wokół separatora, próby szczelności, odbiory)*	1 kpl	2		
325		IIIB.E.0	Demontaż istniejących studni			kontrakt IIIB - Demontaż istniejących studni	
326	ST-0001 ST0002 ST-0006	IIIB.E.1	Demontaż istniejących studni tymczasowych (prace przygotowawcze i inwentaryzacyjne, zmiana organizacji ruchu wraz z projektem, obarierowanie i kładki, demontaż istniejących studni na istniejących kanałach wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi oraz rozbiórka, zasyпка z zagęszczeniem i odtworzeniem nawierzchni wokół studni, próby szczelności, odbiory)*	1 szt	2		
327		IIIB.F.0	Wyloty kanalizacji deszczowej do rzeki			wyloty kanalizacji deszczowej do rzeki	
328	ST-0001 ST0002 ST-0013	IIIB.F.1	Demontaż istniejących wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki (prace przygotowawcze i inwentaryzacyjne, zmiana organizacji ruchu wraz z projektem, obarierowanie i kładki, rozbiórka wylotów z płyt betonowych, odwóz-utylizacja, rozebranie podbudów-odwóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, badania i odbiory)*	1 kpl	4		
329	S 01.01 S 01.02 S 04.02	IIIB.F.2	Przebudowa wylotu ścieków deszczowych do rzeki (prace przygotowawcze i inwentaryzacyjne, zmiana organizacji ruchu wraz z projektem, obarierowanie i kładki, oczyszczenie kanału dolotowego, usunięcie roślinności i oczyszczenie płyty spadowej. Wyczyszczenie elementów betonowych wylotu, uzupełnienie ubytków w konstrukcji wylotu. Zabudowa na ścianie czołowej kłapy zwrotnej, odtworzenie skarpy wokół wylotu, badania i odbiory)*	1 kpl	1		
330		IIIB.B.0	Zamulenie rurociągów wyłączonych z eksploatacji				
331	ST-0001 ST-0006	IIIB.B.1	Zamulenie rurociągów o średnicy 150 mm wyłączonych z eksploatacji (ustawienie barier ochronnych, otwarcie włazów i przewietrzenie odcinka kanału, sprawdzenie środowiska kanału na obecność niebezpiecznych gazów i cieczy, ograniczenie napływu ścieków do czyszczonego odcinka kanału, zamulenie kanału pulpą piaskową, zamknięcie włazów i zdemontowanie barier ochronnych, uporządkowanie terenu z resztek pulpy, zdemontowanie sprzętu pomocniczego, próby i odbiory)*	100 m	0,193		
332	ST-0001 ST-0006	IIIB.B.2	Zamulenie rurociągów o średnicy 200 mm wyłączonych z eksploatacji (ustawienie barier ochronnych, otwarcie włazów i przewietrzenie odcinka kanału, sprawdzenie środowiska kanału na obecność niebezpiecznych gazów i cieczy, ograniczenie napływu ścieków do czyszczonego odcinka kanału, zamulenie kanału pulpą piaskową, zamknięcie włazów i zdemontowanie barier ochronnych, uporządkowanie terenu z resztek pulpy, zdemontowanie sprzętu pomocniczego, próby i odbiory)*	100 m	0,265		

333	ST-0001 ST-0006	IIIB.B.3	Zamulenie rurociągów o średnicy 250 mm wyłączonych z eksploatacji (ustawienie barier ochronnych, otwarcie włączów i przewietrzenie odcinka kanału, sprawdzenie środowiska kanału na obecność niebezpiecznych gazów i cieczy, ograniczenie napływu ścieków do czyszczonego odcinka kanału, zamulenie kanału pulpą piaskową, zamknięcie włączów i zdemontowanie barier ochronnych, uporządkowanie terenu z resztek pulpy, zdemontowanie sprzętu pomocniczego, próby i odbiory)*	100 m	2,219		
334	ST-0001 ST-0006	IIIB.B.4	Zamulenie rurociągów o średnicy 500 mm wyłączonych z eksploatacji (ustawienie barier ochronnych, otwarcie włączów i przewietrzenie odcinka kanału, sprawdzenie środowiska kanału na obecność niebezpiecznych gazów i cieczy, ograniczenie napływu ścieków do czyszczonego odcinka kanału, zamulenie kanału pulpą piaskową, zamknięcie włączów i zdemontowanie barier ochronnych, uporządkowanie terenu z resztek pulpy, zdemontowanie sprzętu pomocniczego, próby i odbiory)*	100 m	0,87		
335		IIIB	Wypompowywanie osadników Pojemność jednego osadnika ok.10m3	szt	30		
336		IIIB.G.0	Wykonanie przekładki kanału c.o.			kontrakt IIIB - Wykonanie przekładki kanału c.o.	
337	ST-0001 ST0002 ST-0015	IIIB.G.1	Wykonanie przekładki kanału c.o. wg projektu wykonawczego, próby szczelności, odbiory)*	1 m	72		
338	ST-0001 ST0002 ST-0015	IIIB.G.2	Wykonanie przyłącza kanału c.o. do budynków wg projektu wykonawczego, próby szczelności, odbiory)*	1 m	48		
339		IIIB.H.0	KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE			kontrakt IIIB - KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE	
340		IIIB.H.1	Oplaty za wbudowanie urządzenia (rury) w pasie dróg gminnych (pierwsza opłata po stronie wykonawcy)	kpl	1		
341		IIIB.H.2	Oplaty za zajęcie pasa dróg gminnych	kpl	1		
			* wraz z robotami towarzyszącymi niezbędnymi do wykonania kompletnego zakresu robót umownych				