

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
REMONT POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH W BUDYNKU SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO, CIE-SZYN, UL. BŁOGOCKA 24 --- ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
1	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO SANITARNYCH NR 1 - PRZYZIEMIE (UMYWALNIA KOBIECI I MĘŻCZYZN, UBIKACJA KOBIECI I MĘŻCZYZN)	1	32
1.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	1	12
1.1.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE	1	10
1.1.2	ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE	11	12
1.2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	13	32
1.2.1	STOLARKA DRZWIOWA	13	16
1.2.2	ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH	17	18
1.2.3	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE	19	24
1.2.4	SUFITY PODWIESZANE	25	25
1.2.5	ROBOTY POSADZKOWE	26	32
2	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO SANITARNYCH - ŁAZIENKA NR 2 - PRZYZIEMIE	33	65
2.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	33	43
2.1.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE	33	41
2.1.2	ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE	42	43
2.2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	44	65
2.2.1	STOLARKA DRZWIOWA	44	48
2.2.2	ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH	49	49
2.2.3	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE	50	57
2.2.4	ŚCIANKI DZIAŁOWE	58	58
2.2.5	SUFITY PODWIESZANE	59	59
2.2.6	ROBOTY POSADZKOWE	60	65
3	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO SANITARNYCH - ŁAZIENKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - PARTER	66	97
3.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	66	77
3.1.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE	66	75
3.1.2	ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE	76	77
3.2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	78	97
3.2.1	STOLARKA DRZWIOWA	78	81
3.2.2	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE	82	86
3.2.3	SUFITY PODWIESZANE	87	87
3.2.4	ROBOTY POSADZKOWE	88	93
3.2.5	ELEMENTY ŚLUSARSKO-KOWALSKIE	94	97

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH W BUDYNKU SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO, CIESZYN, UL. BŁOGOCKA 24 --- ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE						
1		4500000-7	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO SANITARNYCH NR 1 - PRZYZIEMIE (UMYWALNIA KOBIECI I MĘŻCZYZN, UBIKACJA KOBIECI I MĘŻCZYZN)			
1.1		4510000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1.1		45111300-1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE			
1	B	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.1.1	01.01.00		(5.85+0.95)*3.54	m ²	24.072	
1					RAZEM	24.072
2	B	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.1.1	01.01.00		(4.95*2+1.30*2+0.30*8+0.25-0.70*2)*2.10	m ²	28.875	
1					RAZEM	28.875
3	B	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - demontaż drzwi	szt.		
d.1.1.1	01.01.00		2	szt.	2.000	
1					RAZEM	2.000
4	B	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1.1.1	01.01.00		(3.86+0.12+2.50+5.85)*2*2.10-0.90*2.10*3	m ²	46.116	
1					RAZEM	46.116
5	B	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1.1.1	01.01.00		(3.86+0.12+2.50+5.86)*2*1.00	m ²	24.680	
1					RAZEM	24.680
6	B	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie	m ²		
d.1.1.1	01.01.00		(3.86+0.12+2.50)*5.85	m ²	37.908	
1					RAZEM	37.908
7	B	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka podłoża betonowego posadzki	m ³		
d.1.1.1	01.01.00		(3.86+0.12+2.50)*5.85*0.08	m ³	3.033	
1					RAZEM	3.033
8	B	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i materiałów z rozbiórki	m ³		
d.1.1.1	01.01.00		24.072*0.15+28.875*0.09+0.80*2.00*0.05*2+46.116*0.02+24.680*0.015+37.908*0.02+3.033	m ³	11.453	
1					RAZEM	11.453
9	B	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km + opłata za składowanie odpadów	m ³		
d.1.1.1	01.01.00		11.453	m ³	11.453	
1					RAZEM	11.453
10	B	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za następne 9 km	m ³		
d.1.1.1	01.01.00		Krotność = 9 11.453	m ³	11.453	
1					RAZEM	11.453
1.1.2		45113000-2	ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE			
11	B	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m ²		
d.1.1.1	02.01.00		0.65*1.26+1.25*2.27*2+0.90*2.10*3	m ²	12.164	
2					RAZEM	12.164
12	B	KNR 0-14 2010-08	Wykonanie i rozbiórka : Ścianki tymczasowe osłonowe wykonane z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe oraz z warstwy folii pcw osłonowej	m ²		
d.1.1.1	02.01.00		4.00*3.60*2	m ²	28.800	
2					RAZEM	28.800
1.2		4540000-1	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
1.2.1		45421000-4	STOLARKA DRZWIOWA			

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	B	KNR AT-12 0109-05	Ościeżnica regulowana z opaskami + skrzydło drzwiowe płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m ² - z nawiewm dolnym - łazienkowe - obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych	m ²		
d.1.2.1	01.04.00		0.90*2.00*5	m ²	9.000	
					RAZEM	9.000
14	B	KNR 4-01 0920-20	Założenie klamek z szylkami do wc	szt.		
d.1.2.1	01.04.00		5	szt.	5.000	
					RAZEM	5.000
15	B	kalk. własna	Dostawa i montaż - Ścianki między natryskami - systemowe typu HPL firmy SOLMET osadzone na stelażu, wys. prześwietu nad podłogą 15 cm	m ²		
d.1.2.1	01.04.00		(0.91*4)*2.03+0.40*3.03	m ²	8.601	
					RAZEM	8.601
16	B	kalk. własna	Dostawa i montaż - listwa systemowa oddzielająca strefy typu "TECE drainline"	m		
d.1.2.1	01.04.00		2.756*2+0.955	m	6.467	
					RAZEM	6.467
1.2.2		45421152-4	ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH			
17	B	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR 10 cm z płyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych gr. 12,5 mm na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 + warstwa wygłuszająca z wełny mineralnej	m ²		
d.1.2.2	01.02.00		(1.555+0.12+0.915+1.05+2.756+0.065+0.679)*3.60	m ²	25.704	
					RAZEM	25.704
18	B	KNR 0-14 2010-02	Ścianki działowe GR 7,5 cm z płyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych gr. 12,5 mm na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 + warstwa wygłuszająca z wełny mineralnej	m ²		
d.1.2.2	01.02.00		(1.00*2)*2.15+(1.15*3+0.065*3+1.05*3+1.15+1.15+0.955*2+1.15)*3.60-1.00*2.10*5	m ²	37.558	
					RAZEM	37.558
1.2.3		45410000-4	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE			
19	B	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1.2.3	02.04.00		(3.80*2+2.07*2+0.18*2+0.70*2+3.32*2+1.80*2+0.14*20.55*2+0.35*2)*2.80-0.90*2.00	m ²	82.743	
					RAZEM	82.743
20	B	KNR 4-01 0719-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1.2.3	02.04.00		82.803	m ²	82.803	
					RAZEM	82.803
21	B	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
d.1.2.3	01.03.00		(0.90*3+2.70*2)*1.50	m ²	12.150	
					RAZEM	12.150
22	B	KNR AT-27 0401-02	Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm	m ²		
d.1.2.3	01.03.00		(0.90*3+2.70*2)*1.50	m ²	12.150	
					RAZEM	12.150
23	B	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie płyt kartonowo-gipsowych pod okładzinę z płytek	m ²		
d.1.2.3	02.04.00		152.771-82.743	m ²	70.028	
					RAZEM	70.028
24	B	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.1.2.3	02.04.00		(0.33+1.15+1.05+1.15+1.05+1.15+1.25+1.05+1.15+0.955+1.30)*2*2.70-0.90*2.00*8+0.91*2.70*2	m ²	53.073	
			(5.82+3.80+1.02+0.065+0.91+5.82+2.04+0.91+0.14)*2*2.70-0.90*2.00*5-1.45*2.27*2+0.15*(0.90+2.0*2)*2+0.20*(1.45*2+2.27*2)*2	m ²	99.698	
					RAZEM	152.771
1.2.4		45421146-9	SUFITY PODWIESZANE			
25	B	KNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m ²		
d.1.2.4	03.04.00					

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			2.55+4.18+13.18+13.80	m ²	33.710	
					RAZEM	33.710
1.2.5		45432000-4	ROBOTY POSADZKOWE			
26	B	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach	m ²		
d.1.2.	01.03.00		(3.80+0.18+2.07)*5.82*1.1	m ²	38.732	
5					RAZEM	38.732
27	B	KNR 2-02 0609-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie	m ²		
d.1.2.	02.03.00		(3.80+0.18+2.07)*5.82	m ²	35.211	
5					RAZEM	35.211
28	B	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1.2.	04.04.00		(3.80+0.18+2.07)*5.82	m ²	35.211	
5					RAZEM	35.211
29	B	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 30 mm Krotność = 3	m ²		
d.1.2.	04.04.00		(3.80+0.18+2.07)*5.82	m ²	35.211	
5					RAZEM	35.211
30	B	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1.2.	04.04.00		(3.80+0.18+2.07)*5.82	m ²	35.211	
5					RAZEM	35.211
31	B	NNRNKB 202 2807-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
d.1.2.	04.04.00		4.18+2.55	m ²	6.730	
5					RAZEM	6.730
32	B	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²		
d.1.2.	04.04.00		13.80+13.18	m ²	26.980	
5					RAZEM	26.980
2		45000000-7	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO SANITARNYCH - ŁAZIENKA NR 2 - PRZYZIEMIE			
2.1		45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
2.1.1		45111300-1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE			
33	B	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.2.1.	01.01.00		(1.20+1.40)*3.30-0.80*2.00	m ²	6.980	
1					RAZEM	6.980
34	B	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi	szt.		
d.2.1.	01.01.00		2	szt.	2.000	
1					RAZEM	2.000
35	B	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.2.1.	01.01.00		(2.50*2+2.38*2-0.90+0.20*2)*2.05	m ²	18.983	
1					RAZEM	18.983
36	B	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.2.1.	01.01.00		(2.50+2.38)*2*1.25	m ²	12.200	
1					RAZEM	12.200
37	B	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie	m ²		
d.2.1.	01.01.00		2.50*2.38	m ²	5.950	
1					RAZEM	5.950
38	B	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka podłoża betonowego posadzki	m ³		
d.2.1.	01.01.00		5.95*0.08	m ³	0.476	
1					RAZEM	0.476

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
39	B	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i materiałów z rozbiórki	m ³		
d.2.1.1	01.01.00		6.98*0.08+0.80*2.00*0.05*2+18.983*0.02+12.20*0.015+5.95*0.02+0.476	m ³	1.876	
					RAZEM	1.876
40	B	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km + opłata za składowanie odpadów	m ³		
d.2.1.1	01.01.00		1.876	m ³	1.876	
					RAZEM	1.876
41	B	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za następne 9 km	m ³		
d.2.1.1	01.01.00		Krotność = 9 1.876	m ³	1.876	
					RAZEM	1.876
2.1.2		45113000-2	ROBOTY ZABEZPIEZAJĄCE			
42	B	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien i drzwi folią polietylenową	m ²		
d.2.1.2	02.01.00		0.90*2.00	m ²	1.800	
					RAZEM	1.800
43	B	KNR 0-14 2010-08	Wykonanie i rozbiórka : Ścianki tymczasowe osłonowe wykonane z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe oraz z warstwy folii pcw osłonowej	m ²		
d.2.1.2	02.01.00		4.00*3.30	m ²	13.200	
					RAZEM	13.200
2.2		45400000-1	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
2.2.1		45421000-4	STOLARKA DRZWIOWA			
44	B	KNR AT-12 0109-05	Ościeżnica regulowana z opaskami + skrzydło drzwiowe płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m ² - z nawiewem dolnym - łazienkowe - obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych	m ²		
d.2.2.1	01.04.00		0.90*2.00*2	m ²	3.600	
					RAZEM	3.600
45	B	KNR-W 2-02 1027-02	Ościeżnica regulowana z opaskami + skrzydło drzwiowe płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m ² - z nawiewem dolnym - łazienkowe	m ²		
d.2.2.1	01.04.00		0.90*2.00*1	m ²	1.800	
					RAZEM	1.800
46	B	KNR 4-01 0920-20	Założenie klamek z sztyldami do wc	szt.		
d.2.2.1	01.04.00		3	szt.	3.000	
					RAZEM	3.000
47	B	kalk. własna	Dostawa i montaż - Ścianki między natryskami - systemowe typu HPL firmy SOLMET osadzone na stelażu, wys. prześwitu nad podłogą 15 cm	m ²		
d.2.2.1	01.04.00		0.40*2.03	m ²	0.812	
					RAZEM	0.812
48	B	kalk. własna	Dostawa i montaż - listwa systemowa oddzielająca strefy typu "TECE drainline"	m		
d.2.2.1	01.04.00		0.834	m	0.834	
					RAZEM	0.834
2.2.2		45421152-4	ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH			
49	B	KNR 0-14 2010-02	Ścianki działowe GR 7,5 cm z płyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych gr. 12,5 mm na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 + warstwa wygłuszająca z wełny mineralnej	m ²		
d.2.2.2	01.02.00		(1.185+2.23)*3.70-0.90*2.00*2	m ²	9.036	
					RAZEM	9.036
2.2.3		45410000-4	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE			
50	B	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
d.2.2.3	02.04.00		(2.50+2.38)*2*2.80	m ²	27.328	
					RAZEM	27.328
51	B	KNR 4-01 0719-03	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na na ścianach i słupach prostokątnych (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.2.2.3	02.04.00		27.328	m ²	27.328	
					RAZEM	27.328

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52	B d.2.2. 3	01.03.00 KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie (1.15*2)*1.50	m ² m ²	 3.450	 3.450
					RAZEM	3.450
53	B d.2.2. 3	01.03.00 KNR AT-27 0401-02	Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm (1.15*2)*1.50	m ² m ²	 3.450	 3.450
					RAZEM	3.450
54	B d.2.2. 3	02.04.00 NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie płyt kartonowo-gipsowych pod okładzinę z płytek 46.853-27.328	m ² m ²	 19.525	 19.525
					RAZEM	19.525
55	B d.2.2. 3	02.04.00 KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną (2.50+2.38+1.05+1.185+2.38)*2*2.70-0.90*2.00*3+0.20*(0.90+2.00*2)	m ² m ²	 46.853	 46.853
					RAZEM	46.853
56	B d.2.2. 3	01.03.00 KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie (1.15*2)*1.50	m ² m ²	 3.450	 3.450
					RAZEM	3.450
57	B d.2.2. 3	01.03.00 KNR AT-27 0401-02	Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm (1.15*2)*1.50	m ² m ²	 3.450	 3.450
					RAZEM	3.450
2.2.4		45421152-4	ŚCIANKI DZIAŁOWE			
58	B d.2.2. 4	05.04.00 KNR 0-14 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 - zastosowanie płyty kartonowo-gipsowej wodoodpornej gr. 12,5 mm (2.38+1.185)*3.30-0.90*2.00*2	m ² m ²	 8.165	 8.165
					RAZEM	8.165
2.2.5		45421146-9	SUFITY PODWIESZANE			
59	B d.2.2. 5	05.04.00 KNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm 2.50*2.38	m ² m ²	 5.950	 5.950
					RAZEM	5.950
2.2.6		45432000-4	ROBOTY POSADZKOWE			
60	B d.2.2. 6	01.03.00 NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach 2.50*2.38	m ² m ²	 5.950	 5.950
					RAZEM	5.950
61	B d.2.2. 6	02.03.00 KNR 2-02 0609-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie 2.50*2.38	m ² m ²	 5.950	 5.950
					RAZEM	5.950
62	B d.2.2. 6	04.04.00 KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 2.50*2.38	m ² m ²	 5.950	 5.950
					RAZEM	5.950
63	B d.2.2. 6	04.04.00 KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 30 mm Krotność = 3 2.50*2.38	m ² m ²	 5.950	 5.950
					RAZEM	5.950
64	B d.2.2. 6	04.04.00 KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową 2.50*2.38	m ² m ²	 5.950	 5.950
					RAZEM	5.950
65	B d.2.2. 6	04.04.00 NNRNKB 202 2807-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 2.50*2.38	m ² m ²	 5.950	 5.950

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	5.950
3		45000000-7	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO SANITARNYCH - ŁAZIENKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - PARTER			
3.1		45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
3.1.1		45111300-1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE			
66	B	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - demontaż drzwi	szt.		
d.3.1.1	01.01.00					
1			3	szt.	3.000	
					RAZEM	3.000
67	B	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.3.1.1	01.01.00					
1			(1.735+1.315)*2.15-0.80*2.00*2	m ²	3.358	
					RAZEM	3.358
68	B	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.3.1.1	01.01.00					
1			(1.905+3.06)*2*2.05-0.90*2.00	m ²	18.557	
					RAZEM	18.557
69	B	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.3.1.1	01.01.00					
1			(1.905+3.06)*2*0.80	m ²	7.944	
					RAZEM	7.944
70	B	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie	m ²		
d.3.1.1	01.01.00					
1			1.905*3.06	m ²	5.829	
					RAZEM	5.829
71	B	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka podłoża betonowego posadzki	m ³		
d.3.1.1	01.01.00					
1			5.829*0.08	m ³	0.466	
					RAZEM	0.466
72	B	KNR 4-01 0339-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - przykucie drzwi	m		
d.3.1.1	01.01.00					
1			2.10	m	2.100	
					RAZEM	2.100
73	B	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i materiałów z rozbiórki	m ³		
d.3.1.1	01.01.00					
1			3.358*0.08+0.80*2.00*0.05*3+18.557*0.02+7.944*0.015+5.829*0.02+0.446+0.15*0.15*2.10	m ³	1.609	
					RAZEM	1.609
74	B	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km + opłata za składowanie odpadów	m ³		
d.3.1.1	01.01.00					
1			1.609	m ³	1.609	
					RAZEM	1.609
75	B	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za następne 9 km	m ³		
d.3.1.1	01.01.00					
1			Krotność = 9 1.609	m ³	1.609	
					RAZEM	1.609
3.1.2		45113000-2	ROBOTY ZABEZPIEZAJĄCE			
76	B	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m ²		
d.3.1.1	02.01.00					
2			0.90*2.00	m ²	1.800	
					RAZEM	1.800
77	B	KNR 0-14 2010-08	Wykonanie i rozbiórka : Ścianki tymczasowe osłonowe wykonane z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe oraz z warstwy folii pcw osłonowej	m ²		
d.3.1.1	02.01.00					
2			4.00*3.80	m ²	15.200	
					RAZEM	15.200
3.2		45400000-1	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
3.2.1		45421000-4	STOLARKA DRZWIOWA			
78	B	KNR-W 2-02 1027-02	Ościeżnica regulowana z opaskami + skrzydło drzwiowe płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez zaświatli o powierzchni ponad 1.5 m ² - z nawiewm dolnym - łazienkowe	m ²		
d.3.2.1	01.04.00					
1			0.90*2.00*1	m ²	1.800	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	1.800
79	B d.3.2. 1	KNR 4-01 0920-20	Założenie klamek z szyldami - do wc	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
80	B d.3.2. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż - Ścianki między natryskami - systemowe typu HPL firmy SOLMET osadzone na stelażu, wys. prześwitu nad podłogą 15 cm - ruchomy parawan 0.60*2.03	m ²		
				m ²	1.218	
					RAZEM	1.218
81	B d.3.2. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż - listwa systemowa oddzielająca strefy typu "TECE drainline"	m		
			1.135	m	1.135	
					RAZEM	1.135
3.2.2		45410000-4	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE			
82	B d.3.2. 2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (1.905+3.06)*2*2.80-0.90*2.00	m ²		
				m ²	26.004	
					RAZEM	26.004
83	B d.3.2. 2	KNR 4-01 0719-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m ² w 1 miejscu) (1.905+3.06)*2*2.80-0.90*2.00	m ²		
				m ²	26.004	
					RAZEM	26.004
84	B d.3.2. 2	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie (1.905*2+0.90*2)*1.50	m ²		
				m ²	8.415	
					RAZEM	8.415
85	B d.3.2. 2	KNR AT-27 0401-02	Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm (1.905*2+0.90*2)*1.50	m ²		
				m ²	8.415	
					RAZEM	8.415
86	B d.3.2. 2	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
			(1.905+3.06)*2*2.70-0.90*2.00	m ²	25.011	
					RAZEM	25.011
3.2.3		45421146-9	SUFITY PODWIESZANE			
87	B d.3.2. 3	KNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m ²		
			1.905*3.06	m ²	5.829	
					RAZEM	5.829
3.2.4		45432000-4	ROBOTY POSADZKOWE			
88	B d.3.2. 4	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach	m ²		
			1.905*3.06	m ²	5.829	
					RAZEM	5.829
89	B d.3.2. 4	KNR 2-02 0609-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie	m ²		
			1.905*3.06	m ²	5.829	
					RAZEM	5.829
90	B d.3.2. 4	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
			1.905*3.06	m ²	5.829	
					RAZEM	5.829
91	B d.3.2. 4	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 30 mm Krotność = 3 1.905*3.06	m ²		
				m ²	5.829	
					RAZEM	5.829
92	B d.3.2. 4	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
			1.905*3.06	m ²	5.829	
					RAZEM	5.829

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
93 d.3.2. 4	B 04.04.00	NNRNKB 202 2807-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 1.905*3.06	m ² m ²	 5.829	
					RAZEM	5.829
3.2.5		45421160-3	ELEMENTY ŚLUSARSKO-KOWALSKIE			
94 d.3.2. 5	B 06.04.00	kalk. własna	Dostawa i montaż: uchwyt dla nps przyścienny zamontowany na wys. 75 cm, prostopadle zakrzywiony do wys. 65 cm, mogący przenieść obciążenie do 120 kg 1	szt szt	 1.000	
					RAZEM	1.000
95 d.3.2. 5	B 06.04.00	kalk. własna	Dostawa i montaż: uchwyt dla nps ruchomy zamontowany do ściany na wys. 70 cm, mogący przenieść obciążenie do 120 kg 1	szt szt	 1.000	
					RAZEM	1.000
96 d.3.2. 5	B 06.04.00	kalk. własna	Dostawa i montaż: poręcz dla nps pozioma zamontowana na wys. 50 cm i 90 cm, mogąca przenieść obciążenie do 120 kg 2	szt szt	 2.000	
					RAZEM	2.000
97 d.3.2. 5	B 06.04.00	kalk. własna	Dostawa i montaż: poręcz dla nps pionowa zamontowana do wys. 150 cm na dłuższej ścianie, w okolicy baterii prysznicowej, mogąca przenieść obciążenie do 120 kg 1	szt szt	 1.000	
					RAZEM	1.000