

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
<b>REMONT BUDYNKU SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO , CIESZYN, UL. BŁOGOCKA 24 --- ROBOTY WEWNĘTRZNE OGÓLNOBUDOWLANE - REMONT POMIESZCZEŃ</b>			
1	ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE WEWNĘTRZNE - POZIOM PRZYZIEMIA	1	84
1.1	PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY	1	19
1.1.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	1	17
1			
1.1.	ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY	18	19
2			
1.2	ROBOTY BUDOWLANE PODSTAWOWE	20	23
1.2.	ROBOTY MURARSKIE	20	22
1			
1.2.	ELEMENTY KONSTRUKCYJNE	23	23
2			
1.3	ROBOTY INSTALACYJNE	24	34
1.3.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	24	25
1			
1.3.	ARMATURA I URZADZENIA	26	34
2			
1.4	ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE	35	84
1.4.	DRZWI WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU	35	36
1			
1.4.	DRZWI WEWNĘTRZNE	37	40
2			
1.4.	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE	41	51
3			
1.4.	SUFITY PODWIESZANE	52	52
4			
1.4.	ROBOTY MALARSKIE	53	60
5			
1.4.	PODŁOGI I POSADZKI	61	82
6			
1.4.	ELEMNTY ŚLUSARSKO-KOWALSKIE	83	84
7			
2	ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE WEWNĘTRZNE - POZIOM PARTERU	85	151
2.1	PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY	85	108
2.1.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	85	105
1			
2.1.	ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY	106	108
2			
2.2	ROBOTY BUDOWLANE PODSTAWOWE	109	110
2.2.	ROBOTY MURARSKIE	109	109
1			
2.2.	ELEMENTY KONSTRUKCYJNE	110	110
2			
2.3	ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE	111	151
2.3.	DRZWI WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU	111	111
1			
2.3.	DRZWI WEWNĘTRZNE	112	114
2			
2.3.	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE	115	124
3			
2.3.	ROBOTY MALARSKIE	125	132
4			
2.3.	PODŁOGI I POSADZKI	133	149
5			
2.3.	ELEMNTY ŚLUSARSKO-KOWALSKIE	150	151
6			
3	ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE WEWNĘTRZNE - POZIOM PIĘTRA	152	189
3.1	PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY	152	162
3.1.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	152	160
1			
3.1.	ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY	161	162
2			
3.2	ROBOTY BUDOWLANE PODSTAWOWE	163	164
3.2.	ROBOTY MURARSKIE	163	163
1			
3.2.	ELEMENTY KONSTRUKCYJNE	164	164
2			
3.3	ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE	165	189
3.3.	DRZWI WEWNĘTRZNE	165	167
1			
3.3.	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE	168	173
2			
3.3.	ROBOTY MALARSKIE	174	181
3			
3.3.	PODŁOGI I POSADZKI	182	189
4			

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
4	POMIESZCZENIA BIUROWE NA PARTERZE	190	201
4.1	ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY	190	191
4.2	ROBOTY MALARSKIE	192	197
4.3	PODŁOGI I POSADZKI	198	201
5	SALA WIELOFUNKCYJNA	202	216
5.1	ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY	202	204
5.2	STOLARKA OKIENNA (SALA WIELOFUNKCYJNA)	205	206
5.3	ROBOTY MALARSKIE	207	212
5.4	PODŁOGI I POSADZKI	213	216

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>REMONT BUDYNKU SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO , CIESZYN, UL. BŁOGOCKA 24 --- ROBOTY WEWNĘTRZNE OGÓLNOBUDOWLANE - REMONT POMIESZCZEŃ</b>						
1		45000000-7	<b>ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE WEWNĘTRZNE - POZIOM PRZYZIEMIA</b>			
1.1		45100000-8	<b>PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY</b>			
1.1.1		45111300-1	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	B d.1.1.1. 01.01.00 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi  7+7	szt.  szt.	  14.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
2	B d.1.1.1. 01.01.00 1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż drzwi  1.40*3.14	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.396	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.396</b>
3	B d.1.1.1. 01.01.00 1	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - przykucie ościeży drzwiowych  2.10*14	m  m	  29.400	
					<b>RAZEM</b>	<b>29.400</b>
4	B d.1.1.1. 01.02.00 1	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wykucie bruzd dla nowych nadproży drzwiowych  1.50*14	m  m	  21.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
5	B d.1.1.1. 01.01.00 1	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm  1.40+3.14*2	m  m	  7.680	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.680</b>
6	B d.1.1.1. 01.01.00 1	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej  <szatnia> 6.27*2.82+6.27*2.94 <lazienka> 2.60*4.245	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  36.115 11.037	
					<b>RAZEM</b>	<b>47.152</b>
7	B d.1.1.1. 01.01.00 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka betonowego podkładu pod posadzką  47.152*0.05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2.358	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.358</b>
8	B d.1.1.1. 01.01.00 1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 <szatnia> (2.82+6.27+2.94+6.27)*2*2.05-0.90*2.05*5+0.25*2.05*2*5 <wc> (4.245+2.60+1.30+1.425+1.50)*2*2.80-0.80*2.05*2-0.90*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  70.930 56.867	
					<b>RAZEM</b>	<b>127.797</b>
9	B d.1.1.1. 01.01.00 1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  0.28*3.40*(3.94+5.15)*0.5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  4.327	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.327</b>
10	B d.1.1.1. 01.01.00 1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów  <hol z aneksem> 3.25*5.40 <pokój> 4.75*6.62 <pokój> 4.75*6.85 <komunikacja> 4.75*1.23 <hall rekreacyjny> 20.11*10.27 <siłownia> 5.138*4.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  17.550 31.445 32.538 5.843 206.530 23.635	
					<b>RAZEM</b>	<b>317.541</b>
11	B d.1.1.1. 01.01.00 1	KNR 4-01 0816-07	Oczyszczenie deszczulek z rozbiórki z posegregowaniem i powiązaniem w wiązki  317.541	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  317.541	
					<b>RAZEM</b>	<b>317.541</b>
12	B d.1.1.1. 01.01.00 1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  <schowek> 5.965*3.485	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.788	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>20.788</b>
13	B d.1.1.1. 01.01.00 1	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku wraz z konstrukcją - zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do budynku 1.60*0.70*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.360	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.360</b>
14	B d.1.1.1. 01.01.00 1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krated wentylacyjnych, drzwiczek 4	szt. szt.	4.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
15	B d.1.1.1. 01.01.00 1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z rozbiórki 0.80*2.05*14*0.05+4.395*0.05+0.15*0.10*(29.40+21.0)+47.152*0.025+2.358+127.797*0.015+4.327+317.541*0.022+20.788*0.008	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	19.057	
					<b>RAZEM</b>	<b>19.057</b>
16	B d.1.1.1. 01.01.00 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km + opłata za składowanie odpadów 19.057	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	19.057	
					<b>RAZEM</b>	<b>19.057</b>
17	B d.1.1.1. 01.01.00 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za następne 9 km Krotność = 9 19.057	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	19.057	
					<b>RAZEM</b>	<b>19.057</b>
<b>1.1.2</b>		<b>45113000-2</b>	<b>ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY</b>			
18	B d.1.1.1. 02.01.00 2	KNR-W 2-02 0923-01	Ostony okien folią polietylenowa 0.95*1.15*4+1.35*2.37*3+1.06*2.37*3+1.06*0.70+1.35*2.37*9+0.65*1.35*3+0.60*1.25+1.35*1.85*2+1.05*1.85*2+0.65*1.25+1.42*2.73+1.06*2.37*4+0.60*2.37+1.35*2.37+0.65*1.25+1.45*2.37*3+0.75*0.68+1.06*0.70*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	95.781	
					<b>RAZEM</b>	<b>95.781</b>
19	B d.1.1.1. 02.01.00 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią grubą i kartonami + demontaż zabezpieczeń <komunikacja> 4.40*(0.97+1.05+2.515+1.05) <klatka schodowa> 1.31*2.90 <pokoje> 3.70*2.215+3.18*3.70+3.92*5.00+4.75*6.62+4.75*6.85 <hol z aneksem> 5.45*3.25 <wc> 3.23*2.10+1.60*(1.23+1.15) <lazienka> 1.61*2.35 <komunikacja> 1.23*4.75 <kotłownia> 1.715*2.545+2.42*4.285+2.675*5.835+2.035*2.90+1.985*3.35 <schowek> 1.13*2.55 <hall rekreacyjny> 10.27*20.11 <siłownia> 4.60*20.38 <WC> 2.60*4.245+2.70*4.245 <szatnia> 2.82*6.27+2.94*6.27 <komunikacja> 5.40*14.80 <schowek> 5.965*3.485	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.574 3.799 103.544 17.713 10.591 3.784 5.843 42.894 2.882 206.530 93.748 22.499 36.115 79.920 20.788	
					<b>RAZEM</b>	<b>675.224</b>
<b>1.2</b>		<b>45260000-7</b>	<b>ROBOTY BUDOWLANE PODSTAWOWE</b>			
<b>1.2.1</b>		<b>45262520-2</b>	<b>ROBOTY MURARSKIE</b>			
20	B d.1.2. 01.02.00 1	KNR 4-01 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. 12	szt. szt.	12.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
21	B d.1.2. 01.02.00 1	KNR 4-01 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 5	szt. szt.	5.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
22	B d.1.2. 01.02.00 1	KNR 4-01 0307-07	Przemurow.co trzy warstwy cegieł pęknięć w ścianach 6.98	m m	6.980	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>6.980</b>
<b>1.2.2</b>		<b>45262000-1</b>	<b>ELEMENTY KONSTRUKCYJNE</b>			
23 d.1.2. 2	B 01.02.00	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych  1.50*14	m  m	  21.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
<b>1.3</b>		<b>45300000-0</b>	<b>ROBOTY INSTALACYJNE</b>			
<b>1.3.1</b>		<b>45111300-1</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
24 d.1.3. 1	S 01.02.02	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka  1	kpl.  kpl.	  1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25 d.1.3. 1	S 01.02.02	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową  1	kpl.  kpl.	  1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.3.2</b>		<b>45332000-3</b>	<b>ARMATURA I URZADZENIA</b>			
26 d.1.3. 2	S 01.02.01	KNR 2-15 WACETOB 135-1	Zawór czerpalny ze złączką do węża o średnicy nominalnej 15x20 mm  1	szt  szt	  1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27 d.1.3. 2	S 01.02.01	KNR 2-15 WACETOB 135-1	Zawór katowy o średnicy 1/2"/3/8" do baterii stojącej  2	szt  szt	  2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
28 d.1.3. 2	S 01.02.01	KNR 2-15 WACETOB 137-2	Bateria umywalkowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm  1	szt  szt	  1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29 d.1.3. 2	S 01.02.02	KNR 2-15 WACETOB 230-2	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym  1	kpl  kpl	  1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30 d.1.3. 2	S 01.02.02	KNR 2-15 WACETOB 230-5	Postument porcelanowy do umywalki  1	kpl  kpl	  1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31 d.1.3. 2	S 01.02.02	KNR 2-15 WACETOB 233-3	Ustępy z płuczkami ustępowymi typu "kompakt"  1	kpl  kpl	  1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32 d.1.3. 2	S 01.02.01	KNR-W 4-02 0111-01	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 15 mm  Obmiar dodatkowy - łączna długość 1 1	szt.  m szt.	   1.000	1.000
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33 d.1.3. 2	S 01.02.02	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową  Obmiar dodatkowy - łączna długość 1 1	msc.  m msc.	   1.000	1.000
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34 d.1.3. 2	S 01.02.02	KNR-W 4-02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową  Obmiar dodatkowy - łączna długość 1 1	msc.  m msc.	   1.000	1.000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.4</b>		<b>4540000-1</b>	<b>ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE</b>			
<b>1.4.1</b>		<b>45421000-4</b>	<b>DRZWI WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU</b>			
35	B	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewnętrzne z naswietlem, częściowo szklone szkłem bezpiecznym + dwa zamki, klamka, samozamykacz 1.05*2.55*1	m <sup>2</sup>		
d.1.4.	01.04.00			m <sup>2</sup>	2.678	
1					<b>RAZEM</b>	<b>2.678</b>
36	B	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewnętrzne z naswietlem, częściowo szklone szkłem bezpiecznym + dwa zamki, klamka, samozamykacz 1.10*3.14*1	m <sup>2</sup>		
d.1.4.	01.04.00			m <sup>2</sup>	3.454	
1					<b>RAZEM</b>	<b>3.454</b>
<b>1.4.2</b>		<b>45421000-4</b>	<b>DRZWI WEWNĘTRZNE</b>			
37	B	KNR-W 2-02 1027-02	Ościeżnica regulowana z opaskami + skrzydło drzwiowe płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup> 0.90*2.05*4	m <sup>2</sup>		
d.1.4.	01.04.00			m <sup>2</sup>	7.380	
2					<b>RAZEM</b>	<b>7.380</b>
38	B	KNR-W 2-02 1027-02	Ościeżnica regulowana z opaskami + skrzydło drzwiowe płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup> - z nawiewem dolnym - łazienkowe 0.90*2.05*3+0.90*2.05*7	m <sup>2</sup>		
d.1.4.	01.04.00			m <sup>2</sup>	18.450	
2					<b>RAZEM</b>	<b>18.450</b>
39	B	KNR-W 2-02 1027-02	Ościeżnica regulowana z opaskami + skrzydło drzwiowe płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup> - drzwi nietypowe 0.80*1.90*1	m <sup>2</sup>		
d.1.4.	01.04.00			m <sup>2</sup>	1.520	
2					<b>RAZEM</b>	<b>1.520</b>
40	B	KNR 4-01 0920-20	Założenie klamek z szyldami 4+10+1	szt.		
d.1.4.	01.04.00			szt.	15.000	
2					<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
<b>1.4.3</b>		<b>45410000-4</b>	<b>TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE</b>			
41	B	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 0	m		
d.1.4.	02.04.00			m	0.000	
3					<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>
42	B	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 0	m		
d.1.4.	02.04.00			m	0.000	
3					<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>
43	B	KNR 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. 0	szt.		
d.1.4.	02.04.00			szt.	0.000	
3					<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>
44	B	KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebicjach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m <sup>2</sup> na ścianach 0	szt.		
d.1.4.	02.04.00			szt.	0.000	
3					<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>
45	B	KNR 4-01 0706-03	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebicjach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m <sup>2</sup> na stropach 0	szt.		
d.1.4.	02.04.00			szt.	0.000	
3					<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>
46	B	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 0	m		
d.1.4.	02.04.00			m	0.000	
3					<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>
47	B	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 0	m		
d.1.4.	02.04.00			m	0.000	
3					<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>
48	B	KNR 0-14 2010-11	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych ogniochronnych gr. 12,5 mm na rusztach metalowych z pokryciem jednosłonnym, dwuwarstwowe 75 - 101 + izolacja z wełny mineralnej	m <sup>2</sup>		
d.1.4.	05.04.00					
3						

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			<łazienka> (1.715+1.755)*3.30	m <sup>2</sup>	11.451	
					<b>RAZEM</b>	<b>11.451</b>
49	B d.1.4. 02.04.00 3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
			<szatnia> (2.82+6.27+2.94+6.27)*2*2.05-0.90*2.05*5+0.25*2.05*2*5	m <sup>2</sup>	70.930	
			<wc> (4.245+2.60+1.30+1.425+1.50)*2*2.70-0.80*2.05*2-0.90*2.05	m <sup>2</sup>	54.653	
					<b>RAZEM</b>	<b>125.583</b>
50	B d.1.4. 02.04.00 3	KNR 4-01 0719-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
			<szatnia> (2.82+6.27+2.94+6.27)*2*2.05-0.90*2.05*5+0.25*2.05*2*5	m <sup>2</sup>	70.930	
			<wc> (4.245+2.60+1.30+1.425+1.50)*2*2.70-0.80*2.05*2-0.90*2.05	m <sup>2</sup>	54.653	
					<b>RAZEM</b>	<b>125.583</b>
51	B d.1.4. 02.04.00 3	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
			<szatnia> (2.82+6.27+2.94+6.27)*2*2.05-0.90*2.05*5+0.25*2.05*2*5	m <sup>2</sup>	70.930	
			<wc> (4.245+2.60+1.30+1.425+1.50)*2*2.70-0.80*2.05*2-0.90*2.05	m <sup>2</sup>	54.653	
					<b>RAZEM</b>	<b>125.583</b>
<b>1.4.4</b>		<b>45421146-9</b>	<b>SUFITY PODWIESZANE</b>			
52	B d.1.4. 03.04.00 4	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm typu "Rockfon Logic"	m <sup>2</sup>		
			<szatnia> 2.82*6.27+2.94*6.27	m <sup>2</sup>	36.115	
			<wc> 2.60*4.245	m <sup>2</sup>	11.037	
					<b>RAZEM</b>	<b>47.152</b>
<b>1.4.5</b>		<b>45442100-8</b>	<b>ROBOTY MALARSKIE</b>			
53	B d.1.4. 03.04.00 5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - sufity	m <sup>2</sup>		
			<komunikacja> 4.40*(0.97+1.05+2.515+1.05)	m <sup>2</sup>	24.574	
			<klatka schodowa> 1.31*2.90	m <sup>2</sup>	3.799	
			<pokoje> 3.70*2.215+3.18*3.70+3.92*5.00+4.75*6.62+4.75*6.85	m <sup>2</sup>	103.544	
			<hol z aneksem> 5.45*3.25	m <sup>2</sup>	17.713	
			<wc> 3.23*2.10+1.60*(1.23+1.15)	m <sup>2</sup>	10.591	
			<łazienka> 1.61*2.35	m <sup>2</sup>	3.784	
			<komunikacja> 1.23*4.75	m <sup>2</sup>	5.843	
			<hall rekreacyjny> 10.27*20.11+0.50*2*11	m <sup>2</sup>	217.530	
			<siłownia> 4.60*20.38+0.50*2*4.60*11	m <sup>2</sup>	144.348	
			<komunikacja> 14.80*5.40	m <sup>2</sup>	79.920	
					<b>RAZEM</b>	<b>611.646</b>
54	B d.1.4. 02.04.00 5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
			611.646	m <sup>2</sup>	611.646	
					<b>RAZEM</b>	<b>611.646</b>
55	B d.1.4. 03.04.00 5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - ściany	m <sup>2</sup>		
			<komunikacja> (4.40+0.97+1.05+2.515+1.05)*2*3.30	m <sup>2</sup>	65.901	
			<klatka schodowa> (1.31+2.90)*2*3.50	m <sup>2</sup>	24.885	
			<pokoje> (3.70+2.215+3.18+3.70+3.92+5.00+4.75+6.62+4.75+6.85)*2*3.30-0.90*2.05*4	m <sup>2</sup>	287.541	
			<WC> (3.23+2.10)*2*1.25+(1.60+1.23+1.15)*2*1.25	m <sup>2</sup>	23.275	
			<hol z aneksem> (4.25+5.45)*2*3.30-0.90*2.05*3	m <sup>2</sup>	58.485	
			<łazienka> (1.61+1.20+0.90+0.25)*2*1.25	m <sup>2</sup>	9.900	
			<komunikacja> (1.23+4.75)*2*3.30-0.90*2.05*3	m <sup>2</sup>	33.933	
			<hall rekreacyjny> (10.27+20.11+0.50*3+0.37*3)*2*2.70-1.82*2.10	m <sup>2</sup>	174.324	
			<siłownia> (4.60+20.38)*2*3.70-1.82*2.10	m <sup>2</sup>	181.030	
			<szatnia> (6.27+2.82+6.27+2.94)*2*0.65	m <sup>2</sup>	23.790	
			<komunikacja> (14.80+5.40)*2*3.70+0.50*2*5.40*5	m <sup>2</sup>	176.480	
			<WC> (2.60+4.245+2.70+4.245+1.25+1.425+1.30+1.425)*2*0.65	m <sup>2</sup>	24.947	
					<b>RAZEM</b>	<b>1084.491</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
56	B d.1.4. 02.04.00 5	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
			1084.491	m <sup>2</sup>	1084.491	
					<b>RAZEM</b>	<b>1084.491</b>
57	B d.1.4. 02.04.00 5	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		
			<kotłownia> 1.715*2.545+2.42*4.285+2.675*5.835+2.035*2.90+1.985*3.35	m <sup>2</sup>	42.894	
			<schowek> 1.13*2.55	m <sup>2</sup>	2.882	
			<schowek> 3.485*5.965*1.1	m <sup>2</sup>	22.867	
					<b>RAZEM</b>	<b>68.643</b>
58	B d.1.4. 02.04.00 5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m <sup>2</sup>		
			<kotłownia> (1.42+0.755+4.285+1.715+2.42+1.60+2.675+0.90+2.10+2.035*2+2.90*2)*3.30	m <sup>2</sup>	91.542	
			<schowek> (2.55+1.13)*2*3.30	m <sup>2</sup>	24.288	
			<schowek> (5.965+3.485)*2*2.50	m <sup>2</sup>	47.250	
					<b>RAZEM</b>	<b>163.080</b>
59	B d.1.4. 03.04.00 5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
			611.646+1084.491+68.643+163.080	m <sup>2</sup>	1927.860	
					<b>RAZEM</b>	<b>1927.860</b>
60	B d.1.4. 03.04.00 5	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za dalsze malowanie	m <sup>2</sup>		
			1927.86	m <sup>2</sup>	1927.860	
					<b>RAZEM</b>	<b>1927.860</b>
<b>1.4.6</b>		<b>45432000-4</b>	<b>PODŁOGI I POSADZKI</b>			
61	B d.1.4. 04.04.00 6	KNR 4-01 0211-01	Oczyszczenie posadzek betonowych po rozbiórce parkietu	m <sup>2</sup>		
			<hol z aneksem> 3.25*5.40	m <sup>2</sup>	17.550	
			<pokój> 4.75*6.62	m <sup>2</sup>	31.445	
			<pokój> 4.75*6.85	m <sup>2</sup>	32.538	
			<komunikacja> 4.75*1.23	m <sup>2</sup>	5.843	
			<hall rekreacyjny> 20.11*10.27	m <sup>2</sup>	206.530	
			<siłownia> 5.138*4.60	m <sup>2</sup>	23.635	
					<b>RAZEM</b>	<b>317.541</b>
62	B d.1.4. 04.04.00 6	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m <sup>2</sup>		
			<hol z aneksem> 3.25*5.40	m <sup>2</sup>	17.550	
			<pokój> 4.75*6.62	m <sup>2</sup>	31.445	
			<pokój> 4.75*6.85	m <sup>2</sup>	32.538	
			<komunikacja> 4.75*1.23	m <sup>2</sup>	5.843	
			<hall rekreacyjny> 20.11*10.27	m <sup>2</sup>	206.530	
			<siłownia> 5.138*4.60	m <sup>2</sup>	23.635	
					<b>RAZEM</b>	<b>317.541</b>
63	B d.1.4. 04.04.00 6	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
			<hol z aneksem> 3.25*5.40	m <sup>2</sup>	17.550	
			<pokój> 4.75*6.62	m <sup>2</sup>	31.445	
			<pokój> 4.75*6.85	m <sup>2</sup>	32.538	
			<komunikacja> 4.75*1.23	m <sup>2</sup>	5.843	
			<hall rekreacyjny> 20.11*10.27	m <sup>2</sup>	206.530	
			<siłownia> 5.138*4.60	m <sup>2</sup>	23.635	
					<b>RAZEM</b>	<b>317.541</b>
64	B d.1.4. 04.04.00 6	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m <sup>2</sup>		
			<hol z aneksem> 3.25*5.40	m <sup>2</sup>	17.550	
			<pokój> 4.75*6.62	m <sup>2</sup>	31.445	
			<pokój> 4.75*6.85	m <sup>2</sup>	32.538	
			<komunikacja> 4.75*1.23	m <sup>2</sup>	5.843	
			<hall rekreacyjny> 20.11*10.27	m <sup>2</sup>	206.530	
			<siłownia> 5.138*4.60	m <sup>2</sup>	23.635	
					<b>RAZEM</b>	<b>317.541</b>



Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
65	B d.1.4. 04.04.00 6	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściany na wys. 10 cm - wykładzina kauczukowa typu "Altro Maxis 25 Sovereign MXD25214" + impregnacja <pokój> 4.75*6.62*1.05 <pokój> 4.75*6.85*1.05 <hol z aneksem> 3.25*5.40*1.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33.017 34.164 18.428	
					<b>RAZEM</b>	<b>85.609</b>
66	B d.1.4. 04.04.00 6	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściany na wys. 10 cm - wykładzina kauczukowa typu "Altro Cirrus" gr. 2 mm nr CA 1016 + impregnacja <komunikacja> 4.75*1.23*1.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.135	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.135</b>
67	B d.1.4. 04.04.00 6	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściany na wys. 10 cm - wykładzina kauczukowa typu "Altro Nuvala" gr. 9.5 mm nr HG 95030n + impregnacja <hall rekreacyjny> 20.11*10.27*1.05 <siłownia> 5.138*4.60*1.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 216.856 24.817	
					<b>RAZEM</b>	<b>241.673</b>
68	B d.1.4. 04.04.00 6	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  <hol z aneksem> 3.25*5.40*1.05 <pokój> 4.75*6.62*1.05 <pokój> 4.75*6.85*1.05 <komunikacja> 4.75*1.23*1.05 <hall rekreacyjny> 20.11*10.27*1.05 <siłownia> 5.138*4.60*1.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.428 33.017 34.164 6.135 216.856 24.817	
					<b>RAZEM</b>	<b>333.417</b>
69	B d.1.4. 04.04.00 6	KNR 4-01 0808-06	Ocyklinowanie posadzki lastrykowej z zapuszczeniem olejem lnianym i zapastowaniem  <komunikacja> 4.40*(0.97+1.05+2.515+1.05) <klatka schodowa> 0.165*1.31*7+0.165*1.25*11*2 <hall rekreacyjny> 1.65*0.63+0.15*(1.65+0.63*2+0.32*2+1.05) <komunikacja> 14.80*5.40 <klatka schodowa> 0.156*1.68*25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.574 6.051 1.730 79.920 6.552	
					<b>RAZEM</b>	<b>118.827</b>
70	B d.1.4. 04.04.00 6	KNR 4-01 0808-06	Ocyklinowanie posadzki lastrykowej z zapuszczeniem olejem lnianym i zapastowaniem - cyklinowanie stopni - faktura chropowata antypoślizgowa Krotność = 1.5 <klatka schodowa> 1.31*1.75+0.30*1.31*6+0.30*1.25*10*2+2.80*1.50 <klatka schodowa> 1.68*0.32*24+3.485*1.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.351 19.350	
					<b>RAZEM</b>	<b>35.701</b>
71	B d.1.4. 04.04.00 6	KNR 4-01 0806-01	Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 0.2 m <sup>2</sup>  8	miejsc . miejsc .	 8.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
72	B d.1.4. 04.04.00 6	KNR 4-01 0806-04	Naprawa pęknięć posadzki lastrykowej  24.6	m m	 24.600	
					<b>RAZEM</b>	<b>24.600</b>
73	B d.1.4. 04.04.00 6	KNR 4-01 0806-03	Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 1.0 m <sup>2</sup>  <schowek> 0.28*3.40	miejsc . miejsc .	 0.952	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.952</b>
74	B d.1.4. 01.03.00 6	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach  <szatnia> 2.82*6.27+2.94*6.27 <wc> 2.60*4.245	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36.115 11.037	
					<b>RAZEM</b>	<b>47.152</b>
75	B d.1.4. 02.03.00 6	KNR 2-02 0609-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie	m <sup>2</sup>		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			<szatnia> 2.82*6.27+2.94*6.27 <wc> 2.60*4.245	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.115 11.037	
					<b>RAZEM</b>	<b>47.152</b>
76 B d.1.4. 04.04.00 6		KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko  <szatnia> 2.82*6.27+2.94*6.27 <wc> 2.60*4.245	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  36.115 11.037	
					<b>RAZEM</b>	<b>47.152</b>
77 B d.1.4. 04.04.00 6		KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 30 mm Krotność = 3 <szatnia> 2.82*6.27+2.94*6.27 <wc> 2.60*4.245	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  36.115 11.037	
					<b>RAZEM</b>	<b>47.152</b>
78 B d.1.4. 04.04.00 6		KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową  <szatnia> 2.82*6.27+2.94*6.27 <wc> 2.60*4.245	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  36.115 11.037	
					<b>RAZEM</b>	<b>47.152</b>
79 B d.1.4. 04.04.00 6		KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie  <schówek> 3.485*5.965	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.788	
					<b>RAZEM</b>	<b>20.788</b>
80 B d.1.4. 04.04.00 6		NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm  <schówek> 3.485*5.965	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.788	
					<b>RAZEM</b>	<b>20.788</b>
81 B d.1.4. 04.04.00 6		NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 <szatnia> 2.82*6.27+2.94*6.27 <wc> 2.60*4.245 <schówek> 3.485*5.965	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  36.115 11.037 20.788	
					<b>RAZEM</b>	<b>67.940</b>
82 B d.1.4. 04.04.00 6		NNRNKB 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2  <szatnia> 33.22 <wc> 9.67 <schówek> 18.24	m  m m m	  33.220 9.670 18.240	
					<b>RAZEM</b>	<b>61.130</b>
<b>1.4.7</b>		<b>45421160-3</b>	<b>ELEMNTY ŚLUSARSKO-KOWALSKIE</b>			
83 B d.1.4. 06.04.00 7		KNR-W 2-02 1220-04	Zadaszenie nad drzwiami wejściowymi do budynku - typ "Otis" firmy "Polbud", kolor brąz  1.60*0.70*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.360	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.360</b>
84 S d.1.4. 01.02.03 7		KNR-W 2-17 0201-01	Wentylatory wyciągowe ścienna ze zwłoka czasową wylaczenia fi 150 mm  2	szt.  szt.	  2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>2</b>		<b>45000000-7</b>	<b>ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE WEWNĘTRZNE - POZIOM PARTERU</b>			
<b>2.1</b>		<b>45100000-8</b>	<b>PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY</b>			
<b>2.1.1</b>		<b>45111300-1</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
85 B d.2.1. 01.01.00 1		KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi  3	szt.  szt.	  3.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
86 B d.2.1. 01.01.00 1		KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - przykucie ościeży drzwiowych  2.10*3	m  m	  6.300	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.300</b>
87 B d.2.1. 01.02.00 1		KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wykucie bruzd dla nowych nadproży drzwiowych  1.50*3	m  m	  4.500	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
88	B d.2.1. 01.01.00 1	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm  1.00*3+2.10*2*3	m  m	  15.600	
					<b>RAZEM</b>	<b>15.600</b>
89	B d.2.1. 01.01.00 1	KNR 4-01 1306-01	Demontaż istniejących wycieraczek do obuwia  3	szt.  szt.	  3.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
90	B d.2.1. 01.01.00 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie  <komunikacja> 4.12*1.15+1.83*5.65+0.50*1.50*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.578	
					<b>RAZEM</b>	<b>16.578</b>
91	B d.2.1. 01.01.00 1	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika cementowego  <komunikacja> 17.64	m  m	  17.640	
					<b>RAZEM</b>	<b>17.640</b>
92	B d.2.1. 01.01.00 1	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust  <magazyn> 1.30*2.27+1.30*0.40 <magazyn> (2.46+1.26)*2.02	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  3.471 7.514	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.985</b>
93	B d.2.1. 01.01.00 1	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów  <magazyn> (1.30*2.27+1.30*0.40)/0.6 <magazyn> ((2.46+1.26)*2.02)/0.6	m  m m	  5.785 12.524	
					<b>RAZEM</b>	<b>18.309</b>
94	B d.2.1. 01.01.00 1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu i oczyszczenie podłoża betonowe Krotność = 2  <komunikacja> 4.12*1.15+1.83*5.65+0.50*1.50*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.578	
					<b>RAZEM</b>	<b>16.578</b>
95	B d.2.1. 01.01.00 1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu i oczyszczenie podłoża betonowe  <magazyn> 1.30*2.27+1.30*0.40 <magazyn> (2.46+1.26)*2.02	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  3.471 7.514	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.985</b>
96	B d.2.1. 01.01.00 1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  <klatka schodowa> 3.40*(3.40+4.90)*0.30	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  8.466	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.466</b>
97	B d.2.1. 01.01.00 1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z rozbiórki  0.90*2.00*0.05*3+0.10*0.15*(6.30+4.50)+0.15*0.015*15.60+16.578*0.04+17.64*0.08*0.025+10.985*0.05+(3.471+7.514)*0.01+8.466	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  10.291	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.291</b>
98	B d.2.1. 01.01.00 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km + opłata za składowanie odpadów  10.291	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  10.291	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.291</b>
99	B d.2.1. 01.01.00 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za następne 9 km Krotność = 9  10.291	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  10.291	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.291</b>
100	B d.2.1. 01.01.00 1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> - demontaż okien  3	szt.  szt.	  3.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
101	B d.2.1. 1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych	m		
			3	m	3.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
102	B d.2.1. 1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż drzwi wejściowych	m <sup>2</sup>		
			1.50*2.72*3	m <sup>2</sup>	12.240	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.240</b>
103	B d.2.1. 1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
			0.50*0.90*0.05*3	m <sup>3</sup>	0.068	
			1.50*2.75*0.06*3	m <sup>3</sup>	0.743	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.811</b>
104	B d.2.1. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km + opłata za składowanie odpadów	m <sup>3</sup>		
			0.50*0.90*0.05*3	m <sup>3</sup>	0.068	
			1.50*2.75*0.06*3	m <sup>3</sup>	0.743	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.811</b>
105	B d.2.1. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za następne 9 km Krotność = 9	m <sup>3</sup>		
			0.811	m <sup>3</sup>	0.811	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.811</b>
<b>2.1.2</b>		<b>45113000-2</b>	<b>ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY</b>			
106	B d.2.1. 2	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenowa	m <sup>2</sup>		
			1.00*2.10+2.20*2.75+1.05*2.42+1.35*2.20*8+1.35*3.90+3.14*0.35*0.35*3+1.65*2.25*2+0.90*2.10*2*14+1.45*2.10*4+1.15*2.10*3+1.35*2.15*2+1.50*2.71*3+1.50*2.75*2*6+0.90*2.10*2*11	m <sup>2</sup>	229.720	
					<b>RAZEM</b>	<b>229.720</b>
107	B d.2.1. 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią grubą i kartonami	m <sup>2</sup>		
			<pokoje> 6.13*3.63+2.04*3.35+3.325*2.67+3.325*2.42+2.15*3.92+2.54*3.92+3.93*3.82	m <sup>2</sup>	79.408	
			<wc> 1.75*2.75	m <sup>2</sup>	4.813	
			<komunikacja> 3.07*1.70+2.58*1.625+1.39*2.70*1.01+2.65*1.61+2.55*0.93	m <sup>2</sup>	19.840	
			<salka TV> 3.81*4.447+3.887*4.447-0.867*1.43	m <sup>2</sup>	32.989	
			<wc> 1.90*4.50	m <sup>2</sup>	8.550	
			<komunikacja> 4.12*1.15+2.64*5.65	m <sup>2</sup>	19.654	
			<recepja> 1.62*2.025+3.60*1.60	m <sup>2</sup>	9.041	
			<przedsionek> 2.75*(1.63+1.92+1.90)+1.72*1.51+5.30*0.40*2*6	m <sup>2</sup>	43.025	
			<hall> 7.98*5.30+3.60*2.495+1.80*0.95+0.25*3.50*2	m <sup>2</sup>	54.736	
			<klatka schodowa-1> 3.50*5.90+0.25*3.50*2	m <sup>2</sup>	22.400	
			<klatka schodowa-2> 2.50*4.16+0.25*2.50*2	m <sup>2</sup>	11.650	
			<magazyn> 1.30*2.27+0.40*1.30	m <sup>2</sup>	3.471	
			<schowek> 1.03*2.27	m <sup>2</sup>	2.338	
			<magazyn> 2.02*(2.40+1.26)	m <sup>2</sup>	7.393	
					<b>RAZEM</b>	<b>319.308</b>
108	B d.2.1. 2	KNR 2-02 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m	kol.		
			2	kol.	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>2.2</b>		<b>45260000-7</b>	<b>ROBOTY BUDOWLANE PODSTAWOWE</b>			
<b>2.2.1</b>		<b>45262520-2</b>	<b>ROBOTY MURARSKIE</b>			
109	B d.2.2. 1	KNR 4-01 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
			12	szt.	12.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
<b>2.2.2</b>		<b>45262000-1</b>	<b>ELEMENTY KONSTRUKCYJNE</b>			
110	B d.2.2. 2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
			1.50*3	m	4.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>2.3</b>		<b>4540000-1</b>	<b>ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE</b>			
<b>2.3.1</b>		<b>45421000-4</b>	<b>DRZWI WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU</b>			
111	B	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne z naświetlem -	m <sup>2</sup>		
d.2.3.	01.04.00	1040-02	skrzydła szklone szkłem zespolonym bezpiecznym, antywłamaniowych (1/2 szklenia) + dwa zamki, klamka, samozamykacz	m <sup>2</sup>	12.375	
	1		1.50*2.75*3			
					<b>RAZEM</b>	<b>12.375</b>
<b>2.3.2</b>		<b>45421000-4</b>	<b>DRZWI WEWNĘTRZNE</b>			
112	B	KNR-W 2-02	Ościeżnica regulowana z opaskami + skrzydło drzwiowe płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad	m <sup>2</sup>		
d.2.3.	01.04.00	1027-02	1.5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7.200	
	2		0.90*2.00*(2+2)			
					<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
113	B	KNR-W 2-02	Ościeżnica regulowana z opaskami + skrzydło drzwiowe płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad	m <sup>2</sup>		
d.2.3.	01.04.00	1027-02	1.5 m <sup>2</sup> - z nawiewm dolnym - łazienkowe	m <sup>2</sup>	7.000	
	2		0.90*2.00*(1+2)+0.80*2.00*1			
					<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
114	B	KNR 4-01 0920-	Założenie klamek z szyldami	szt.		
d.2.3.	01.04.00	20		szt.	8.000	
	2		4+4			
					<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
<b>2.3.3</b>		<b>45410000-4</b>	<b>TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE</b>			
115	B	KNR 4-01 0708-	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
d.2.3.	02.04.00	01		m	41.600	
	3		1.00*8+2.10*2*8			
					<b>RAZEM</b>	<b>41.600</b>
116	B	KNR 4-01 0705-	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
d.2.3.	02.04.00	01		m	41.600	
	3		1.00*8+2.10*2*8			
					<b>RAZEM</b>	<b>41.600</b>
117	B	KNR 4-01 0707-	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.	szt.		
d.2.3.	02.04.00	03		szt.	25.000	
	3		25			
					<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
118	B	KNR 4-01 0706-	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m <sup>2</sup> na ścianach	szt.		
d.2.3.	02.04.00	01		szt.	12.000	
	3		12			
					<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
119	B	KNR 4-01 0706-	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m <sup>2</sup> na stropach	szt.		
d.2.3.	02.04.00	03		szt.	12.000	
	3		12			
					<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
120	B	KNR 4-01 0705-	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
d.2.3.	02.04.00	02		m	8.100	
	3		4.20+3.40+0.50			
					<b>RAZEM</b>	<b>8.100</b>
121	B	KNR 4-01 0705-	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
d.2.3.	02.04.00	07		m	50.000	
	3		50.0			
					<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
122	B	KNR 4-01 0708-	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm - okna	m		
d.2.3.	02.04.00	01		m	6.700	
	3		0.50*2+0.95*2*3			
					<b>RAZEM</b>	<b>6.700</b>
123	B	KNR 4-01 0705-	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami - okna	m		
d.2.3.	02.04.00	01		m	1.800	
	3		0.60*3			
					<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
124	B	KNR 4-01 0708-	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm - drzwi zewnętrzne	m		
d.2.3.	02.04.00	01		m	21.000	
	3		1.50*3+2.75*2*3			
					<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
<b>2.3.4</b>		<b>45442100-8</b>	<b>ROBOTY MALARSKIE</b>			
125 d.2.3. 4	B 03.04.00	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - sufity	m <sup>2</sup>		
			<pokoje> 6.13*3.63+2.04*3.35+3.325*2.67+3.325*2.42+2.15*3.92+2.54*3.92+3.93*3.82	m <sup>2</sup>	79.408	
			<wc> 1.75*2.75	m <sup>2</sup>	4.813	
			<komunikacja> 3.07*1.70+2.58*1.625+1.39*2.70*1.01+2.65*1.61+2.55*0.93	m <sup>2</sup>	19.840	
			<salka TV> 3.81*4.447+3.887*4.447-0.867*1.43	m <sup>2</sup>	32.989	
			<wc> 1.90*4.50	m <sup>2</sup>	8.550	
			<komunikacja> 4.12*1.15+2.64*5.65	m <sup>2</sup>	19.654	
			<recepca> 1.62*2.025+3.60*1.60	m <sup>2</sup>	9.041	
			<przedsionek> 2.75*(1.63+1.92+1.90)+1.72*1.51+5.30*0.40*2*6	m <sup>2</sup>	43.025	
			<hall> 7.98*5.30+3.60*2.495+1.80*0.95+0.25*3.50*2	m <sup>2</sup>	54.736	
			<klatka schodowa-1> 3.50*5.90*1.1+0.25*3.50*2	m <sup>2</sup>	24.465	
			<klatka schodowa-2> 2.50*4.16*1.1+0.25*2.50*2	m <sup>2</sup>	12.690	
					<b>RAZEM</b>	<b>309.211</b>
126 d.2.3. 4	B 02.04.00	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
			309.211	m <sup>2</sup>	309.211	
					<b>RAZEM</b>	<b>309.211</b>
127 d.2.3. 4	B 03.04.00	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - ściany	m <sup>2</sup>		
			<pokoje> (3.82+3.935+2.54+3.925+2.15+3.925+2.42+3.325+2.67+3.325+5.79+6.13)*2*3.95-0.90*2.05*7	m <sup>2</sup>	334.330	
			<wc> (1.75+2.57)*2*1.85	m <sup>2</sup>	15.984	
			<komunikacja> (3.07+2.16+0.70+0.42+1.00+2.27+2.70+2.65+2.55+1.39)*2*3.95-0.90*2.05*8	m <sup>2</sup>	134.629	
			<salka TV> (4.447+3.886+4.447+3.884+0.31)*2*3.70-0.90*2.05*3	m <sup>2</sup>	120.073	
			<wc> (1.0+1.22+1.00+1.22+1.00+1.315+0.84+1.315)*2*1.65	m <sup>2</sup>	29.403	
			<komunikacja> (4.12+2.46+0.90+2.24+0.98+1.50+0.25)*2*3.70-0.90*2.05*4	m <sup>2</sup>	84.750	
			<recepca> (3.45*2+0.50*2+0.525*2+1.58*2)*2.50	m <sup>2</sup>	30.275	
			<przedsionek> (2.75+1.63+1.90+0.02+1.90)*2*3.70	m <sup>2</sup>	60.680	
			<hall> (3.50+1.975+1.65+0.595)*3.70+(7.983+5.40)*2*3.70-1.90*2.50*4	m <sup>2</sup>	108.598	
			<klatka schodowa-1> (3.50+5.90*2)*4.20	m <sup>2</sup>	64.260	
			<klatka schodowa-2> (2.50+4.16)*2*4.00	m <sup>2</sup>	53.280	
					<b>RAZEM</b>	<b>1036.262</b>
128 d.2.3. 4	B 02.04.00	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
			1036.262	m <sup>2</sup>	1036.262	
					<b>RAZEM</b>	<b>1036.262</b>
129 d.2.3. 4	B 02.04.00	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobanie farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		
			<magazyn> 1.30*2.27+0.40*1.30	m <sup>2</sup>	3.471	
			<schowek> 1.03*2.27	m <sup>2</sup>	2.338	
			<magazyn> 2.02*(2.40+1.26)	m <sup>2</sup>	7.393	
					<b>RAZEM</b>	<b>13.202</b>
130 d.2.3. 4	B 02.04.00	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobanie farby na ścianach	m <sup>2</sup>		
			<magazyn> (1.30+0.45+2.27)*2*3.95	m <sup>2</sup>	31.758	
			<schowek> (1.03+2.27)*2*3.95-0.80*2.05	m <sup>2</sup>	24.430	
			<magazyn> (2.02+1.26+2.46+0.10)*2*3.95	m <sup>2</sup>	46.136	
					<b>RAZEM</b>	<b>102.324</b>
131 d.2.3. 4	B 03.04.00	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
			309.211+1036.262+13.202+102.324	m <sup>2</sup>	1460.999	
					<b>RAZEM</b>	<b>1460.999</b>
132 d.2.3. 4	B 03.04.00	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za dalsze malowanie	m <sup>2</sup>		
			1460.999	m <sup>2</sup>	1460.999	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>1460.999</b>
<b>2.3.5</b>		<b>45432000-4</b>	<b>PODŁOGI I POSADZKI</b>			
133	B d.2.3. 04.04.00 5	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym  <salka TV> 3.816*4.447+3.884*4.447-0.867*1.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33.115	
					<b>RAZEM</b>	<b>33.115</b>
134	B d.2.3. 04.04.00 5	KNR-W 2-02 1122-07	Lakierowanie posadzek i parkietów - gruntowanie + trzykrotne lakierowanie  <salka TV> 3.816*4.447+3.884*4.447-0.867*1.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33.115	
					<b>RAZEM</b>	<b>33.115</b>
135	B d.2.3. 04.04.00 5	KNR 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna twardego - dla podłóg parkietowych  <salka TV> (3.816+4.447+3.884+4.447)*2	m  m	  33.188	
					<b>RAZEM</b>	<b>33.188</b>
136	B d.2.3. 04.04.00 5	KNR 4-01 0814-03	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 22 mm mocowanych na lepek - wymiana uszkodzonych fragmentów posadzek - przyjęto 10% całości 33.115*0.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.312	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.312</b>
137	B d.2.3. 04.04.00 5	KNR 4-01 0808-06	Ocyklinowanie posadzki lastrykowej z zapuszczeniem olejem lnianym i zapastowaniem  <klatka schodowa> 0.155*1.60*25 <klatka schodowa> 0.165*1.20*22 <przedsiónek> 2.75*(1.63+1.92+1.90)+1.72*1.67+1.50*0.30*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  6.200 4.356 19.210	
					<b>RAZEM</b>	<b>29.766</b>
138	B d.2.3. 04.04.00 5	KNR 4-01 0808-06	Ocyklinowanie posadzki lastrykowej z zapuszczeniem olejem lnianym i zapastowaniem - cyklinowanie stopni - faktura chropowata antypoślizgowa Krotność = 1.5 <klatka schodowa> (0.32)*1.60*25+3.45*2.14 <klatka schodowa> (0.31)*1.60*22+2.50*1.36 <komunikacja> 3.07*1.75+2.56*1.625	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  20.183 14.312 9.533	
					<b>RAZEM</b>	<b>44.028</b>
139	B d.2.3. 04.04.00 5	KNR 4-01 0806-01	Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 0.2 m2  6	miejsc  miejsc	  6.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
140	B d.2.3. 04.04.00 5	KNR 4-01 0806-04	Naprawa pęknięć posadzki lastrykowej  4.80	m  m	  4.800	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
141	B d.2.3. 04.04.00 5	KNR 4-01 0808-06 analogia	Oszlifowanie posadzki z płyt kamiennych z zapuszczeniem olejem lnianym i zapastowaniem Krotność = 1.25 <hall> 5.30*7.98+0.50*1.80+2.495*3.50+1.60*0.90	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  53.367	
					<b>RAZEM</b>	<b>53.367</b>
142	B d.2.3. 04.04.00 5	KNR 2-02 2111-02	Posadzki pełne grubości do 3 cm z elementów prostokątnych o wym 50x50 cm (łom marmurowy) na zaprawie klejowej  <komunikacja> 4.12*1.15+1.83*5.65+0.50*1.50*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.578	
					<b>RAZEM</b>	<b>16.578</b>
143	B d.2.3. 04.04.00 5	KNR 2-02 2111-13	Cokoliki z płyt kamiennych wysokości do 20 cm  <komunikacja> 17.64	m  m	  17.640	
					<b>RAZEM</b>	<b>17.640</b>
144	B d.2.3. 01.03.00 5	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe  <magazyn> 1.30*2.27+1.30*0.40 <magazyn> (2.46+1.26)*2.02	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  3.471 7.514	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.985</b>
145	B d.2.3. 04.04.00 5	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			<magazyn> 1.30*2.27+1.30*0.40 <magazyn> (2.46+1.26)*2.02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.471 7.514	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.985</b>
146	B d.2.3. 04.04.00 5	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 40 mm Krotność = 4 <magazyn> 1.30*2.27+1.30*0.40 <magazyn> (2.46+1.26)*2.02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.471 7.514	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.985</b>
147	B d.2.3. 04.04.00 5	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową  <magazyn> 1.30*2.27+1.30*0.40 <magazyn> (2.46+1.26)*2.02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.471 7.514	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.985</b>
148	B d.2.3. 04.04.00 5	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m <sup>2</sup> <magazyn> 1.30*2.27+1.30*0.40 <magazyn> (2.46+1.26)*2.02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.471 7.514	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.985</b>
149	B d.2.3. 04.04.00 5	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m <sup>2</sup>  11.644	m m	 11.644	
					<b>RAZEM</b>	<b>11.644</b>
<b>2.3.6</b>		<b>45421160-3</b>	<b>ELEMNTY ŚLUSARSKO-KOWALSKIE</b>			
150	B d.2.3. 06.04.00 6	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia o wym. 100x150 cm typu BERLIN prod. POLMAR PROFIL  3	szt. szt.	 3.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
151	S d.2.3. 01.02.03 6	KNR-W 2-17 0201-01	Wentylatory wyciągowe ściennie ze zwłoka czasową wyłączenia fi 150 mm  2	szt. szt.	 2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>3</b>		<b>45000000-7</b>	<b>ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE WEWNĘTRZNE - POZIOM PIĘTRA</b>			
<b>3.1</b>		<b>45100000-8</b>	<b>PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY</b>			
<b>3.1.1</b>		<b>45111300-1</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
152	B d.3.1. 01.01.00 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - demontaż drzwi  5	szt. szt.	 5.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
153	B d.3.1. 01.01.00 1	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - przykucie ościeży drzwiowych  2.10*4	m m	 8.400	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.400</b>
154	B d.3.1. 01.01.00 1	KNR 4-01 0339-02	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - przykucie ościeży drzwiowych  2.10*1	m m	 2.100	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
155	B d.3.1. 01.02.00 1	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wykucie bruzd dla nowych nadproży drzwiowych 1.50*4	m m	 6.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
156	B d.3.1. 01.02.00 1	KNR 4-01 0336-02	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wykucie bruzd dla nowych nadproży drzwiowych 1.50*1	m m	 1.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
157	B d.3.1. 01.01.00 1	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm  1.00*5+2.10*2*5	m m	 26.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
158	B d.3.1. 01.01.00 1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z rozbiórki	m <sup>3</sup>		



Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			0.90*2.00*0.05*5+0.10*0.15*(8.40+6.00)+0.10*0.30*(2.10+1.50)+0.15*0.015*26.00	m <sup>3</sup>	0.833	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.833</b>
159	B d.3.1. 01.01.00 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km + opłata za składowanie odpadów	m <sup>3</sup>		
			0.833	m <sup>3</sup>	0.833	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.833</b>
160	B d.3.1. 01.01.00 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za następne 9 km Krotność = 9	m <sup>3</sup>		
			0.833	m <sup>3</sup>	0.833	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.833</b>
<b>3.1.2</b>		<b>45113000-2</b>	<b>ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY</b>			
161	B d.3.1. 02.01.00 2	KNR-W 2-02 0923-01	Ostony okien folią polietylenowa	m <sup>2</sup>		
			1.35*3.72*3+0.83*3.72*4+0.90*2.10*2*5	m <sup>2</sup>	46.316	
					<b>RAZEM</b>	<b>46.316</b>
162	B d.3.1. 02.01.00 2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią grubą i kartonami	m <sup>2</sup>		
			<sala noclegowa> 12.671*5.45+0.25*(1.80+5.30)	m <sup>2</sup>	70.832	
			<magazyn> 4.07*(1.88+1.54)+0.25*1.54	m <sup>2</sup>	14.304	
			<komunikacja> 3.419*(1.16+1.60)	m <sup>2</sup>	9.436	
			<pokój> 3.00*5.45	m <sup>2</sup>	16.350	
			<klatka schodowa> 4.97*3.50	m <sup>2</sup>	17.395	
					<b>RAZEM</b>	<b>128.317</b>
<b>3.2</b>		<b>45260000-7</b>	<b>ROBOTY BUDOWLANE PODSTAWOWE</b>			
<b>3.2.1</b>		<b>45262520-2</b>	<b>ROBOTY MURARSKIE</b>			
163	B d.3.2. 01.02.00 1	KNR 4-01 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
			14	szt.	14.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
<b>3.2.2</b>		<b>45262000-1</b>	<b>ELEMENTY KONSTRUKCYJNE</b>			
164	B d.3.2. 01.02.00 2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
			1.50*5	m	7.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.500</b>
<b>3.3</b>		<b>45400000-1</b>	<b>ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE</b>			
<b>3.3.1</b>		<b>45421000-4</b>	<b>DRZWI WEWNĘTRZNE</b>			
165	B d.3.3. 01.04.00 1	KNR-W 2-02 1027-02	Ościeżnica regulowana z opaskami + skrzydło drzwiowe płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
			0.90*2.00*5	m <sup>2</sup>	9.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
166	B d.3.3. 01.04.00 1	KNR-W 2-02 1027-02	Ościeżnica regulowana z opaskami + skrzydło drzwiowe płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup> - z nawiewem dolnym - łazienkowe	m <sup>2</sup>		
			0.90*2.05*5	m <sup>2</sup>	9.225	
					<b>RAZEM</b>	<b>9.225</b>
167	B d.3.3. 01.04.00 1	KNR 4-01 0920-20	Założenie klamek z szyldami	szt.		
			5	szt.	5.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>3.3.2</b>		<b>45410000-4</b>	<b>TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE</b>			
168	B d.3.3. 02.04.00 2	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
			1.00*5+2.10*2*5	m	26.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
169	B d.3.3. 02.04.00 2	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
			1.00*5+2.10*2*5	m	26.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
170	B d.3.3. 02.04.00 2	KNR 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.	szt.		
			20	szt.	20.000	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
171	B d.3.3. 02.04.00 2	KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiegach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt. 6	6.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
172	B d.3.3. 02.04.00 2	KNR 4-01 0706-03	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiegach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach	szt. 4	4.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
173	B d.3.3. 02.04.00 2	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m 30.0	30.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
<b>3.3.3</b>		<b>45442100-8</b>	<b>ROBOTY MALARSKIE</b>			
174	B d.3.3. 03.04.00 3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - sufity	m <sup>2</sup>		
			<sala noclegowa> 12.671*5.45+0.25*(1.80+5.30)	m <sup>2</sup>	70.832	
			<komunikacja> 3.419*(1.16+1.60)	m <sup>2</sup>	9.436	
			<pokój> 3.00*5.45	m <sup>2</sup>	16.350	
			<klatka schodowa> (2.85+2.12)*3.50	m <sup>2</sup>	17.395	
					<b>RAZEM</b>	<b>114.013</b>
175	B d.3.3. 02.04.00 3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
			114.013	m <sup>2</sup>	114.013	
					<b>RAZEM</b>	<b>114.013</b>
176	B d.3.3. 03.04.00 3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - ściany	m <sup>2</sup>		
			<sala noclegowa> (12.671+5.45+0.25+0.25)*2*5.35-0.90*2.05*3	m <sup>2</sup>	193.710	
			<komunikacja> (0.98*2+1.62*2+0.16*2+3.415)*5.35-0.90*2.05*3	m <sup>2</sup>	42.267	
			<pokój> (5.45+3.00)*2*5.35-0.90*2.05	m <sup>2</sup>	88.570	
			<klatka schodowa> (2.85*2+2.12*2+3.50)*3.39	m <sup>2</sup>	45.562	
					<b>RAZEM</b>	<b>370.109</b>
177	B d.3.3. 02.04.00 3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
			370.109	m <sup>2</sup>	370.109	
					<b>RAZEM</b>	<b>370.109</b>
178	B d.3.3. 02.04.00 3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		
			<magazyn> 4.07*(1.88+1.54)+0.25*1.54	m <sup>2</sup>	14.304	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.304</b>
179	B d.3.3. 02.04.00 3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach	m <sup>2</sup>		
			<magazyn> (4.32+1.88+1.54)*2*5.35-0.90*2.05*2	m <sup>2</sup>	79.128	
					<b>RAZEM</b>	<b>79.128</b>
180	B d.3.3. 03.04.00 3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
			114.013+370.109+14.304+79.128	m <sup>2</sup>	577.554	
					<b>RAZEM</b>	<b>577.554</b>
181	B d.3.3. 03.04.00 3	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za dalsze malowanie	m <sup>2</sup>		
			577.554	m <sup>2</sup>	577.554	
					<b>RAZEM</b>	<b>577.554</b>
<b>3.3.4</b>		<b>45432000-4</b>	<b>PODŁOGI I POSADZKI</b>			
182	B d.3.3. 04.04.00 4	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m <sup>2</sup>		
			<sala noclegowa> 12.671*5.45+0.25*(1.80+5.30)	m <sup>2</sup>	70.832	
			<magazyn> 4.07*(1.88+1.54)+0.25*1.54	m <sup>2</sup>	14.304	
			<komunikacja> 3.419*(1.16+1.60)	m <sup>2</sup>	9.436	
			<pokój> 3.00*5.45	m <sup>2</sup>	16.350	
					<b>RAZEM</b>	<b>110.922</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
183 d.3.3. 4	B 04.04.00	KNR-W 2-02 1122-07	Lakierowanie posadzek i parkietów - gruntowanie + trzykrotne lakierowanie  <sala noclegowa> 12.671*5.45+0.25*(1.80+5.30) <magazyn> 4.07*(1.88+1.54)+0.25*1.54 <komunikacja> 3.419*(1.16+1.60) <pokój> 3.00*5.45	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  70.832 14.304 9.436 16.350	
					<b>RAZEM</b>	<b>110.922</b>
184 d.3.3. 4	B 04.04.00	KNR 4-01 0815- 08	Wymiana listew przyściennych z drewna twardego - dla podłóg parkietowych  <sala noclegowa> (12.671+5.45+0.25*2)*2 <magazyn> (4.07+1.88+1.54+0.25)*2 <komunikacja> (3.419+1.16*2+1.60*2) <pokój> (3.00+5.45)*2	m  m m m	  37.242 15.480 8.939 16.900	
					<b>RAZEM</b>	<b>78.561</b>
185 d.3.3. 4	B 04.04.00	KNR 4-01 0814- 03	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 22 mm mocowanych na lepik - wymiana uszkodzonych fragmentów posadzek - przyjęto 10% całości 110.922*0.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.092	
					<b>RAZEM</b>	<b>11.092</b>
186 d.3.3. 4	B 04.04.00	KNR 4-01 0808- 06	Ocyklinowanie posadzki lastrykowej z zapuszczeniem olejem lnianym i zapastowaniem  0.155*1.70*23	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.061	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.061</b>
187 d.3.3. 4	B 04.04.00	KNR 4-01 0808- 06	Ocyklinowanie posadzki lastrykowej z zapuszczeniem olejem lnianym i zapastowaniem - cyklinowanie stopni - faktura chropowata antypoślizgowa Krotność = 1.5 0.32*1.70*22+3.50*2.12	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.388	
					<b>RAZEM</b>	<b>19.388</b>
188 d.3.3. 4	B 04.04.00	KNR 4-01 0806- 01	Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 0.2 m2  2	miejsc  miejsc	  2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
189 d.3.3. 4	B 04.04.00	KNR 4-01 0806- 04	Naprawa pęknięć posadzki lastrykowej  3.0	m  m	  3.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>4</b>		<b>45400000-1</b>	<b>POMIESZCZENIA BIUROWE NA PARTERZE</b>			
<b>4.1</b>		<b>45113000-2</b>	<b>ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY</b>			
190 d.4.1	B 02.01.00	KNR-W 2-02 0923-01	Ostony okien folią polietylenowa  1.45*2.10*2+1.15*2.10*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.920	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.920</b>
191 d.4.1	B 02.01.00	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią grubą i kartonami  <biuro> 4.04*4.60+3.06*4.04	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30.946	
					<b>RAZEM</b>	<b>30.946</b>
<b>4.2</b>		<b>45442100-8</b>	<b>ROBOTY MALARSKIE</b>			
192 d.4.2	B 03.04.00	KNR 4-01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - sufity  <biuro> 4.04*4.60+3.06*4.04	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30.946	
					<b>RAZEM</b>	<b>30.946</b>
193 d.4.2	B 02.04.00	KNR 2-02 0815- 06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach  30.946	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30.946	
					<b>RAZEM</b>	<b>30.946</b>
194 d.4.2	B 03.04.00	KNR 4-01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - ściany  <biuro> (4.04+4.60+3.06+4.40+0.25*2)*2*3.70-0.90* 2.05*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  115.460	
					<b>RAZEM</b>	<b>115.460</b>
195 d.4.2	B 02.04.00	KNR 2-02 0815- 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach  115.46	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  115.460	
					<b>RAZEM</b>	<b>115.460</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem		
196	B d.4.2	03.04.00	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 30.946+115.460	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>			
						146.406		
						<b>RAZEM</b>	<b>146.406</b>	
197	B d.4.2	03.04.00	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za dalsze malowanie 146.406	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>			
						146.406		
						<b>RAZEM</b>	<b>146.406</b>	
<b>4.3</b>		<b>45432000-4</b>	<b>PODŁOGI I POSADZKI</b>					
198	B d.4.3	04.04.00	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym <sala wielofunkcyjna> 25.13*15.16+7.52*3.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>			
						406.539		
						<b>RAZEM</b>	<b>406.539</b>	
199	B d.4.3	04.04.00	KNR-W 2-02 1122-07	Lakierowanie posadzek i parkietów - gruntowanie + trzykrotne lakierowanie <sala wielofunkcyjna> 25.13*15.16+7.52*3.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>			
						406.539		
						<b>RAZEM</b>	<b>406.539</b>	
200	B d.4.3	04.04.00	KNR 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna twardego - dla podłóg parkietowych <sala wielofunkcyjna> (25.13+15.16+7.52+3.40)*2-7.00	m m			
						95.420		
						<b>RAZEM</b>	<b>95.420</b>	
201	B d.4.3	04.04.00	KNR 4-01 0814-03	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 22 mm mocowanych na lepik - wymiana uszkodzonych fragmentów posadzek - przyjęto 10% całości 406.539*0.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>			
						40.654		
						<b>RAZEM</b>	<b>40.654</b>	
<b>5</b>		<b>45400000-1</b>	<b>SALA WIELOFUNKCYJNA</b>					
<b>5.1</b>		<b>45113000-2</b>	<b>ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY</b>					
202	B d.5.1	02.01.00	KNR-W 2-02 0923-01	Ostony okien folią polietylenowa 1.65*4.90*12+1.65*2.55*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>			
						105.435		
						<b>RAZEM</b>	<b>105.435</b>	
203	B d.5.1	02.01.00	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią grubą i kartonami <sala wielofunkcyjna> 25.13*15.16+7.52*3.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>			
						406.539		
						<b>RAZEM</b>	<b>406.539</b>	
204	B d.5.1	02.01.00	KNR 2-02 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m 2	kol. kol.			
						2.000		
						<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>	
<b>5.2</b>		<b>45421000-4</b>	<b>STOLARKA OKIENNA (SALA WIELOFUNKCYJNA)</b>					
205	B d.5.2	01.04.00	KNR-W 2-02 1018-01	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m <sup>2</sup> 0.50*0.95*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>			
						1.425		
						<b>RAZEM</b>	<b>1.425</b>	
206	B d.5.2	01.04.00	KNR-W 2-02 0135-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości 0,55 m 3	szt szt			
						3.000		
						<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>	
<b>5.3</b>		<b>45442100-8</b>	<b>ROBOTY MALARSKIE</b>					
207	B d.5.3	03.04.00	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - sufity <sala wielofunkcyjna> 25.13*15.16+7.52*3.40+7.40*1.55*1.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>			
						420.876		
						<b>RAZEM</b>	<b>420.876</b>	
208	B d.5.3	02.04.00	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach 420.876	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>			
						420.876		
						<b>RAZEM</b>	<b>420.876</b>	
209	B d.5.3	03.04.00	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - ściany <sala wielofunkcyjna> (3.40*2+0.30*2*2)*7.47+(25.13+15.16)*2*7.47-1.65*4.90*12-1.65*(4.90+0.80)*2+0.30*(1.65*14+4.90*2*14+0.80*2*2)+(7.40+1.55*2)*1.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>			
						618.013		
						<b>RAZEM</b>	<b>618.013</b>	
210	B d.5.3	02.04.00	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach 618.013	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>			
						618.013		
						<b>RAZEM</b>	<b>618.013</b>	
211	B d.5.3	03.04.00	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 420.876+618.013	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>			
						1038.889		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>1038.889</b>
212 B d.5.3	03.04.00	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za dalsze malowanie 1038.889	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1038.889	
					<b>RAZEM</b>	<b>1038.889</b>
<b>5.4</b>		<b>45432000-4</b>	<b>PODŁOGI I POSADZKI</b>			
213 B d.5.4	04.04.00	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym <biuro> 4.04*4.60+3.06*4.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.946	
					<b>RAZEM</b>	<b>30.946</b>
214 B d.5.4	04.04.00	KNR-W 2-02 1122-07	Lakierowanie posadzek i parkietów - gruntowanie + trzykrotne lakierowanie <biuro> 4.04*4.60+3.06*4.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.946	
					<b>RAZEM</b>	<b>30.946</b>
215 B d.5.4	04.04.00	KNR 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna twardego - dla podłóg parkietowych <biuro> (4.04+4.60+3.06+4.04)*2	m m	31.480	
					<b>RAZEM</b>	<b>31.480</b>
216 B d.5.4	04.04.00	KNR 4-01 0814-03	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 22 mm mocowanych na lepik - wymiana uszkodzonych fragmentów posadzek - przyjęto 10% całości 30.946*0.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.095	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.095</b>