

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt : **BUDYNEK ADMINISTRACYJNY**

Adres : **CIESZYN ul. Srebrna 2**
działka numer 145 obręb 43

Inwestor : **Gmina Cieszyn**
43-400 Cieszyn, Rynek 1

Autor opracowania : Zbigniew Huczala

Cieszyn, sierpień 2010 roku

Lp.	Podstawa	Opis	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegły na zaprawie cementowo - wapiennej	m ³	9,07		
2	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 10 cm na podłodze	m ²	5,72		
3	KNR 4-04 0503-03	Rozebranie podsadzki z płytek ceramicznych	m ²	50,2		
4	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach ceglanych z wykuciem bruzd dla belek	m ³	0,72		
5	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach ceglanych – dostarczenie i obsadzenie belek stalowych	mb	13,5		
6	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo - wapiennej	m ³	2,18		
7	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe o grubości 25 mm zatarte na gładko	m ²	212,50		
8	KNR 2-02 0607-01	Izolacja przeciwwilgociowa z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma posadzkowa.	m ²	212,50		
9	KNR 2-02 0609-02	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa na zaprawie, z płyt styropianowych, poziome grubości 50 mm	m ²	212,50		
10	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe o grubości 25 mm zatarte na gładko	m ²	212,50		
11	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe – pogrubienie o 25 mm	m ²	212,50		
12	KNR 2-02 2003-02	Ścianki działowe z płyt kartonowo – gipsowych na rusztach metalowych , pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo	m ²	103,71		
13	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho	m ²	103,71		
14	KNR-2-02 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. 3 wykonane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazobetonu i pianobetonu na ścianach płaskich o pow. podłogi pomieszczenia do 5,0 m ²	m ²	54,49		
15	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2,0 m ²	Szt.	4		

16	KNR 4-01 0318- 020000	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni do 2,0 m	Szt.	13		
17	KNR 4-01 0901-08	Montaż opaski lub listwy przymykowej	M	65		
18	KNR 4-01 0919-21	Montaż klamek z rozetami i wkładkami na klucz typ. Łucznik	Szt.	13		
19	KNR 4-01 0919-21 (analogia)	Montaż dodatkowych zamków typu Łucznik	Szt.	13		
20	KNR 4-01 0901-03	Montaż progu w ościeżnicy	m	13		
21	KNR 2-02 1009-06	Osadzenie naświetli fabrycznie wykończonych (pcv z szybą bezpieczną), stałych powierzchnia 1,00-1,20 m ²	m ²	5,58		
22	KNR 2-02 1012-04	Osadzenie okna fabrycznie wykończonego (pcv z szybą bezpieczną), podawczego, otwieranego pionowo do 0,80 m ²	m ²	2,52		
23	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m ²	22,6		
24	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30*30 cm, metoda zwykłą	m ²	22,6		
25	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów gruntem akrylowym	m ²	895,64		
26	KNR 4-01 1201-08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności powierzchni tynku	m ²	895,64		
27	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	895,64		
28	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie starych grzejników	m ²	20		
29	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na kleju – przygotowanie podłoża	m ²	210,6		
30	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych (gres układanych na kleju metoda zwykłą	m ²	210,6		
31	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej. - cokolik 11 cm z przecinaniem płytek – przygotowanie podłoża	m	242		
32	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej. - cokolik 11 cm z przecinaniem płytek metoda zwykłą	m	242		

33	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na kleju przygotowanie podłoża	m ²	11,6		
34	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek układanych na kleju metoda kombinowana, płytki 30*30 cm	m ²	11,6		
35	KNR 2-02 1122-02	Cokolik na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podłoża – cokolik wysokości 15 cm	m	11,5		
36	KNR 2-02 1122-08	Cokolik na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek, cokolik wysokości 15 cm	m	11,5		
37	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km	m ³	8		
38	KNR 4-01 0108-16	Dopłata za wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi za każdy następny 1 km odległości ponad 1 km bez względu na rodzaj konstrukcji	m ³	32		
39		Opłata za zajęcie pasa drogowego pod kontener do wywiezienia gruzu	ilość	3		
40		Wykucie otworu i zamontowanie sejfu ściennego o wymiarach W*S*G=566*486*407 mm w ścianie ceglanej na zaprawie cementowo - wapiennej	szt	1		

UWAGA:

1. Przedmiar nie obejmuje wszystkich elementów wynikających z technologii robót.
2. Ze względu na kształt pomieszczeń, które nie są prostokątami, wielkości podane w przedmiarze mogą się nieznacznie różnić od powykonawczych obmiarów – w ofercie należy uwzględnić wielkości podane wyżej.