

Wykonawcy, który pobrali SIWZ
Strona Internetowa

dotyczy: postępowania Nr IM.1.271.65.31.2011.3 o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane – Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Cieszyńie

Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ

W związku z otrzymanym zapytaniem, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przekazujemy treść pytania wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie. Zamawiający w SIWZ ujął, że nawierzchnię poliuretanową należy wykonać w technologii NATRYSK (na podbudowie przepuszczalnej instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET o grubości min. 30 mm. W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo – betonowej warstwa ET nie jest wymagana). Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU0 o grubości 2-3 mm).

Natomiast w projekcie budowlanym w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych Zamawiający opisuje wykonanie nawierzchni w technologii EPDM (nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. Nawierzchnia tego typu wykonywana jest na podbudowie elastycznej typu ET o grubości min. 30 mm. Dolna warstwa granulatu SBR min. 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.).

Prosimy o określenie w jakiej technologii należy wykonać nawierzchnię na boisku wielofunkcyjnym.

Wyjaśnienie. Nawierzchnię należy wykonać w technologii określonej w pkt. 2.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sekretarz
Miejskiej Przegarowej
Pawel Staludowicz