



UWAGA:

1. Wykonanie zbiornika zgodnie z częścią konstrukcyjną
2. Ogrodzenie wykonać zgodnie z rysunkiem szczegółowym ogrodzenia
3. Drogę wykonać z:
 - płyt betonowych na podsypce piaskow- cementowej gr. 3,0cm
 - podbudowy z chudego betonu gr. 20cm
 - podbudowy z kruszywa gr. 20cm

"PS"

PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE "EMI" Sp. z o.o. 43-450 USTRON ul. Ogrodowa 26 tel. 033 - 854 33 36		
Inwestor:	Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Słowicza 59, 43-400 Cieszyn	
Obiekt:	Cieszyn- rejon Mnisztwo	
Temat proj.:	Projekt kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z pompownią i drogą dojazdową	
Temat rys.:	Pompownia "PS"- lokalizacja obiektów	
Projektował nr upr.:	mgr inż. M. Sztefek 55/91	Skala 1:100 nr proj.: 23/04
Opracował:	mgr inż. A. Gogółka mgr inż. B. Lonczin	DATA: wrzesień 04'
Weryfikował nr upr.:	inż. E. Kobierska 169/81	nr rys.: 116a