

Orientacyjny przedmiar robót

1	Formowanie i zagęszczanie nasypu o wysokości do 3.0 m	412,42	m ³
2	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/32 mm, grubość po zagęszczeniu 17 cm	360,00	m ²
3	Obrzeża betonowe 30 x 8 cm na ławie betonowej z oporem	320,00	m
4	Warstwa wiążąca asfaltobetonowa gr. 50 mm	280,00	m ²
5	Warstwa ścieralna asfaltobetonowa gr. 40 mm	280,00	m ²
6	Umocnienie skarp nasypu brukiem kamiennym gr. 25/30 cm na podłożu z betonu B20 gr. 10 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	227,00	m ²
7	Krawężniki betonowe 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem	80,00	m
8	Nawierzchnia poboczy z kruszywa łamanego 0/32 mm, gr. 10 cm	80,00	m ²
9	Ułożenie humusu gr. 15 cm na skarpach	120,00	m ²
10	Obsianie trawą skarp	120,00	m ²