

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SYMBOL	D1 800	D2 800	D3 800	D4 800	D5 800	D6 800	D7 800	D8 800	D9 800	D10 800	D11 800	D12 800	D13 800	D14 800
SCHEMAT														
WYMIAR ZEWNĘTRZNY OSZCZEWICY	SZEROKOŚĆ 900 WYSOKOŚĆ 2050	1000 2050	1000 2050	1000 2050	1000 2050	1100 2050	1100 2050	1100 2050	1100 2050	1100 2050	1100 2050	1100 2050	1100 2050	1100 2050
ILUŚĆ	PIWNICA 1P PARTER 1P 1 PIĘTRO 1	1P 1P 3	1L 1L 1	2L 2P 1L 3	1L 2P 1L 3	1L 2P 1L 5	1L 1L 1	2L 2L 2	1P 1P 1	2L 2L 2	1L 1L 3	2P 1L 3	1P 1P 1	3L 2P 1L 2P 8
RAZEM	1	3	1	3	3	5	1	2	1	2	3	3	1	8

ZESTAWIENIE ŚCIANEK ALUMINIOWYCH

SYMBOL	SZ1 800	SZ2 800	SZ3 800	SW1 800	SW2 800	SW3 800	SW4 800	SW5 800	SW6 800
SCHEMAT									
WYMIAR ZEWNĘTRZNY OSZCZEWICY	SZEROKOŚĆ 2350 WYSOKOŚĆ 2460	2370 2340	2370 2340	1100 2050	1000 2050	1000 2050	1100 2050	1550 2050	2100 2050
ILUŚĆ	PIWNICA 1 PARTER 1 1 PIĘTRO 1	1 1	1 1	1 1	1P 1L 2	1P 1L 1P 2	1L 2P 1L 2P 3	1L 2P 1L 4	1 1
RAZEM	1	1	1	1	2	2	3	4	1

- UWAGA :
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
 2. WYMIARY WSZYSTKICH OTWORÓW DLA OSADZENIA OKIEN I DRZWI WYKONAĆ WEDŁUG ZALECEN PRODUCENTA STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.
 3. DODATKOWE KLAMKI DRZWI UMIEŚCIĆ NA WYSOKOŚCI UMOŻLIWIĄCEJ OTWARCIE PRZEZ OSOBĘ NIEPEŁNOSPRAWNĄ PORUSZAJĄCĄ SIĘ NA WÓZKU INWALIDZKIM (OKOŁO 80cm OD PODŁOGI)
 4. NA DRZWIACH SZ1-SZ3, SW2, SW3, SW6, ZALEGA SIĘ WYKONANIE EMBLEMATÓW INFORMACYJNYCH, SŁUŻĄCYCH JAKO OZNACZENIE PRZEGRODY SZKLANEJ.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA A3, 44-100 GLIWICE UL.BEDNARSKA 4 tel: 032 238 96 85		
TEMAT PROJEKTU: ZMIANA SPOSOBU UZYSKOWANIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 19 W CIESZYNIE PODLEŻĄCA Z TERMOKODERWIZJĄ BUDYNKU	PROJEKTOWAŁ: mgr inż arch. A. Romonowski -Tarczynska	
ADRES: CIESZYN,UL.SKRAJNA 5		
TEMAT RYSUNKU: ZESTAWIENIE STOLARKI 1	SPRAWDZIŁ: mgr.inż.arch Jolanta Węglińska	
INWESTOR: URZĄD MIEJSKI W CIESZYNIE 43-400 CIESZYN,KTNEK 1		
FAZA/BRANŻA: DATA: październik 2007	SKALA: 1:100	NR RYSUNKU: II/19