Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych
Sp. z o.o.
43-304 Bielsko-Biała,ul.Wyzwolenia 27
PRACOWNIA GEODEZYJNA
43-400 CIESZYN,ul.Wyspiańskiego 10/1
tel.:033 852-11-50 ; NIP 5470086154
pug.cieszyn@interia.pl

Nr zlec. PT – 2/22/2009
NR KERG – 875 – 89/2009

woj. śląskie
pow. cieszyński
Miasto: CIESZYN
Obręb: Nr 63

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

Aktualizacja mapy zasadniczej
(Mapa do celów projektowych dla dz 6/8)

Nr sekcji: 541.32 1.232.1 i .232.3 Skala: 1: 500

UWAGA: – nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na nin, mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Cieszynie
W obszarze oznaczonym linią ..... dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej
Dokumenty z pomiaru uzupełniającego przyjęto do zasobu powiatowego w dniu 26 PAŹ. 2009
i zaewidencjonowano pod nr 5541/232/3/2009
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych.
Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wpisaniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostkę uprawnioną do wykonywania prac geodezyjnych.
Cieszyn, dn. 26 PAŹ. 2009
z up. Burmistrza
mgr inż. Robert Woźnica
Kierownik Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

KIEROWNIK PRACOWNI
Jacek Lusoń
GEODETA UPRAWNIONY
ŚWIADECTWO NR 5594

Cieszyn dn. 06.10.2009 r.

zakres aktualizacji

Oznaczenia

- - - - - - - - - Zakres opracowania oraz zakres aktualizacji mapy do celów projektowych

Obiekt nowoprojektowany:

1 - Stacja dmuchaw rozwiązana konstrukcyjnie jako otwarta, zadaszona wiata

Istniejące obiekty modyfikowane:

2 - Komora reaeracji (wymiana instalacji oraz urządzeń technologicznych, remont powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych)

3 - Komory denitryfikacji KD1 (wymiana instalacji oraz urządzeń technologicznych, remont powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych)

4 - Komora denitryfikacji KD2 (wymiana instalacji oraz urządzeń technologicznych, remont powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych)

5 - Pompownia główna ścieków wraz z komorami czerpalnymi(wymiana urządzeń, instalacji technologicznych i elektrycznych, remont elewacji wewnętrznych i zewnętrznych)

Istniejące obiekty pozostające bez zmian:

6 - Główna rozdzielnia elektryczna

7 - Komora rozdziału ścieków przed płaskownikiem

8 - Komora rozdziału ścieków K5

Oznaczenia przewodów

- Nowoprojektowane napowietrzne przewody Ø 250 doprowadzające sprężone powietrze
- Nowoprojektowany przewód zasilający 2x5xYKY1x150 do nowoprojektowanej stacji dmuchaw
- Nowoprojektowany przewód telekomunikacyjny 2xLiYCY2x0.5
- Istniejące przewody tłoczne Ø 600 odprowadzające ścieki z pompowni przewidziane do wyłączenia z eksploatacji
- Istniejący odcinek kanalizacji deszczowej Ø 200 wymagający przełożenia (do usunięcia) L = 15,0m
- Nowoprojektowana trasa odcinka kanalizacji deszczowej Ø 200 PVC-U, L = 19m

A - Nowprojektowany przewód doprowadzający sprężone powietrze do komory reaeracji (obiekt nr 2) Ø 250 stal, długość L = 14,0m

B - Nowprojektowany przewód doprowadzający sprężone powietrze do komory denitryfikacji (obiekt nr 3) Ø 250 stal, długość L = 5,1m

C - Nowprojektowany przewód doprowadzający sprężone powietrze do komory denitryfikacji (obiekt nr 4) Ø 250 stal, długość L = 5,5m

S1 - Nowprojektowane studnie kanalizacji deszczowej

261.24 / 258.32 - rzędna terenu / rzędna dna studni

- Nowoprojektowane studnie elektryczne betonowe Ø 800
- Nowoprojektowane fundamenty 0,8x0,7m pod podpory napowietrznych przewodów sprężonego powietrza

Oznaczenia powierzchni:

- Nowoprojektowane powierzchnie utwardzone z betonowej kostki brukowej
- Nowoprojektowane opaski żwirowe
- Isniejące schody stalowe przeznaczone do likwidacji
- Istniejące chodniki z płyt chodnikowych przeznaczone do likwidacji

odwodnienie liniowe L=6,0m
odwodnienie liniowe L=22,5m
odwodnienie liniowe L=5,5m

BIO system	BIOSYSTEM Przedsiębiorstwo Inżynierii Biochemicznej 50 - 304 Wrocław, ul Pasterska 2, tel/fax (071) 329 26 00 e-mail: biuro@biosystem.com.pl , www.biosystem.com.pl			
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Szymon Koziarski	instalacyjno-inżynieryjna	453/94/UW	
Projektant:	mgr inż. Maria Śliwińska	konstrukcyjno-budowlana	336/88/UW	
Asystent:	mgr inż. Daniel Chmiel	-	-	
Asystent:	mgr inż. Nikodem Nowak	-	-	
Sprawdzający:	inż. Antoni Zienowicz	konstrukcyjno-budowlana	441/74/Wm	
Stadium: PB	Branża: Zagospodarowanie terenu		Nr archiwalny dokumentacji: PIB/12/XIV/2009/PB	
Data: październik 2009	Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków w Cieszynie		Inwestor: ZGK w Cieszynie ul. Słowicza 59 43-400 Cieszyn	
Podziałka: 1:500	Nazwa rysunku: Projekt zagospodarowania terenu - arkusz 1		Nr rysunku: ZT/1	