

**Biuro Projektowania i Realizacji  
Inwestycji Ekologicznych  
ŚRODOWISKO  
43-300 Bielsko-Biała ul. Harcerska 6A**

*Dotyczy: uzgodnienia trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie pomiędzy ulicami: Przepilińskiego (powyżej Granicznej) oraz Pikiety w Cieszynie.*

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 24.09.br. Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Dział Gospodarki Ściekami informuje odnośnie przedłożonej do uzgodnienia trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, przedstawionej na załączonych rysunkach pt: „Projekt zagospodarowania terenu” nr 1-4, co następuje.

Na rysunkach zaznaczono linią <sup>ks</sup>— orientacyjny przebieg istniejącej kanalizacji sanitarnej w rejonie.

Do przedstawionej trasy projektowanej kanalizacji wnosi się następujące uwagi.

*I. Uwagi ogólne*

- Kanały grawitacyjne należy prowadzić w oddaleniu min 4m od zabudowy oraz 1,5m od ogrodzenia, natomiast kanały tłoczne w odległości odpowiednio 1,5m i 1m. W razie konieczności należy przewidzieć odpowiednie zabezpieczenia fundamentów budynków / ogrodzeń na czas budowy kanalizacji.
- Oddalenie poziome projektowanej kanalizacji od innego uzbrojenia winno wynosić min. dla kanalizacji grawitacyjnej:
  - 1,2 m od wodociągu / kanalizacji
  - 1,5 m od gazociągu
  - (licząc pomiędzy skrajniami przewodów i urządzeń)
  - 0,8 m od osi kabla energet./ teletechn., krawędzi konstrukcji kan. kablowej, 1m od krawędzi fundamentu / podpory słupa;dla kanalizacji tłocznej:
  - 0,6 m od wodociągu / kanalizacji
  - 1,5 m od gazociągu
  - (licząc pomiędzy skrajniami przewodów i urządzeń)
  - 0,6 m od osi kabla energet./teletechn., krawędzi konstrukcji kan. kablowej, 0,7m od krawędzi fundamentu / podpory słupa;
- Skrzyżowania i zbliżenia projektowanej kanalizacji z innym uzbrojeniem na odległość mniejszą od normatywnej, których nie będzie można uniknąć, należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami.
- W drogach, w miarę możliwości technicznych, kanały należy prowadzić w środku pasa ruchu.

*II. Uwagi szczegółowe*

Rys. Nr 1

- Projektowany kanał w ul.: Pikiety i Hażlaskiej należy przedłużyć – zgodnie z ustnymi ustaleniami - do granicy opracowania, tj. ok. 35mb w kierunku istniejącej kanalizacji sanitarnej  $\varnothing 200$  w ulicy Hażlaskiej na wysokości posesji nr 124 i 145. Kanał powinien być zaprojektowany w taki sposób, by można było go podłączyć grawitacyjnie do w/w istniejącej kanalizacji.
- Na działce 96 przy ul. Pikiety 20 projektowana kanalizacja przebiega pod zabudową.
- Brak wyprowadzeń kanalizacji do budynków: Owocowa 15, na działce nr 114/3 koło

BRAN. 250 420

co to?

brak doc. lat.

7  
proj. przepompowni ścieków, drugiego budynku na działce nr 113/1 przy ul. Owocowej, Rudowska nr 2 i 6.

- Celowym byłoby zaprojektowanie sięgaczy do działek, usytuowanych pomiędzy ul. Pikiety a ul. Owocową oraz pomiędzy proj. przepompownią ścieków a ul. Katowicką.

Rys. Nr 2

- Brak wyprowadzeń kanalizacji do budynków: Pikiety 66, pozostałych budynków na terenie posesji Pikiety 36, Pikiety 59 (chyba, że budynek 59 będzie miał wspólne przyłącze z budynkiem 57).

Rys. Nr 3

- Brak wyprowadzeń kanalizacji do budynków: Pikiety 89, na działkach nr 22/4, 5/8, 6/8 przy ul. Pikiety, Przepilińskiego 167, 172, 184.
- Na działce nr 5/16, wzdłuż potoku, przebiegają dwa ciągi główne. (Czy są to rozwiązania alternatywne?).

Rys. Nr 4

- Projektowane dwa ciągi główne na działkach nr 5/2 i 4/4 jw.
- Brak wyprowadzeń kanalizacji do budynków przy ul. Granicznej nr: 50, 48, 46 (hotel) i 40B (dz. 4/4).
- Przy hotelu ul. Graniczna 46 projektowana kanalizacja przebiega przez osadnik. Należy skorygować jej trasę.

Prosimy o uwzględnienie powyższych uwag w projekcie kanalizacji. W przypadku braku możliwości zrealizowania powyższego, prosimy o pisemną informację w tej sprawie.

Uzgodnienie jest ważne 1 rok.

Z up. Dyrektora Zakładu  
KIEROWNIK DZIAŁU  
GOSPODARSTWA ŚCIEKANEGO

*Chy*  
mgr inż. Andrzej Chyba

Załączniki: 4 rys. w/w;

Kopie: DS.

*Spr. w tabeli.*

*NR 3 obr. 4*

*w studium*

*16.04.2014*