

PRZEDMIAR ROBÓT							
Numer	Kod CPV	Nr spec.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	45231300-8 45100000-8 45111200-0		KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA I TŁOCZNA				
1.		S-00,00,00 S-01,01,01 S-01,01,03 S-02,01,01 S-03,01,01 S-04,01,01	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC ϕ 200 mm. Wytyczenie trasy kan. Usunięcie warstwy humusu i rozplantowanie ziemi. Wykopy liniowe na odkład i z transportem w drodze. Umocnienie ścian wykopów, odwodnienie wykopu. Podłoża pod kanały, montaż rur i obsypka piaskiem. Zasypanie wykopu. Odwóz nadmiaru gruntu. Roboty montażowe kanału i studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych. Zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem, montaż rur ochronnych. Wykonanie kamerowania TV , próby szczelności, odbiory. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej kanalizacji.	m	4 420,10		
2.		S-00,00,00 S-01,01,01 S-01,01,03 S-02,01,01 S-03,01,01 S-04,01,01	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC ϕ 160 mm. Wytyczenie trasy kan. Usunięcie warstwy humusu i rozplantowanie ziemi. Wykopy liniowe na odkład i z transportem w drodze. Umocnienie ścian wykopów, odwodnienie wykopu. Podłoża pod kanały, montaż rur i obsypka piaskiem. Zasypanie wykopu. Odwóz nadmiaru gruntu. Roboty montażowe kanału i studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych. Zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem, montaż rur ochronnych. Wykonanie próby szczelności, odbiory. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej kanalizacji.	m	1 332,00		
3.		S-00,00,00 S-01,01,01 S-01,01,03 S-02,01,01 S-03,01,01 S-04,01,01	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PE ϕ 200 mm. Wytyczenie trasy, roboty ziemne. Przewierty sterowane rurami PE ϕ 200mm oraz rurami PE ϕ 300 jako rura ochronna. Montaż kanału z PE w rurze ochronnej. Roboty montażowe kanału i studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych. Wykonanie próby szczelności, odbiory. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej kanalizacji.	m	184,00		

4.		S-00,00,00 S-01,01,01 S-01,01,03 S-02,01,01 S-03,01,01 S-04,01,01	Kanalizacja tłoczna z rur PE ϕ 90 mm. Montaż kanału z rur PE ϕ 90mm: 199,10 Wytyczenie trasy kanału. Usunięcie warstwy humusu i rozplantowanie ziemi. Wykopy liniowe na odkład i z transportem w drodze. Umocnienie ścian wykopów, odwodnienie wykopu. Podłoża pod kanały i obsypka piaskiem. Zasypanie wykopu gruntem w terenie zielonym. Odwóz nadmiaru gruntu. Roboty montażowe kanału i studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych. Oznakowanie trasy. Wykonanie próby szczelności, odbiory. Zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem , montaż rur ochronnych. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej kanalizacji.	m	199,10		
	45233142-6		DROGI ROZBIÓRKA I ODTWORZENIE				
5.		S-00,00,00 S-01,01,04 S-05,01,01	Rozbiórka i odtworzenie dróg asfaltowych w pasie robót Oznakowanie robót-wg. projektu org. ruchu, cięcie nawierzchni z asfaltu, rozbiórka asfaltu, odwóz- utylizacja, rozebranie podbudów- odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa warstw podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie, ułożenie asfaltów- warstwy wiążącej grubości 6 cm i warstwy ścieralnej grubości 6 cm, badania i odbiory,	m ²	2 936,20		
6.		S-00,00,00 S 01.01.04 S-05,01,01	Frezowanie i odtworzenie warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowych pozostałej części pasa drogowego poza wykopem Oznakowanie robót-wg. projektu org. ruchu, frezowanie, ułożenie warstwy ścieralnej grubości 6 cm, badania i odbiory,	m ²	5 823,80		
7.		S-00,00,00 S 01.01.04 S-05,01,01	Rozebranie i odtworzenie dróg żwirowych w pasie robót Oznakowanie robót-wg. projektu org. ruchu, rozbiórka dróg żwirowych, odwóz/przywóz, profilowanie z zagęszczeniem podłoża, odbudowa podbudów i nawierzchni żwirowych, badania i odbiory,	m ²	777,00		
8.		S-00,00,00	Opłata za zajęcie pasa dróg powiatowych na czas wykonywania robót	kpl	1,00		

	45232152-2 45232423-3 45300000-0 45112700-2		PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW				
9.		S-02,01,01 S-06,01,01 S-06,01,02 S-06,01,03 S-06,01,04 S-06,01,05	Wykonanie przepompowni ścieków - zbiornik z polimerobetonu Fi 1500mm, głębokość 3,10m, Q=4,76l/s, z pompami szt-2, komplet 1. Roboty ziemne z transportem, umocnienie ścian wykopów, odwodnienie. Wykonanie podłoża betonowego. Montaż kompletnej przepompowni i studni osadnikowej, AKPiA, połączenia technologiczne, wykonanie okablowania zasilania elektrycznego. Próby, odbiory, rozruch. Wykonanie drogi dojazdowej i parkingu : korytowanie, podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej. Wykonanie ogrodzenia przepompowni, makroniwelacji terenu zewnętrznego. Wyk. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.	kpl	1,00		
			ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE				
10.		S-00,00,00	Opłata za wbudowanie urządzenia w pasie dróg gminnych (pierwsza opłata po stronie Wykonawcy)	kpl	1,00		
11.		S-00,00,00	Opłata za zajęcie pasa dróg gminnych na czas wykonywania robót	kpl	1,00		
12.		S-00,00,00	Opłata za wbudowanie urządzenia (rury kanalizacyjnej) w pasie dróg powiatowych (pierwsza opłata po stronie Wykonawcy)	kpl	1,00		