

Przedmiar robót 2/Środowisko/2008

Nie obejmuje ceny szafy zasilającej oraz kabli zasilającej pompy - sterującej SZS (ujęta w koszcie dostawy pomp).

Obiekt	Roboty elektryczne
Kod CPV	45311000-0 - Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz oprav elektrycznych
Budowa	Cieszyn ul. Owocowa.
Inwestor	Miasto Cieszyn 43-400 Cieszyn ul. Rynek nr 1
Biuro kosztorysowe	mgr inż. Piotr Jurzak

USŁUGI PROJEKTOWE
PiOTR JURZAK
43-340 Kozy, ul. Wrzosowa nr 12
tel. 33-817 86 70, 0 515 28 64 00
NIP 937-152-29-10 REGON 070377343
Upr. budowlane nr SLK/1395/PWOE/06/1395/2 B-B
Nr ewidencyjny 5011P: SIKAWO/0201

Kozy 15/03/2008

Roboty elektryczne

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 5 0701/03 Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV	m3	1,280
2	KNNR 5 0706/01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m	10,000
3	KNR 5-10 0103/02 Ręczne układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 1kg/m, z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego, o grubości powyżej 0,4-0,6mm - kable dostarczone wraz z pompą typu NKGs(zo_ 5x10mm2 - x2	m	14,000
4	KNR 5-10 0103/01 Ręczne układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 0,5kg/m, z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego, o grubości powyżej 0,4-0,6mm - dla kabla YKY 4x10mm2 od ZL do SZS	m	4,000
5	KNR 5-10 0103/01 Ręczne układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 0,5kg/m, z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego, o grubości powyżej 0,4-0,6mm dla kabla YKY 3x2,5mm2	m	6,000
6	KNNR 5 0702/03 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV	m3	0,960
7	KNNR 5 0411/08 Montaż fundamentu prefabrykowanego betonowego o objętości w wykopie do 0,25m3 w gruncie kategorii IV pod rozdzielnicę - montaż fundamentu pod rozdzielnicę SZS	szt	1,000
8	KNNR 5 0401/04 Montaż rozdzielnic SZS (dostarczona wraz z pompami)	kpl	1,000
9	KNNR 5 1007/02 Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego - słup z fundamentem S-45	kpl	1,000
10	KNNR 5 1004/01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa OCP 70	szt	1,000
11	KNR 5-10 0604/01 Obróbka na sucho kabli energetycznych miedzianych, na napięcie do 1kV, o izolacji i powłoc z tworzyw sztucznych, 3-żyłowych o przekroju żyły do 16mm2 - dla kabli o przekroju 10mm2	szt	6,000
12	KNR 5-08 0813/04 Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 16mm w powłoc polwinitowej pod zaciski lub bolce	szt	18,000
13	KNR 5-08 0813/01 Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powłoc polwinitowej pod zaciski lub bolce	szt	2,000
14	KNR 5-08 0611/06 Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0,8m w gruncie kategorii IV	m	30,000
15	KNR 5-08w 0901/03 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodów 3-fazowych, pomiar pierwszy	pomiar	1,000
16	KNR 5-08w 0901/04 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodów 3-fazowych, dodatek za każdy następny pomiar	pomiar	2,000
17	KNR 5-08w 0902/05 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar pierwszy próby działania wyłącznika różnicowoprądowego	pomiar	1,000
18	KNR 5-08w 0902/03 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pierwszy pomiar rezystancji uziemienia	pomiar	1,000
19	KNR 5-08w 0902/04 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, następny pomiar rezystancji uziemienia	pomiar	2,000