



DLA TERENÓW ZIELONYCH GRUNT SYPKI ZAGĘSZCZONY DO 90%
ZMODYFIKOWANEGO STOPNIA PROCTORA

DLA WYKOPÓW W DROGACH ZASYPKA J.W. LECZ Z ZAGĘSZCZENIEM
MIN. DO 95% ZMODYFIKOWANEGO STOPNIA PROCTORA

DLA POSADOWIENIA W GRUNTACH NAWODNIONYCH
ZAGĘSZCZENIE DO 98 % ZMODYFIKOWANEGO STOPNIA PROCTORA

PIASEK GRUBY ZAGĘSZCZONY DO 95%
ZMODYFIKOWANEGO STOPNIA PROCTORA

PVC Ø 200/5,9mm lub
(PVC Ø 315/9,2mm)
[PVC Ø 160/4,7 mm]

TŁUCZEŃ LUB ŻUŻEL WIELKOPIECOWY GRUBOŚĆ 20cm
ZAGĘSZCZONY DO 98% ZMODYFIKOWANEGO STOPNIA PROCTORA

Bd=100
(Bd=120)
[Bd=95]

PODSYPKA PIASKOWO - ŻWIROWA ZAGĘSZCZONA
DO 98 % ZMODYFIKOWANEGO STOPNIA PROCTORA

OZNACZENIA

- hs rzędna posadowienia kanalizacji sanitarnej wg. profilu
- a grubość podsypki piskowo - żwirowej
- b grubość warstwy tłucznia

UWAGI :

1. GRUBOŚĆ WARSTWY TŁUCZNIA 20 cm
UKŁADAĆ NA DNIĘ WYKOPU WG .OZNACZENIA PODANEGO NA PROFILACH
2. OZNACZENIA PODANE W () ODNOSZĄ SIĘ DLA WYKOPÓW I RUR PVC Ø 315/9,2mm
A W [] j.w. LECZ DLA RUR PVC Ø 160/4,7 mm

INWESTOR:
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CIESZYNI
43-400 CIESZYN, UL.SŁOWICZA 59

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO

BPBK SPÓŁKA Z O. O. 40-082 KATOWICE, UL. SOBIESKIEGO 2
KATOWICE

PRZEDSIĘWZIECIE LUB ZADANIE: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W CIESZYNI KRASNEJ		ZNAK OPRAC. KT - 2475
ZNAK PRACOWNI: G - 2	OBIEKT: Kanalizacja sanitarna ETAP II	NR RYSUNKU: 25
KIER. PRACOWNI: inż. A. Rybicki	RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY I WYKONAWCZY	STADIUM: PB + PW
TYTUŁ RYSUNKU: POSADOWIENIE PROJEKTOWANYCH KANAŁÓW		SKALA: -
OPRACOWAŁ: mgr inż. Małgorzata Maciąszczyk	ZAPROJEKTOWAŁ: mgr inż. Zofia Matulka Nr OS-IV-7210/R-45/77 specjal. instal.-inż.	SPRAWDZIŁ: mgr inż. Stanisław Kotła upr.bud.nr 135/87 specj. instal. - inż.
		DATA: 02.2005