

## **Wykonawcy, który pobrali SIWZ Strona Internetowa**

dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kargera i Siennej w Cieszynie.*

---

### **Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ**

W związku z otrzymanym zapytaniem jednego z wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: DzU z 2006 r., nr 164, poz. 1163 ze zm.) przekazujemy treść zapytań wraz z naszymi wyjaśnieniami:

**Pytanie 1.** Proszę o wyjaśnienie pozycji 9.6 w przedmiarze robót, jaką należy zastosować rodzaj kostki betonowej na chodniki i grubość podsypki cementowej.

**Wyjaśnienie:** Pozycja 9.6 dotyczy naprawy zdemontowanych chodników występujących na trasie kanalizacji. Odbudowę należy wykonać w nawiązaniu do pierwotnego rodzaju materiału istniejących chodników.

**Pytanie 2.** Proszę o wyjaśnienie czy ww. nawierzchnia chodnika jest układana tylko na podsypce cementowej – wapiennej bez podbudowy, jak wynika z przedmiaru robót?

**Wyjaśnienie:** Nawierzchnia chodnika będzie układana na zaliczonej w pozycji 5.13 podbudowie z pospółki.

**Pytanie 3.** Proszę o wyjaśnienie czy w studni A26.1 jest przyłącze istniejącej kanalizacji sanitarnej ks 100 jak wynika z planu sytuacyjnego.

**Wyjaśnienie:** Tak, będzie przyłączenie istniejącej kanalizacji.

**Pytanie 4.** Proszę o wyjaśnienie czy w studni A34.2 jest przyłącze istniejącej kanalizacji sanitarnej ks 200 jak wynika z planu sytuacyjnego.

**Wyjaśnienie:** Tak

**Pytanie 5.** Proszę o wyjaśnienie czy w studni A34.3 jest przyłącze istniejącej kanalizacji sanitarnej ks 150 jak wynika z planu sytuacyjnego.

**Wyjaśnienie:** Tak

**Pytanie 6.** Proszę o wyjaśnienie czy w studni A37.1 jest przyłącze istniejącej kanalizacji sanitarnej jak wynika z planu sytuacyjnego.

**Wyjaśnienie:** Tak

**Pytanie 7.** Proszę o wyjaśnienie czy w studni A38.1 jest przyłącze istniejącej kanalizacji sanitarnej

jak wynika z planu sytuacyjnego.

**Wyjaśnienie:** Tak

**Pytanie 8.** Proszę o wyjaśnienie czy w studni A39.1 jest przyłącze istniejącej kanalizacji sanitarnej jak wynika z planu sytuacyjnego.

**Wyjaśnienie:** Tak

**Pytanie 9.** Proszę o wyjaśnienie czy w studni A41.1 jest przyłącze istniejącej kanalizacji sanitarnej jak wynika z planu sytuacyjnego.

**Wyjaśnienie:** Tak

**Pytanie 10.** Proszę o wyjaśnienie czy w studni A44 jest przyłącze istniejącej kanalizacji sanitarnej jak wynika z planu sytuacyjnego.

**Wyjaśnienie:** Nie

**Pytanie 11.** Proszę o wyjaśnienie czy w studni C6.1 jest przyłącze istniejącej kanalizacji sanitarnej jak wynika z planu sytuacyjnego.

**Wyjaśnienie:** Tak

**Pytanie 12.** Proszę o wyjaśnienie czy w studni C7.2 jest przyłącze istniejącej kanalizacji sanitarnej jak wynika z planu sytuacyjnego.

**Wyjaśnienie:** Tak

**Pytanie 13.** Proszę o wyjaśnienie czy w studni D18.1 jest przyłącze istniejącej kanalizacji sanitarnej jak wynika z planu sytuacyjnego.

**Wyjaśnienie:** Tak

**Pytanie 14.** Proszę o wyjaśnienie czy w studni E8.1 jest przyłącze istniejącej kanalizacji sanitarnej jak wynika z planu sytuacyjnego.

**Wyjaśnienie:** Tak

**Pytanie 15.** Proszę o wyjaśnienie czy w studni E16.1 jest przyłącze istniejącej kanalizacji sanitarnej jak wynika z planu sytuacyjnego.

**Wyjaśnienie:** Tak

**Pytanie 16.** Proszę o wyjaśnienie gdzie znajduje się studnia E14, ponieważ brak na profilu kanalizacji i na planie sytuacyjnym.

**Wyjaśnienie:** Nie ma takiej studni.

**Pytanie 17.** Proszę o dodanie pozycji i ilości na ułożenia geowłókniny na dnie wykopu w miejscach gdzie istnieje możliwość wymywania podsypki piaskowej, jeżeli jest taka potrzeba.

**Wyjaśnienie:** Nie przewiduje się, aby wystąpiła potrzeba ułożenia geowłókniny.

**Pytanie 18.** Proszę o dodanie pozycji i ilości na ułożenie geowłókniny w wykopu w miejscach, gdzie zachodzi konieczność wymiany gruntu rodzimego na inny grunt o lepszych parametrach, jeżeli jest taka potrzeba.

**Wyjaśnienie:** Nie przewiduje się wymiany gruntu pod kolektory kanalizacyjne oraz ułożenia geowłókniny.

**Pytanie 19.** Proszę o dodanie pozycji i ilości na wymianie gruntu rodzimego na inny grunt o lepszych parametrach, jeżeli jest taka potrzeba.

**Wyjaśnienie:** Nie przewiduje się wymiany gruntu rodzimego.

**Pytanie 20.** Proszę o dodanie pozycji i ilości na ułożenie geowłókniny która zabezpiecza podsypkę i obsypkę przed rozproszaniem, jeżeli jest taka potrzeba.

**Wyjaśnienie:** Nie przewiduje się ułożenia geowłókniny

**Pytanie 21.** Proszę o dodanie pozycji i ilości na ocieplenie rurociągu w miejscu, gdzie nie można uzyskać przykrycia większej niż 1,2 m?.

**Wyjaśnienie:** Nie występuje potrzeba docieplenia wykopu.

**Pytanie 22.** Proszę o wyjaśnienie pozycji 8.3 w przedmiarze robót, jaką należy zastosować rodzaj rury ochronnej czy stalowa dwudzielna jak przedmiarze robót lub PE jak Specyfikacji Techniczne Wykonawczej i Odbioru Robót S-04.01.01?

**Wyjaśnienie:** Zastosować rury stalowe wg rysunku 6.1.

**Pytanie 23.** Kto jest administratorem ul. Gustawa Morcinka, Kargera i Siennej? Proszę o podanie kosztu zajęcia 1m2 pasa drogowego i umieszczenia urządzeń obcych w drodze?.

**Wyjaśnienie:** Administratorem ww. ulic jest Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie, ul. Liburnia 4.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia urządzeń należy liczyć wg Uchwały Nr XXV/241/04 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 1 lipca 2004 roku ( Uchwała w załączeniu )

**Pytanie 24.** Proszę o podanie długości sięgacza od studni D13 do D14.1 i jednocześnie proszę zmianie ilości rur kanalizacyjnych w pozycji 6.4 w przedmiarze robót, zgodnie z wyjaśnieniem nr 2 do SIWZ z dnia 03.09.2007?.

**Wyjaśnienie:** Siegacz od studni D13 do D14.1 ma długość 5,50 m i jest ujęty w przedmiarze robót jako pozycja 6.4. Oznaczenie tego sięgacza na profilu studzienka D14 zmienia się na studnię D13 wg planu sytuacyjnego.

**Pytanie 25.** Proszę o zmianie ilości studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych w pozycji 6.11 w przedmiarze robót, ponieważ należy dodać studnie A37.1 zgodnie z wyjaśnieniem nr 2 do SIWZ z dnia 03.09.2007 r., ponieważ wyżej wymieniona studnia nie jest uwzględniona w pozycji 6.11 w przedmiarze robót.

**Wyjaśnienie:** Studnia A37.1 jest ujęta w przedmiarze jako D400. Zmienia się średnicę studni z D425 na D400.

**Pytanie 26.** Proszę o wyjaśnienie czy w pozycji 8.2 w przedmiarze robót zgodnie z wyjaśnieniem nr 2 do SIWZ z dnia 03.09.2007, czy należy rozdzielić pozycje 8.2 w przedmiarze robót na poszczególne średnice rur ochronnych.

**Wyjaśnienie:** Pozycję nr 8.2 należy rozdzielić i zaliczyć zgodnie z wyjaśnieniami nr 2 do SIWZ z dnia 03.09.2007 r.

**Pytanie 27.** Proszę o wyjaśnienie czy w pozycji 8.3 w przedmiarze robót zgodnie z wyjaśnieniem nr 2 do SIWZ z dnia 03.09.2007, czy należy rozdzielić pozycje 8.2 w przedmiarze robót na poszczególne średnice rur ochronnych.

**Wyjaśnienie:** Pozycję nr 8.3 należy rozdzielić i zaliczyć zgodnie z wyjaśnieniami nr 2 do SIWZ z dnia 03.09.2007 r.

**Pytanie 28.** Proszę o zmianie Specyfikacje Techniczno Wykonawczej o Odbioru Robót Budowlanych S-01.01.02, S-02.01.01, ponieważ zamieszczone na stronie internetowej ww. Specyfikacje dotyczą: „Budowa odwodnienia i renowacji murawy boiska sportowego LKS Zapora w Wapiennicy”

**Wyjaśnienie:** Prawidłowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót S-01.01.02 i S-

02.01.01 zostaną zamieszczone na stronie internetowej.

**Pytanie 29.** Proszę o wyjaśnienie pozycji 9.2 w przedmiarze robót „Podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa górna po zagęszczeniu 15 cm.”, ponieważ zgodnie z rysunkiem nr 5 „Wytyczne odtworzenia dróg” wynika z tego że podbudowa dotyczy nawierzchni dla obciążenia ruchem KR2 czyli ulic Kargera i Siennej, tym samym czy należy przyjąć tę samą podbudowę dla obciążenia ruchem KR3 czyli ulicy Gustawa Morcinka?

**Wyjaśnienie:** Podbudowę z kruszyw łamanych należy przyjąć zgodnie z pozycją nr 9.2 Przedmiaru robót dla obciążenia ruchem KR2 i KR3 tj. o grubości 15 cm.

**Pytanie 30.** Proszę o wyjaśnienie pozycji 9.3 w przedmiarze robót „Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych ( warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5 cm.”, ponieważ zgodnie z rysunkiem nr 5 „Wytyczne odtworzenia dróg” wynika z tego, że grubość warstwy wiążącej dotyczy nawierzchni dla obciążenia ruchem KR2 czyli ulic Kargera i Siennej, tym samym czy należy przyjąć tą samą grubość warstwy wiążącej dla obciążenia ruchem KR3 czyli ulicy Gustawa Morcinka?

**Wyjaśnienie:** Pozycja 9.3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych – warstwa wiążąca należy przyjąć dla KR3 grubość 5 cm.

**Pytanie 31.** Proszę o wyjaśnienie pozycji 9.4 w przedmiarze robót „Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych ( warstwa ścieralna ), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6 cm.” ponieważ zgodnie z rysunkiem nr 5 „Wytyczne odtworzenia dróg” wynika z tego, że grubość warstwy ścieralnej wynosi 5 cm dla nawierzchni dla obciążenia ruchem KR2, KR3 tym samym czy należy przyjąć tą samą grubość 6 cm warstwy ścieralnej dla obydwu kategorii obciążenia ruchem?

**Wyjaśnienie:** Pozycja 9.4 w przedmiarze robót „Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych – warstwa ścieralna” należy przyjąć o grubości 6 cm dla obciążenia ruchem KR2 i KR3.

**Pytanie 32.** Proszę o dodanie pozycje i ilości w przedmiarze robót na „Warstwie stabilizującą piaskowo – cementową, grubość po zagęszczeniu 10 cm”, ponieważ zgodnie z rysunkiem nr 5 „Wytyczne odtworzenia dróg” została zastosowana taka warstwa dla obciążenia ruchem KR2 czyli ulic Kargera i Siennej i dla obciążenia ruchem KR3 czyli ulicy Gustawa Morcinka?

**Wyjaśnienie:** Warstwa stabilizująca ujęta jest w przedmiarze robót, pozycja 5.13

**Pytanie 33.** Proszę o dodanie pozycji w przedmiarze robót na wywóz gruzu z rozebrania nawierzchni i chodników z płyt betonowych oraz z rozebrania podbudowy z kruszywa kamiennego?

**Wyjaśnienie:** Zaliczyć zgodnie z Przedmiarem Robót.

**Pytanie 34.** Proszę o wyjaśnienie czy rozebranie ogrodzenie z pozycji 4.9 w przedmiarze robót zostanie powrotem zastosowanie jak w pozycji 9.8 w przedmiarze robót po uprzedniej naprawie?

**Wyjaśnienie:** Zaliczyć zgodnie z Przedmiarem Robót.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób, że wycofuje zamieszczone na stronie internetowej Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót S-02.01.01 i S-01.01.02 zamieszczając tym samym prawidłowe STWiOR. Dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kargera i Siennej w Cieszynie.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian, tj. **11.09.2007 r.**

*ml. ref. d/s zamówień publicznych*

*Paweł Jakubik*

*Inspektor Nadzoru*

*inż. Henryk Molga*

Załączniki:

- Uchwała Nr XXV/241/04 Rady Miejskiej Cieszyzna z dnia 1 lipca 2004 roku.

kopia:

IM.I/4 a/a

**Uchwała Nr XXV/241/04  
Rady Miejskiej Cieszyna  
z dnia 1 lipca 2004 roku**

06. LIP. 2004

D2te/04

05.7.04

**w sprawie:** ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w mieście Cieszynie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 142/2001/1591 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. 71/2000/838 z późn. zm.) - **Rada Miejska Cieszyna**

**postanawia :**

**§ 1**

Ustalić wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele nie związane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczących:

1. prowadzenia robót w pasie drogowym,
2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3

**§ 2**

1. Za zajęcie 1m<sup>2</sup> powierzchni pasa drogowego dróg gminnych, o którym mowa w § 1 pkt 1 ustalić następujące dzienne stawki opłat:

- 1) przy zajęciu jezdni do 20 % szerokości - 2,00 zł
- 2) przy zajęciu jezdni powyżej 20 % do 50 % szerokości - 4,00 zł
- 3) przy zajęciu jezdni powyżej 50 % do całkowitego zajęcia - 8,00 zł
- 4) dla pozostałych elementów pasa drogowego jak np. chodniki, pobocza, zatoki postojowe i autobusowe, ścieżki rowerowe, zieleńce - 1,00 zł.

**§ 3**

1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustalić następujące roczne stawki opłat za 1m<sup>2</sup> powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

- 1) na drogowym obiekcie inżynierskim - 160,00 zł
- 2) poza drogowym obiektem inżynierskim - 16,00 zł

§ 4

1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt 3 ustalić następujące dzienne stawki opłat za 1 m<sup>2</sup> powierzchni:

- 1) zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego - 0,30 zł,
- 2) umieszczenie w pasie drogowym reklamy - 1,20 zł,

przy czym za umieszczenie reklamy o powierzchni mniejszej niż 1 m<sup>2</sup> pobiera się opłatę jak za 1 m<sup>2</sup>

§ 5

1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt 4 ustalić się następujące dzienne stawki opłat za 1 m<sup>2</sup> powierzchni:

- 1) pod wydzielone miejsca postojowe poza strefą płatnego parkowania - 0,50 zł
- 2) w celach innych niż wymienione w powyższych punktach na prawach wyłączności - 1,00 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

(Opublikowany w D.U.W.Ś. 2 dnia 4 sierpnia 2004w. nr. 72)

poz. 2101

PREZYDENT  
RADY MIASTA  
CIESZYNA