UWAGA:

1. PRACE W REJONIE SKRZYŻOWAŃ PROWADZIĆ RĘCZNIE POD NADZOREM WŁAŚCICIELA UZBROJENIA, ZGODNIE Z WARUNKAMI OKREŚLONYMI W UZGODNIENIU I PROJEKCIE
2. PRZED WYKONANIEM KAZDEGO ODCINKA WYKONAĆ WYKOPY KONTROLNE I USTALIĆ SKRZYŻOWANIA Z UZBROJENIEM ORAZ RZĘDNE WŁACZENIA DO STUDNI I BUDYNKÓW ISTNIEJĄCYCH
3. NIE WYKLUCZA SIĘ ISTNIENIA UZBROJENIA NIE WYKAZANEGO NA PLANACH SYT-WYS. KAŻDORAZOWO WYKOPEM KONTROLNYM SPRAWDZIĆ LOKALIZACJĘ UZBROJENIA ISTN.
4. JEŻELI NIE OKREŚLONO INACZEJ KANALIZACJĘ UKŁADAĆ W WYKOPIE WĄSKO-PRZESTRZENNYM O PEŁNYM DESKOWANIU
5. SPOSÓB ODWODNIENIA ORAZ WARUNKI ZABEZPIECZENIA WYKOPU DOSTOSOWAĆ DO WARUNKÓW NA BUDOWIE
6. STUDNIE LOKALIZOWANE W DROGACH Z WŁAZEM ŻEL. KLASY D400 ORAZ ZABUDOWANYM NA STUDNI Z TELESKOPEM I PIERŚCIENIEM ODCIĄŻAJĄCYM BETONOWYM
7. STUDNIE LOKALIZOWANE W TERENIE ZIELONYM WŁAZEM ŻEL. KLASY C250 ORAZ ZABUDOWANYM NA STUDNI Z TELESKOPEM, RZĘDNĄ WIERZCHU STUDNI WYNIEŚĆ 15cm PONAD TEREN ISTNIEJĄCY I OBETONOWAĆ
8. ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE
9. WSZYSTKIE RURY KLASY S PVC ZE ŚCIANKĄ LITĄ.

jednostka proj.	EKOTOM Tomasz Nawieśniak ul. Uzdrowiskowa 7, 43-360 Bystra Śląska tel. (033) 817-07-63 / 0601-859-729, tomasz.nawiesniak@wp.pl		
Inwestor:	URZĄD MIEJSKI W CIESZYNIE ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn	branża:	wod. - kan.
Zadanie:	Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Kargera i Siennej w Cieszynie	nr proj.:	P0606
		data:	wrzesień 2006
Nazwa rysunku:	PROFIL KANALIZACJI SIĘGACZE BOCZNE KOLEKTORY: A, B, C,	skala:	1:500/100
projektował:	mgr inż. Tomasz Nawieśniak (SLK/0660/PWOS/04)	podpis	RYS. 2.6
sprawdził	mgr inż. Ewa Kobierska (nr upr. 169/81/BB)	podpis	