

Żłobki Miejskie w Cieszynie - Oddział nr 2
Cieszyn, ul. Moniuszki 13.
INSTALACJA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

Identyfikator kosztorysu: CIESZYN - ŻŁOBEK UL. MONIUSZKI

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2012-11-22 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	INSTALACJA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO		
1.1	45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Oświetlenie ewakuacyjne		
1	KNNR 9 201-1 2.1 Demontaż i ponowny montaż tablicy rozdzielczej o powierzchni do 0.5 m2	szt	9,00
2	KNNR 5 1207-1 2.1 Wykucie bruzd w podłożu z cegły dla przewodów wtynkowych	m	12,00
3	KNNR 5 1208-1 2.1 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	12,00
4	KNNR 5 1208-5 2.1 Przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej	m3	0,01
5	KNNR 5 1209-4 2.1 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach - podłoże z cegły, długość przebiccia do 1/2 cegły, średnica otworu 25 mm	otworów	6,00
6	KNNR 5 1209-6 2.1 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach - podłoże z cegły, długość przebiccia do 1 1/2 cegły, średnica otworu 25 mm	otworów	12,00
7	KNNR 5 110-4 2.1 Listwy elektroinstalacyjne 15/25 z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły	m	102,00
8	KNNR 5 110-5 2.1 Listwy elektroinstalacyjne 15/25 z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu	m	8,00
9	KNNR 5 204-5 2.1 Przewód płaski YDYp 3x1,5 mm2 p.t., podłoże inne niż betonowe	m	12,00
10	KNNR 5 212-1 2.1 Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 mm2 układane w listwach elektroinstalacyjnych	m	132,00
11	KNNR 5 504-2 2.1 Oprawy ewakuacyjne do świetlówek kompaktowych SMART 44, 311/1 (3h, 1x11W PL-S), NM (praca awaryjna), AT (z autotestem), IP 44, II klasa izolacji, przykręcane	kpl	36,00
12	KNNR 5 1205-1 2.1 Podłączenie przewodów YDYp 3x1,5 mm2 do obwodów oświetleniowych w tablicach rozdzielczych lub w puszkach rozgałęźnych	szt	16,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
13	KNNR 5 1301-1 2.1 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1- faz.	pomiar	13,00

----- Koniec wydruku -----