

Przedmiar kosztorysowy

**Przedmiot kosztorysu: Rewitalizacja nieruchomości przy ul.
Limanowskiego w Cieszynie. Budowa parkingu publicznego.
OŚWIETLENIE ZEWN. PARKINGU**

Lokalizacja: Cieszyn, ul. Limanowskiego 7, parc. nr 12 i 13/3

**Zamawiający: Gmina Cieszyn
Rynek 1, 43-400 Cieszyn**

**Opracowany przez: Pro-Admini S.C.
ul. Kochanowskiego 46, 43-410 Zebrzydowice**

Wartość kosztorysowa:

słownie:

Poziom cen:

Kosztorys sporządził

Data: 2009-05-08

PROJEKTANT
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

JAN WIALACH
Lp. nr 02-0077



Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego w Cieszynie. Budowa parkingu publicznego.
OŚWIETLENIE ZEWN. PARKINGU

Identyfikator kosztorysu: CIESZYN, UL.LIMANOWSKIEGO -
OŚW.PARKINGU

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2009-05-08 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego Oświetlenie zewn. parkingu		
1	KNNR 5 405-7-1 2.1 Rozdzielnica izolacyjna szer.500 x wys.650 x gł.250 mm, IP65, II kl. izol. wraz z szynami wsporczymi, płytami i zamkiem mocowana przez przykręcenie do gotowego podłoża (TO)	szt	1,00
2	KNNR 5 407-1-1 2.1 Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy C16A, MC116A w rozdzielni RG	szt	1,00
3	KNNR 5 407-1-1 2.1 Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy B6A, MB106A	szt	2,00 1
4	KNNR 5 407-3-1 2.1 Rozłącznik 1-biegunowy 25A, SB125	szt	1,00
5	KNNR 5 407-3-1 2.1 Rozłącznik 1-biegunowy 16A, SB116	szt	4,00 2
6	KNNR 5 407-3-1 2.1 Wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowo-prądowy 2-biegunowy AC, 25/0,03A, CD226J	szt	2,00 1
7	KNNR 5 407-3-1 2.1 Stycznik modułowy 1-biegunowy 1z, 25A, ES110	szt	2,00 1
8	KNNR 5 407-3-1 2.1 Podstawa bezpiecznikowa modułowa 1-bieg. DII, 25A, L14D z wkł. topikową BiWts 10A	szt	2,00 1
9	KNNR 5 407-4-1 2.1 Wyłącznik zmierny z cyfrowym zegarem sterującym o cyklu tygodniowym, 1P, 16A, 230V, EE171	szt	2,00 1
10	KNNR 5 406-1-1 2.1 Montaż czujnika zewnętrznego wyłącznika zmiernego w obudowie na ścianie, EE003	szt	2,00 1
11	KNNR 5 406-2-1 2.1 Montaż licznika energii elektr. 1-fazowego (podlicznika)	szt	1,00
12	KNR 5-14 516-2-1 2.1 Układanie przewodów DY 2,5 mm ² na tablicy	m	42,00 6
13	KNR 5-14 516-3-1 2.1 Układanie przewodów DY 4 mm ² na tablicach	m	8,00 4

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
14	KNNR 5 206-5-1 2.1 Przewody kabelkowe YDY 3x4 mm ² układane n.u., podłoże inne niż betonowe	m	13,00
15	KNNR 5 206-4-1 2.1 Przewody kabelkowe YDY 2x1,5 mm ² układane n.u., podłoże inne niż betonowe	m	45,00 8
16	KNNR 5 1209-19-1 2.1 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach - podłoże z cegły, długość przebicia do 2 cegieł, średnica otworu 40 mm	otworów	1,00
17	KNNR 5 1209-36-1 2.1 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach - podłoże betonowe, długość przebicia do 40 cm, średnica otworu 60 mm	otworów	1,00
18	KNNR 5 1207-16-1 2.1 Wykucie bruzd w podłożu z betonu dla rur DVK 50	m	4,00 2
19	KNNR 5 1001-2-1 2.1 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych aluminiowych okrągłych SAL-60 dł. 6 m z tabliczkami bezp. TB-1, z fundamentami betonowymi prefabrykowanymi B-60 gł. 1,0 m	szt	7,00 2
20	KNNR 5 1004-1-1 2.1 Montaż opraw ulicznych sodowych SGS 101, 1xSON-T-P70W, P3 z lampami sodowymi cylindrycznymi SON-T-P70W (E27) na słupach	szt	7,00 2
21	KNNR 5 1003-2-1 2.1 Przewody YDY 3x2,5 mm ² wciągane w słupy, wysokość latarni do 7 m	kpl	7,00 2
22	KNNR 5 701-3-1 2.1 Kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.IV	m ³	45,00 10
23	KNNR 5 702-3-1 2.1 Zасыpywanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.IV	m ³	45,00 10
24	KNNR 5 706-1-1 2.1 Nasypanie warstwy piasku grubości 10 cm do rowu o szerokości do 0,4 m (2x135 m)	m	270,00 74
25	KNNR 5 705-1-1 2.1 Ułożenie rur osłonowych giętkich DVK 50 mm w rowie lub p.t.	m	41,00 11
26	KNNR 5 707-1-1 2.1 Układanie ręcznie w rowach kablowych kabli YAKY 4x6 mm ² z przykryciem folią PCV	m	428,00 36
27	KNNR 5 713-1-1 2.1 Układanie w słupach, fundamentach i rurach kabli YAKY 4x6 mm ²	m	65,00 10
28	KNNR 5 726-9-1 2.1 Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ²	szt	14,00 4

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
29	KNNR 5 603-1-1 2.1 Układanie bednarki stalowej ocynk. 25x4 mm w rowach kablowych	m	187,00 45
30	KNNR 5 611-1-1 2.1 Spawanie bednarki o przekroju do 120 mm ² w wykopie	szt	7,00 2
31	KNNR 5 1302-3-1 2.1 Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 4 żyłach	odcinek	7,00 2
32	KNNR 5 1301-1-1 2.1 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego n.n. 1-faz.	pomiar	40,00 3
33	KNNR 5 1304-1-1 2.1 Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt	1,00
34	KNNR 5 1305-1-1 2.1 Próba pierwsza działania wyłącznika różnicowoprądowego	próba	2,00 1
35	KNNR 5 1305-2-1 2.1 Następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	próba	5,00 2

----- Koniec wydruku -----