

KOSZTORYS DLA OFERENTA
OPRACOWANY DLA POTRZEB
REMONTU DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
ARANŻACJI HOLU WEJŚCIOWEGO RATUSZA
W CIESZYNIE

INWESTOR : GMINA CIESZYN
43-400 CIESZYN, RYNEK 1

NAZWA I ADRES JED.PROJEKTOWEJ:
AIB PRACOWNIA AUTORSKA
43-400 CIESZYN, UL.KOŚCIUSZKI 19

Wykonanie aranżacji wnętrza lokalu Ratusza Miejskiego przy Rynku 1 w Cieszynie

Poziom cen: II kwartał 2012 roku
Stawka robocizny:
Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: RYNEK_1_2012_HOLL

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2012-09-28 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 Roboty zabezpieczające					
1	KNR 19-01 832-4 ST A Szczelne zamknięcie folią na konstrukcji drewnianej wejścia do klatki schodowej na I piętro	m2	22,50		
2	KNR 19-01 832-4 ST A Zabezpieczenie folią otworów okiennych i drzwiowych	m2	27,83		
3	1-1 ST A Wykonanie oznaczeń dla pieszych celem sprawnego przeprowadzenia ruchu peentów	kpl	3,00		
Razem rozdział 1: Roboty zabezpieczające					
2 Roboty aranżacyjne					
4	TZKNBK 19-16 122-1 ST B Rozebranie posadzki kamiennej pod nadzorem archeologa - analogia [R=0,6;M=0;S=0]	m2	100,00		
5	1-2 ST C Zabezpieczenie materiałów z odkrywek do dyspozycji	Rg	8,00		
6	TZKNBK 19-08 601-3 ST D Oczyszczenie z warstwy farby i tynku odkrywek kamiennych na ścianach pod nadzorem konserwatora - analogia [R=1,2]	m2	12,00		
7	KNR 7-12 107-1 ST E F Czyszczenie kamienia metodą piaskowania na ścianach i kolumnach - analogia	m2	12,00		
8	TZKNBK 19-16 112-1 ST E F Uzupełnienie barkujących fragmentów piaskowca z okładzin ścian i kolumn z wyspoinowaniem	m2	1,50		
9	KNR K-24 (Koprin wyd.I 2007r) 401-6 ST E F Impregnacja i konserwacja powierzchni okładzin kamiennych środkiem konserwatorskim przed wchłanianiem wilgoci	m2	12,00		
10	13-1 ST G Usunięcie wtórnego zwiężającego kolumnę u podstawy sklepienie do ostatecznej decyzji Konserwatora Zabytków	Rg	6,00		
11	KNR 4-01 354-4 ST I Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	4,00		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
12	KNNR 7 701-6 ST I Dostarczenie i osadzenie drzwi wewnętrznych do biur wraz z ościeżnicami HELDOR typ KORONA	m2	5,40		
13	KNNR 7 701-6 ST I Dostarczenie i osadzenie drzwi wewnętrznych do biur wraz z ościeżnicami HELDOR typ KORONA	m2	6,00		
14	KNNR 2 1302-3 ST I Dostarczenie i osadzeni drzwi PPOŻ z samozamykaczem HELDOR	m2	2,00		
15	KNR 4-01 349-2 ST H Rozebranie elementów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ścian w celu dokonania korekty wejścia do nowego biuro podawczego	m3	0,60		
16	KNR 4-01 306-2 ST H Przymurowanie do ościeży ścianek na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.1/2 cegły	m2	2,40		
17	KNR 4-01 306-2 ST I Naprawa węgarków drzwiowych przez przymurowanie do ościeży ścianek na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.1/2 cegły - 30% całości	m2	2,85		
18	KNR 4-01 708-3 ST I Wykonanie tynków zwykłych kat.III na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów - tynki z zaprawy cementowo-wapiennej, szer.ościeży do 40 cm	m ościeży	34,70		
19	KNR 4-02 520-5 ST J Demontaż rury żebrowej żeliwnej o długości 1.0 m	szt	15,00		
20	KNR 4-02 520-1 ST J Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2	kpl	8,00		
21u	KNNR 4 405-4 ST J Montaż rurociągów miedzianych o połączeniach lutowanych, na ścianach budynków o średnicy 18 mm	m	20,00		
22u	1-3 ST K Przesunięcie alarmu p.poż wraz z instalacja - konieczność wykonania uzależniona jest od typu drzwi w korytarzu wycena alternatywna	kpl	1,00		
23					
24					
25					

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2012-09-28 str. 3

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
26u	1-4 ST V Wykonanie elektrycznego ogrzewania podłogowego	m2	12,00		
27	KNKRB 5 301-6 ST M Wykonanie wpustów wraz z okablowaniem do wykonania instalacji zasilającej gniazd wtykowych i ogrzewania podłogowego w rurkach PCV	wypustów	10,00		
28	KNNR 5 502-1 ST N Montaż opraw oświetleniowych kinkietów CELOMI KALMAR TOOO1D3K ze źródłem światła i układem zapłonowym	kpl	12,00		
29					
30					
31	KNNR 5 502-1 ST N Montaż opraw oświetleniowych ledowych oświetlających rośliny na schodach 20W (odpowiednik 100 W)	kpl	1,00		
32	KNNR 5 502-2 ST N Montaż opraw oświetleniowych awaryjnych	kpl	1,00		
33	KNNR 5 306-4 ST N Łącznik podtynkowy w puszcze instalacyjnej krzyżowy, dwubiegunowy	szt	12,00		
34	KNNR 5 502-2 ST N Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłokowych o dł 50 cm do oświetlenia gabloty ze źródłem światła	kpl	2,00		
35	KNNR 5 308-1 ST N Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe, 2-biegunowe, 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2, końcowe	szt	12,00		
36	KNNR 5 502-1 ST N Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych sufitowych na wspornikach do oświetlenia sklepień kierunkowe o ciepłej barwie SPOTLINE 2011 TEC IV KARDA - jako dodatkowe	kpl	3,00		
37u	KNNR 5 301-11 ST N Wykonanie ślepych otworów pod montaż osprzętu instalacyjnego mocowanego na zaprawie cementowej lub gipsowej w podłożu ceglany	szt	24,00		
38u	KNKRB 5 301-7 ST O Wykonanie instalacji alarmowej analogia	wypustów	3,00		
39u	KNKRB 5 301-9 ST P Wykonanie instalacji komputerowej analogia	kpl	1,00		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
40	KNNR 5 506-3 ST N Oprawy do podświetlania posadzki	kpl	1,00		
41					
42					
43	TZKNBK 19-08 601-4 ST R Tynki zewnętrzne - czyszczenie ściernie lub chemiczne (poz.150) parapetów zewnętrznych z zabrudzeń	m2	0,88		
44	KNR K-24 (Koprin wyd.I 2007r) 401-6 ST R Impregnacja i konserwacja powierzchni parapetów kamiennych środkiem konserwatorskim przed wchłanianiem wilgoci	m2	0,88		
45	TZKNBK 19-16 114-2 ST S (tab.14) Roboty wewnętrzne - demontaż podokienników (poz.2) o gr.elementu 4cm i szer.do 30cm - nad grzejnikiem w trakcie komunikacyjnym - analogia [R=0,4;M=0;S=0]	m	1,40		
46	TZKNBK 19-16 114-2 ST S (tab.14) Roboty wewnętrzne - montaż podokienników nad grzejnikiem w części holu przy wejściu do budynku z piaskowca beżowego polerowanego zabezpieczone przed wilgocią przez impregnację specjalistycznymi środkami mocowany na wspornikach z matowanej stali nierdzewnej ,szer.do 30cm	m	1,40		
47	KNR 4-01 329-3 ST T Wykucie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej wokół kolumny o gr.ścian ponad 1/2 cegły	m3	0,24		
48	KNNR 6 302-1 ST T Obłożenie brzegów otworu kostką z piaskowca beżowego z odzysku	m2	1,10		
49	KNR 4-01 212-2 ST V Rozebranie podłoża betonowego spod starych płytek gr 30 cm [R=0,8]	m3	30,00		
50	KNNR 2 602-3 ST U Izolacje poziome z płyt styrodurewych, układanych na wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowe gr 15 cm	m2	100,00		
51	KNR 2-02 1106-7 ST U Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	100,00		
52	KNR 4-01 704-3 ST U Wypełnianie oczek siatki cięto-ciągnionej na posadzce	m2	100,00		
53	KNNR 2 601-8 ST U Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku, dwuwarstwowe	m2	100,00		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
54	TZKNBK 19-16 123-2 ST Y (tab.23) Roboty wewnętrzne - stopnie (poz.2) montaż stopni prostokątnych okładzinowych gr.do 5cm i szer.do 40cm z piaskowca polerowanego zabezpieczonego specjalnym środkiem przed wilgocią	m	2,20		
55u					
56	KNNR 7 802-2 ST T Przykrycie otworu szybą z wielowarstwowego szkła hartowanego gr 2* 3 mm w celu podazania bazy kolumny i pierwotnego poziomu posadzki	m2	1,00		
57	KNNR 2 1202-1 ST U Warstwy wyrównawcze pod posadzki, zatarte na ostro, gr. 80 mm bez barier progowych z dodatkiem środka zwiększającego wodoszczelność	m2	103,02		
58	KNNR 2 1202-3 ST U Warstwy wyrównawcze pod posadzki - zmiana gr.o 60 mm [RMS=6]	m2	103,00		
59	KNNR 2 1209-4 ST U Płytki podłogowe Gresowe (OREMSE BEIGE) o wymiarach 45x45 cm na zaprawie klejowej	m2	103,02		
60	KNR 2-02 1121-6 ST U Okładziny schodów z płytek gresowych j.w. układanych na klej - wym.płytek 30/60 Stopnice i podstopnice	m2	4,32		
61	KNR 2-02 1120-2 ST U Cokoliki z płytek gresowych j. w o wym. 8x45 cm układanych na klej, z przecinaniem płytek metodą zwykłą, wym.płytek 45x45 cm - cokolik 8 cm	m	60,30		
62u					
63u					
64	KNR 4-01 354-14 ST DD Wykucie z muru zbędnych detali - haków - analogia	szt	6,00		
65	KNR 4-01 308-1 S T DD Zamurowanie miejsc po wykutych hakach	szt	6,00		
66u					
67					

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
68u					
69u	KNNR 5 110-2 ST KK Montaż listew elektroinstalacyjnych naściennych na podłożu drewnianym w celu doprowadzenia instalacji do stanowisk pracy	m	20,00		
70u	KNNR 5 203-1 ST KK Wykonanie doprowadzenia zasilania do stanowisk pracy wraz z gniazdami wtykowymi	m	20,00		
71u	KNNR 5 110-2 ST LL Montaż listew elektroinstalacyjnych naściennych na podłożu drewnianym w celu doprowadzenia instalacji do stanowisk pracy	m	28,00		
72u	KNNR 5 203-1 ST LL Wykonanie doprowadzenia instalacji komputerowej do stanowisk pracy wraz z gniazdami	m	28,00		
73u					
74u					
75u					
76u					
77u					
78u					
79u					
80u					
81u					
82u					
83u	12-1 ST WW Montaż wycieraczek wg. EKOSYSTEM z ramkami	m2	5,27		
Razem rozdział 2: Roboty aranżacyjne					

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
84	KNR 4-01 305-3 ST A Naprawa powierzchni murów grubych uszkodzonych przy robotach archeologicznych z cegły pełnej	m3	1,80		
85	KNR 4-01 711-1 ST A Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.	m2	20,00		
Razem rozdział 3: Roboty różne					
4 Roboty malarskie					
86u	KNR 4-01 1202-8 ST Z Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2	330,43		
87	KNR 0-23 IGM 2611-3 ST EE Gruntowanie ścian i sklepień przed malowaniem dwukrotne	m2	330,43		
88	KNR K-24 (Koprin wyd.I 2007r) 306-1 ST DD Gładzie jednowarstwowe grubości 3mm na ścianach wykonywane ręcznie	m2	201,60		
89	KNR K-24 (Koprin wyd.I 2007r) 306-5 ST DD Gładzie jednowarstwowe grubości 3mm na sklepieniach , wykonywane ręcznie	m2	128,83		
90	KNR 2 1401-6 ST FF Tynki wewnętrzne gładkie - malowanie farbą zmywalną z jednokrotnym gruntowaniem ścian i sklepień	m2	330,43		
Razem rozdział 4: Roboty malarskie					
5 Roboty transportowe					
91u	KNR 4-01 108-17 ST A Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 9 km	m3	30,00		
92u	KNR 4-01 108-20 ST A Dopłata za każdy następne 8 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyładowczymi do 5 t [U=8]	m3	30,00		
93	KNR 4-01 105-3 ST A Zасыpywanie wykopów po odkrywkach archeologicznych gruzem ubiciem warstwami co 15 cm	m3	1,50		
Razem rozdział 5: Roboty transportowe					
Razem kosztorys: Wykonanie aranżacji wnętrza lokalu Ratusza Miejskiego przy Rynku 1 w Cieszynie					