

Cieszyn, dnia 12.03.2010 r.

L.dz. 565/80/III/2010

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
al. J. Łyska 21
43-400 Cieszyn

Wykonawcy, którym przekazano SIWZ

Strona internetowa

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr MOSiR-03/2010 na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J. Łyska” - wyjaśnienia nr 1

W związku z otrzymanym pytaniem, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazujemy treść pytania wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie nr 1: Brak rysunkowej wersji zestawienia stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej, oraz szczegółów dotyczących materiałów i kolorów w jakich ma być ta stolarka wykonana, jak również istnieją rozbieżności w ilości okien z PCV w przedmiarze jest 10,296 m² natomiast z zapisu w specyfikacji technicznej dział 5 pkt. 5.1 wynika, że okien jest 60,579 m². Prosimy o sprecyzowanie ilości okien oraz parapetów wewnętrznych i zewnętrznych

Wyjaśnienie:

Należy zamontować okna PCV, rozwieralno - uchylne, bez podziałów, koloru białego – zgodnie z opisem technicznym str. 12, pkt 5.1., gdzie również podano rozmiar okien O1 i O2.

Należy przyjąć powierzchnię okien podaną w przedmiarze czyli 10,296m². Należy przyjąć 9 okien zgodnie z przedmiarem robót.

Ilość parapetów zewnętrznych należy przyjąć zgodnie z pozycją nr 71 przedmiaru. Ilość parapetów wewnętrznych należy przyjąć zgodnie z pozycją nr 72 przedmiaru.

Pytanie nr 2: W przedmiarze robót budowlanych dział nr 9 – montaż ściągów nie uwzględniono:

- przebić przez ściany,
- zamurowania przebić po założeniu ściągów,
- tynków wykonanych pasami po zamurowaniu bruzd,
- brak ilości elementów oporowych dla kotwienia ścian.

Wyjaśnienie:

Należy do przedmiaru dodać:

- **pozycję np. 38a:** ST-4 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - ilość 6 szt.,

- **pozycję np. 38b:** ST-4 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - ilość 22 szt.

- **pozycję np. 38c:** ST-4 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. - ilość 28 szt.

- **pozycję np. 38d:** ST-4 Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami - ilość 300 m

Pytanie nr 3: W przedmiarze robót budowlanych dział nr 12 – posadzki, podłogi, izolacje nie uwzględniono:

- przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek,
- przygotowanie podłoża pod cokoliki,
- montażu cokolików,
- montażu listew wykańczających dla cokolików

Wyjaśnienie:

Należy dodać **pozycję np. 57a:** ST-10. Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej – przygotowanie podłoża - ilość 97,3 m²

W pomieszczeniach objętych zakresem niniejszego postępowania przetargowego występuje zarówno płytkowanie posadzek jak i ścian. W związku z powyższym nie występują cokoliki oraz listwy wykańczające dla cokolików.

Pytanie nr 4: W przedmiarze robót budowlanych dział nr 13 – tynki i okładziny nie uwzględniono: przygotowanie podłoża pod montaż płytek

Wyjaśnienie:

Należy dodać **pozycję np. 61a:** ST-11. Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - ilość 215,319 m²

Ponadto w poz. 151 przedmiaru tj. Oplata za składowanie gruzu zmienić ilość na 2,95 m³.

Numery pozycji wskazane w wyjaśnieniach są przykładowe. Mogą one także znaleźć się na końcu kosztorysu ofertowego i odpowiednio ponumerowane.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami, na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych został przedłużony termin składania ofert o niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

Nowy termin składania ofert: 17.03.2010 r. godz. 10.00.

Nowy termin otwarcia ofert: 17.03.2010 r. godz. 12.00.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Przewodniczący komisji przetargowej

inż. Arkadiusz Smoczyński

Rozdzielnik:

- wykonawcy, którym przekazano SIWZ
- strona internetowa
- a/a