
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

NAZWA INWESTYCJI: **Oświetlenie terenu --- ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW
REKREACYJNYCH CIEŚLARÓWKA**

ADRES INWESTYCJI: **Cieszyn, dz. nr 2/12, 2/9, obręb 46**

INWESTOR: **GMINA CIESZYN**

ADRES INWESTORA: **CIESZYN, RYNEK 1**

BRANŻE: zagospodarowanie terenu ---- ROBOTY DODATKOWE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż.bud. Marek Węglorz

DATA OPRACOWANIA: 28 kwietnia 2014

WYKONAWCA
KOSZTORYSU:

INWESTOR:

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS: OSWIETLENIE TERENU --- ZAGOSPODAROWANIE TERENOW REKREACYJNYCH CIESLARÓWKA - Cieszyn, dz. nr 2/12, 2/9, obręb 46 --- ROBOTY DODATKOWE				
1	45316100-6	ROZBUDOWA LINII OSWIETLENIOWEJ - PROJEKT Z KWIETNIA 2014r.	1	8
1.1	45316100-6	INSTALACJA OSWIETLENIOWA	1	5
1.2	45317000-2	BADANIA I POMIARY ELEKTRYCZNE	6	8

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i Wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: OŚWIETLENIE TERENU --- ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH						
CIEŚLARÓWKA - Cieszyn, dz. nr 2/12, 2/9, obręb 46 --- ROBOTY DODATKOWE						
1		45316100-6	ROZBUDOWA LINII OŚWIETLENIOWEJ - PROJEKT Z KWIEŚNIA 2014r.			
1.1		45316100-6	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA			
1 E	01.01	E-0510 4500-05	Obróbka na sucho kabli do 1 kV 4-żyłowych o przekroju żył do 16 mm ² o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
2 E	01.01	E-0510 4500-06	Obróbka na sucho kabli do 1 kV 4-żyłowych o przekroju żył do 50 mm ² o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
3 E	01.01	KNR-W 5-10 0709-04	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych stalowych z ustrojem typu SAL-5E /h=5,0m/ w gruncie kat.IV wraz z montażem fundamentu prefabrykowanego + złącze kablowe 1-bezpiecznikowe z wkładką D01 6A	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
4 E	01.01	KNR-W 5-10 1004-01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup i wysięgnik - przewód kabelkowy YDY 3x2,5 mm ²	m-1 przew		
			6,00 * 3	m-1 przew	18,000	
					RAZEM	18,000
5 E	01.01	KNR-W 5-10 1005-07	Montaż opraw lamp oświetlenia zewnętrznego wraz z wysięgnikiem - typ oprawy zgodnie z dokumentacją projektową (oprawa typu MIRA LED)	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
1.2		45317000-2	BADANIA I POMIARY ELEKTRYCZNE			
6 E	01.01	KNR-W 4-03 1203-03	Badanie linii kablowej nn o ilości żył 5	odc.		
			3	odc.	3,000	
					RAZEM	3,000
7 E	01.01	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
			3	pomi ar.	3,000	
					RAZEM	3,000
8 E	01.01	KNR-W 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomi ar.		
			3	pomi ar.	3,000	
					RAZEM	3,000