
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

NAZWA INWESTYCJI: **PLAC ZABAW --- ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW
REKREACYJNYCH CIEŚLARÓWKA --- ROBOTY DODATKOWE**

ADRES INWESTYCJI: **Cieszyn, dz. nr 2/12, 2/9, obręb 46**

INWESTOR: **GMINA CIESZYN**

ADRES INWESTORA: **CIESZYN, RYNEK 1**

BRANŻE: zagospodarowanie terenu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
inż.bud. Marek Węglorz

DATA OPRACOWANIA: 28 kwietnia 2014

WYKONAWCA
KOSZTORYSU:

INWESTOR:

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH CIESLARÓWKA - PLAC ZABAW - Cieszyn, dz. nr 2/12, 2/9, obręb 46 --- ROBOTY DODATKOWE				
1	45111200-0	Nawierzchnia placu zabaw - przygotowanie terenu	1	3
2	45233340-4	Nawierzchnia placu zabaw - elementy wyposażenia placów, chodników	4	6
3	45233200-1	Nawierzchnia placu zabaw - elastyczna	7	7
4	45342000-6	Ogrodzenie wokół placu zabaw	8	11

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i Wyciecznia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH CIEŚLARÓWKA - PLAC ZABAW - Cieszyn, dz. nr 2/12, 2/9, obręb 46 --- ROBOTY DODATKOWE						
1		45111200-0	Nawierzchnia placu zabaw - przygotowanie terenu			
1 B	02.01	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		palisada	14 * 0,11	m	1,540	
					RAZEM	1,540
2 B	02.01	KNR 2-01 0211-06	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.40 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - wywiezienie nadmiaru ziemi + opłata za utylizację lub składowanie odpadów	m3		
			poz.1 * 0,30 * 0,30	m3	0,139	
					RAZEM	0,139
3 B	02.01	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za dalsze rozp. 10 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 20	m3		
			poz.2	m3	0,139	
					RAZEM	0,139
2		45233340-4	Nawierzchnia placu zabaw - elementy wyposażenia paców, chodników			
4 D	07.01	KNR 2-31 0402-01	Ława pod krawężniki z pospółki	m3		
			58,00 * 0,10 * 0,35	m3	2,030	
					RAZEM	2,030
5 D	07.01	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
			58,00 * 0,30 * 0,20	m3	3,480	
					RAZEM	3,480
6 D	07.01	KNR 2-31 0407-02	Obramowanie z obrzeża elastycznego - Obrzeże zabezpieczające EPDM o wym. 100x5x25 cm	m		
			58,00	m	58,000	
					RAZEM	58,000
3		45233200-1	Nawierzchnia placu zabaw - elastyczna			
7 D	05.01	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnia elastyczna - Płytki zabezpieczające upadek 50 mm pokryte EPDM o wym. 500x500 mm	m2		
		nawierzchnia elastyczna	147,00	m2	147,000	
					RAZEM	147,000
4		45342000-6	Ogrodzenie wokół placu zabaw			
8 B	06.04	KNR 2-02 1804-11 analogia	Ogrodzenie z siatki stalowej wysokości 1.0 m - zakres robót obejmuje: dostawę i montaż siatki stalowej ocynkowanej powlekanej plecionej (gr. pręta 3,5 mm), drutu naciągowego i innych elementów (akcesorii) ogrodzeniowych do gotowych słupków ogrodzeniowych	m		
			62,00	m	62,000	
					RAZEM	62,000
9 B	06.04	KNR 2-02 1808-03 analogia	Brama dwuskrzydłowa o średniej wysokości 1,00 m; szerokość w świetle 2,40 m, wykonana z kształtowników stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo + wypełnienie z siatki stalowej plecionej ocynkowanej powlekanej - brama zamocowana do gotowych słupków wykonanych podczas wznoszenia ogrodzenia	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
10 B	02.01	KNR 2-01 0212-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - wywiezienie nadmiaru ziemi	m3		
			3,14 * 0,125 * 0,125 * 0,80 * 24	m3	0,942	

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i Wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	0,942
11 B d.4	02.01	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełniające za dalsze 5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 10	m3		
			0,471	m3	0,471	
					RAZEM	0,471