


*kategoria ruchu KR-2 (droga gminna – ul. Widokowa)*

## *jezdnia asf.*



5cm – warstwa scieralna z betonu adfaltowego o stab. >8kN

7cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o stabilności >10kN

10cm – podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0–31,5mm

20cm – podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0–6,3mm

Uwagi:

1. Naruszone pobcze należy odtworzyć do stanu istniejącego, tereny zielone zagęścić, wyrównać i obsypać mieszanką traw
2. W razie uszkodzenia jakichkolwiek elementów pasa drogowego należy wymienić je na nowe z zastosowaniem takiego samego materiału

<b>HYDROEKO Jerzy Jarząb</b> 43-400 Cieszyn, ul. Wiejska 51			
Projektował: mgr inż. J. Jarząb upr.nr 570/01 Kt	Inwestor: Gmina Cieszyn		
Sprawił: mgr inż. A. Jarząb upr.nr 359/01 Kt	Temat: Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Widokowej, Jasnej i Beskidzkiej w Cieszynie		
Tytuł rys.: <b>Szczegół odtworzenia nawierzchni asfaltowej</b>			
Data: 09.2014	Nr zlec.:	Skala:	Nr rys.: <b>8</b>