

Przedmiar robót

ROBOTY BUDOWLANE

Data: 2014-06-12

Budowa: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Nr STWiOR: ST-01 do ST- 10

Kody CPV: 45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

Obiekt: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W CIESZYNIE

Zamawiający: MIASTO CIESZYN 43-400 CIESZYN , RYNEK 1

Jednostka opracowująca kosztorys: PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA A3 AGNIESZKA
ROMANOWSKA-TARCZYŃSKA

Kosztorys opracowali:

Iwona Kozubska,

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

| 8 MALOWANIE DACHU . | | | |
|-----------------------|--|----------|------|
| 51 KNR 712/102/1 | Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystości -uszczelnienie styków z murem silikonem . 21,495*6,40*2 = 275,136000 43,40*10,0*2 = 868,000000 1 143,14 | 1 143,14 | m2 |
| 52 KNR 712/105/1 | Odfuszczenie, konstrukcje pełnościenne | 1 143,14 | m2 |
| 53 KNR 712/225/1 (1) | Malowanie natryskiem pneumatycznym - emalie poliwinylowe, konstrukcje pełnościenne, 2-krotne | 1 143,14 | 2 m2 |
| 9 ODWODNIENIE DACHU . | | | |
| 54 KNR 401/414/11 | Wymiana deski czołowej | 173,20 | m |
| 55 KNR 508/807/1 | Mechaniczne wiercenie otworów w drewnie dla montażu rynhaków 173,20/0,6 = 288,666667 289 | 289 | szt |
| 56 KNR 508/809/5 | Osadzenie w podłożu kołków, kołki kotwiące | 289 | szt |
| 57 KNR 202/506/2 (2) | Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm | 138,56 | m2 |
| 58 KNR 202/508/5 (2) | Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 20 cm | 173,20 | m |
| 59 KNR 202/510/4 (2) | Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 16 cm | 67,50 | m |