



Tablica ogłoszeń/ BIP

Cieszyn, dnia 28 luty 2013 roku.

**Miejski Zarząd Dróg
43-400 Cieszyn
ul. Liburnia 4**

znak sprawy: 2/ZP/KT/13

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust 2. ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 951, 1101 i 1529), zawiadamia się, że w dniu 26 luty 2013 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn „**Przebudowa i remont targowiska rolno – spożywczego przy ul. Stawowej w Cieszynie w ramach programu realizowanego za środków PROW 2007 – 2013 pod nazwą Mój Rynek** . Wniosek z zapytaniem dostępny w załączniku do niniejszego pisma.

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. Zamawiający oczekuje, że nawierzchnia z kostki betonowej wykonana będzie z kostki o grubości 8 cm w odpowiednich kolorach i o wymiarach takich samych lub zbliżonych do zaproponowanych w projekcie.
2. Obowiązującym wariantem straganu jest wariant z ladą o długości 160 cm (wymiar zewnętrzny), wg planszy 6A - branża A. Wszystkie stragany należy wykonać wg rysunków zamieszczonych na tej planszy. Zapis „Lada ruchoma” oznacza, iż element ten (w całości), nie będzie przymocowany do ściany straganu, ani żadnej innej jego części. Dzięki takiemu rozwiązaniu, osoba handlująca będzie mogła ustawić ladę w dowolnym miejscu w obrębie straganu, np. pod jego tylną ścianą, lub z przodu przy którymś boku, itp. Lada ta ma zostać wykonana zgodnie z projektem, w tym rysunkami na planszy 6A - branża A.
3. Zamocowanie i połączenie blachy czołowej straganu z blachą połaci dachowej, ma być wykonane w taki sposób, aby połączenie to było wodoszczelne i trwałe (np. odporne na podmuchy wiatru). Zamawiający nie precyzuje szczegółów technicznych wykonania tego elementu straganu.
4. Ze straganów, z których nie przewidziano odprowadzenie wód opadowych bezpośrednio do kanalizacji, woda odprowadzana będzie na teren. Projekt przewiduje takie ukształtowanie nawierzchni targowiska, aby woda ta była odprowadzana po terenie do wpustów kanalizacji zaprojektowanych w nawierzchni.
5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą gospodarkę odpadami we własnym zakresie - odwóz, składowanie, itp. (patrz § 5 ust. 7 załącznika do SIWZ – wzoru umowy). Ponieważ przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy i orientacyjny, odległości dot. wywozu odpadów, czy innych materiałów mają znaczenie orientacyjne (patrz pkt. XII 5 SIWZ). Zamawiający nie dysponuje miejscem, gdzie wykonawca mógłby składować gruz, itp. pozyskany podczas budowy.



Dotyczy: „Przebudowa i remont targowiska rolno – spożywczego przy ul. Stawowej w Cieszyźnie w ramach programu realizowanego za środków PROW 2007 – 2013 pod nazwą Mój Rynek”

W związku z zamiarem wzięcia udziału w postępowaniu jak wyżej zwracamy się z następującymi pytaniami:

1. Z naszych informacji wynika, że nie jest już dostępna na rynku kostka brukowa o wymiarach 60x120 mm będąca w tym samym modelu/systemie z pozostałymi wyspecyfikowanymi rozmiarami. Czy Zamawiający może uściślić jaki konkretnie model kostki przedstawił Projektant?
2. W projekcie przedstawiono dwa warianty straganów. Z ladą pełną i ladą skróconą. Proszę o wyjaśnienie jaki wariant i gdzie będzie zastosowany. Jak rozwiązana jest komunikacja sprzedawców w przypadku wariantu z ladą pełną? Co oznacza zapis „lada ruchoma”, w jaki sposób ma być wykonana?
3. W jaki sposób ma być zamocowana blacha czołowa straganu i jak połączona w szczycie z blachą połaci dachowej?
4. Z części straganów przewidziano odprowadzenie wód deszczowych bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, czy z pozostałych straganów woda ma zostać wyprowadzona na teren?
5. Przewidziano wywóz gruzu z podłoża na odległość do 6 km. Czy miejsce wysypu wskaże Zamawiający?