



## KARTA TYTUŁOWA

Obiekt: Projekt Zagospodarowania Placu Dominikańskiego częścią  
ulicy Ratuszowej z wykonaniem nowej nawierzchni parkingu i  
chodników wraz z elementami małej architektury i zieleni  
Cieszyn Pl. Dominikański działka 125 , 162,114 obręb 43

**Treść: Przedmiar robót- Zieleń**

**Inwestor** Miejski Zarząd Dróg  
Cieszyn ul. Liburnia 4

**Branża:** \_\_\_ Zieleń

**Jednostka projektowa:** MIASTOPROJEKT SPÓŁKA Z O.O.  
43-400 CIESZYN UL. 3 MAJA 18

Prezes:.....inż. bud. S. Serafin

**Zespół projektowy:**

Opracowanie	Autor	
Zakład Urządzania i Utrzymywania Zieleni A. Popek, J. Franek Spółka jawna ul. Miedziana 3 31- 567 Kraków	mgr. inż. Jerzy Franek	

CIESZYN grudzień 2009

## Spis treści

1.	PODSTAWY WYKONANIA PRZEDMIARU ROBÓT .....	3
1.1.	Podstawa prawna .....	3
1.2.	Podstawa rzeczowa.....	3
2.	PRZEDMIAR ROBÓT .....	3
2.1.	Ogólna charakterystyka terenu, stopnia trudności prowadzenia prac .....	3
2.2.	Przedmiar robót .....	3

# 1. PODSTAWY WYKONANIA PRZEDMIARU ROBÓT

## 1.1. Podstawa prawna

- ustawa z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 117 z późniejszymi zmianami);
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. ( Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

## 1.2. Podstawa rzeczowa

- inwentaryzacja zieleni wraz z wykazem krzewów przeznaczonych do usunięcia;
- projekt zagospodarowania zieleni;
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;
- przyjęto dane: kategoria gruntu: III  
ukształtowanie terenu: teren płaski

# 2. PRZEDMIAR ROBÓT

## 2.1. Ogólna charakterystyka terenu, stopnia trudności prowadzenia prac

Teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie miasta Cieszyna, w jego centrum. Usytuowany na działce 125 obręb 43. Ograniczony jest przez zwartą zabudowę Zespołu Szkół Budowlanych w Cieszynie im. gen. Stefana Grota Roweckiego oraz Budynku Parafii p.w. św. Marii Magdaleny, natomiast z drugiej strony obiektem sakralnym- kościołem parafialnym pw. Św. Marii Magdaleny. Wjazd na teren placu- ulicą Ratuszową, wyjazd- ul. Sejmową. Przedmiotowy teren pełni funkcję parkingu. Jest to teren płaski.

## 2.2. Przedmiar robót

Tab. 1

L.p.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Liczba jedn.	Jedn.	Cena jedn. [zł]	Wartość netto [zł]
		Opis				
1.	kalkulacja własna	usunięcie krzewów z karczowanie karpy korzeniowej	73,5	m <sup>2</sup>		
2.	kalkulacja własna	zrębkowanie gałęzi oraz wywóz na odległość do 5 km	4	h		
3.	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci	142,81	m <sup>2</sup>		
4.	KNR 2-21 0202-01	Ręczne przekopanie gleby w gruncie kategorii III na terenie płaskim	142,81	m <sup>2</sup>		
5.	KNR 2-21 0211-01	Rorzucenie ziemi urodzajnej warstwą 30 cm	11,5	m <sup>3</sup>		
6.	KNR 2-21 0211-01 anal.	Rorzucenie mieszanki torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim warstwą 20 cm	11,5	m <sup>3</sup>		

7.	KNR 2-21 0311-07	Sadzenie drzew i krzewów liściastych, form piennych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach 1/0,7 m z całkowitą zaprawą dołów	7	szt.		
8.	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o 0,5m z całkowitą zaprawą dołów	71	szt.		
9.	KNR 2-21 0332-05	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości ponad 45 cm z całkowitą zaprawą rowów	209	szt.		
10.	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach 0,3/0/3 m z całkowitą zaprawą dołów	3	szt.		
11.	KNR 2-21 0211- 02 anal.	Rozrzucenie mieszanki torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim	1,15	m <sup>3</sup>		
12.	KNR 2-21 0209/01	Rozrzucenie kory	5,7	m <sup>3</sup>		