

PRZEDMIAR ROBÓT / WYKAZ CEN

Lp	Kod CPV	Nr. specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN	Wartość PLN
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
	45231300-8		Przyłącze wody				
1		ST 03.01 ST 03.02	Roboty ziemne (wykop, umocnienie ścian wykopu, zasypanie wykopu, odwóz nadmiaru gruntu)	m3	11,7		
2		ST 02.01	Montaż przyłącza z rur PEHD Dz40mm	m	2,0		
3		ST 02.01	Montaż zasuwy ISO Dn 32mm	kpl	1,0		
4		ST 02.01	Studnia wodomierzowa	kpl	1,0		
5		ST 02.01	Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej	szt	1,0		
6			Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	kpl	1,0		
			Razem - przyłącze wody				
	45231300-8		Kanalizacja deszczowa				
7		ST 03.03	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni	m2	13,5		
8		ST 03.01 ST 03.02	Roboty ziemne (wykop, umocnienie ścian wykopu, zasypanie wykopu, odwóz nadmiaru gruntu)	m3	121,5		
9		ST 02.02	Montaż rurociągu z rur kanalizacyjnych PVC Dz 160mm	mb	39,0		
10		ST 02.02	Montaż rurociągu z rur kanalizacyjnych PVC Dz 200mm	mb	28,5		
11		ST 02.02	Montaż rurociągu z rur kanalizacyjnych PVC Dz 250mm	mb	8,0		
12		ST 02.02	Studnia kanalizacyjna z PE Dn600mm	kpl	2,0		
13		ST 02.02	Studnia betonowa Dn1000mm	kpl	1,0		
14		ST 02.02	Wpust deszczowy PVC Dn315mm	kpl	8,0		
15		ST 02.02	Kłapa zwrotna Dn250mm	kpl	1,0		
16		ST 03.04	Zabezpieczenie kabli NN	kpl	1,0		
17		ST 02.02	Włączenie rurociągu PVC Dz 160mm do istniejącej studni betonowej	szt	3,0		
18		ST 02.02	Włączenie rurociągu PVC Dz 200mm do istniejącej studni betonowej	szt	1,0		
19		ST 02.02	Włączenie rurociągu PVC Dz 250mm do istniejącej studni betonowej	szt	2,0		
20			Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	kpl	1,0		
			Razem - kanalizacja deszczowa				
	45232121-6		Instalacja nawadniająca				
21		ST 03.01 ST 03.02	Roboty ziemne (wykop i zasyпка rowu dla rurociągów nawadniających)	mb	170,0		
22		ST 02.03	Montaż rurociągu PE Dz 40mm	m	2,0		
23		ST 02.03	Montaż rurociągu PE Dz 32mm	m	110,0		
24		ST 02.03	Montaż zaworów elektromagnetycznych DV100	szt	3,0		
25		ST 02.03	Montaż skrzynek VBA z kratą zabezpieczającą	kpl	1,0		
26		ST 02.03	Montaż głowic deszczujących typu 1804 z dyszą 12VAN	kpl	2,0		
27		ST 02.03	Montaż linii kroplującej Dripline	m	80,0		
28		ST 02.03	Montaż układu sterowania (sterownik ITC-4, wyłącznik deszczowy Rain Check, kable sterujące)	kpl	1,0		
			Razem - instalacja nawadniająca				
			RAZEM				

Adres obiektu budowlanego: Cieszyn, skwer św.Melchiora Grodzieckiego

Inwestor: Urząd Miejski w Cieszynie
Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa "proFORMA"
ul.Cieszyńska 60/7, 43-300 Bielsko-Biała

Temat: Przyłącze wody do nawadniania terenów zielonych i
kanalizacja deszczowa do odwodnienia terenów góry
Zamkowej przy skwerze św.Melchiora Grodzieckiego w
Cieszynie

Nazwy i kody CPV 45231300-8; Przyłącze wody
45231300-8; Kanalizacja deszczowa
45232121-6; Instalacja nawadniająca

Przedmiar robót

Opracował: inż. Lech Słowiński



Data opracowania: sierpień 2005