

Przedmiar robót

INFORMACJE PODSTAWOWE

- ▶ Teren opracowania zlokalizowany jest w Parku Kasztanowym w Cieszynie. Stanowi go plac zabaw dla dzieci o powierzchni całkowitej 815,66 m².
- ▶ Na terenie opracowania znajdują się istniejące grupy drzew przeznaczone do adaptacji i jedno drzewo z gatunku klon pospolity do usunięcia ze względu na zły stan zdrowotny. Inwestor usunie drzewo we własnym zakresie. Istniejące drzewa wymagają ochrony na czas prowadzenia robót budowlanych. Zaleca się wykonać prace ręcznie w obrębie systemów korzeniowych drzew, czyli w strefie ok. 9 m od pni drzew.

- ▶ Przewidziano roboty ziemne, mające na celu zbilansowanie wykopów w obrębie koryt pod planowane nawierzchnie i rów odwodnieniowy, projektowanymi nasypami przeznaczonymi do zabawy dla dzieci.

▶ Grunt kategorii III.

- ▶ Zaprojektowano zróżnicowany i bogaty program zabawowy. Szczegółowy wykaz urządzeń zawiera dokumentacja projektowa.

▶ Zestawienie powierzchni:

- bilans terenu projektowanego: 815,7 m²
- nawierzchnia piaskowa (część A): 25,6 m²
- nawierzchnia piaskowa (część B): 70 m²
- nawierzchnia asfaltowa: 34m²
- trawnik piknikowy: 604,5 m²
- górka ze zjeżdżalnią –pow. podstawy 47 m²
- nasyp nr 2: 19 m²
- nasyp nr 3: 12 m²
- nasyp wyrównujący naw. asfaltowej: ok. 3,5 m²

SPIS DZIAŁÓW

Grupa robót – roboty w zakresie zagospodarowania terenu:

Nr	Kod CPV	Opis robót
I	45110000-1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
II	45111200-0	Roboty ziemne
III	45233000-9	Roboty drogowe
IV	45112720-8	Zagospodarowanie terenu – place zabaw
V	45112720-8	Zagospodarowanie terenu – mała architektura
VI	45112710-5	Zagospodarowanie terenu – zieleń
VII	77310000-6	Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym

Przedmiar robót odnosi się do załącznika:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

NR: PZ/01/2013