Uzgodniono w Orange Polska S.A.

O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić z ..... dn. wyprzedzeniem celem prowadzenia specjalistycznego nadzoru.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne. Informujemy, że na obszarze objętym opracowaniem istnieją prawdopodobieństwo występowania niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie wizji lokalnej, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi z Orange Polska S.A. a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do Orange Polska S.A., uzgodnić z właścicielem urządzeń teletechnicznych oraz ująć w projekcie zamierzeń.

Wszelkie prace ziemne w pobliżu urządzeń teletechnicznych należy wykonać pod nadzorem uprawnionego przez Orange Polska pracownika /na warunkach odpłatnych. Miejsca kolizji z urządzeniami teletechnicznymi należy zabezpieczyć lub przebudować zgodnie z warunkami technicznymi w oparciu o obowiązujące przepisy i normy Orange Polska S.A.

Uzgodnienie ważne jest ..... miesięcy.

dn. 13.04.2016

Mapa do celów projektowych
Zgodność mapy z terenem stwierdzam
Cieszyn, kwiecień 2016
Geodeta uprawniony

Mapa do celów projektowych (zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1628 z późn. zm.) wydanie niniejszego dokumentu nie podlega opłacie skarbowej, gdyż zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity tekst Dz. U. z 2015r.,poz.520) podlega innym opłatom o charakterze publicznoprawnym

HYDROEKO Jerzy Jarząb 43-400 Cieszyn, ul. Wiejska 51				
Projektował: mgr inż. J. Jarząb specjalność instalacyjna upr.nr 570/01 Kt	Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp z o.o.			
	Temat: Projekt budowlano–wykonawczy przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bielskiej 89 w Cieszynie wraz z przyłączem			
Sprawdził: mgr inż. A. Jarząb specjalność instalacyjna upr.nr 359/01 Kt	Tytuł rys.: **Projekt zagospodarowania terenu**			
	Data: 03.2016	Nr zlec.:	Skala: 1:500	Nr rys.: 2