


RAMA POD CENTRALE NW-3 Wykonać 1x



WYKAZ MATERIAŁU

ELEM.	POZ.	IŁOŚĆ ELEM.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DŁUGOŚĆ ELEMENTU [mm]	CIĘŻAR JEDN. [kg/m]	CIĘŻAR ELEMENTU [kg]	CIĘŻAR RAZEM [kg]	MATERIAŁ	UWAGI
RAMA POD CENTRALE NW-3	1	2	HEA 200	4510	42,30	190,8	381,6	18G2	
	2	3	HEA 200	1009	42,30	42,7	128,1	18G2	
			Wykonać 1x			Razem [kg] = 509,7 1 x 509,7 = 509,7			

UWAGA

1. KSZTAŁT I WYMIARY PORÓWNAĆ Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM I INSTALACYJNYM.
2. USTUJOWANIE WG PROJEKTU INSTALACYJNEGO.
2. RAMĘ USTUJOWAĆ MINIMUM 50 MM POWYŻEJ KONSTRUKCJI DREWNIANE.

		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA, tel/fax: 32 230 46 36, 601 064 899, 3dglivice@poczta.fm	
TEMAT PROJEKTU:	PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY MODERNIZACJA BUDYNKU CIESZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY "DOM NARODOWY"	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Henryk Borecki
ADRES:	43-400 CIESZYN, RYNEK 12		Nr Upr: 82/82
TEMAT RYSUNKU:	PROJEKT WYKONAWCZY RAMA POD CENTRALE NW-3	SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Maciej Zdziałkowski-Hajduk
INWESTOR:	CIESZYŃSKI DOM KULTURY "DOM NARODOWY" 43-400 CIESZYN, RYNEK 12		Nr Upr: SLK/1189/POOK/08
FAZA/BRANŻA: PW/KONSTR	DATA: sierpień 2013	SKALA: 1:20	NR RYSUNKU: K-15