







ZESTAWIENIE KABIN Z LAMINATU HPL


SYMBOL	pom. nr. 1.11	pom. nr. 1.13	pom. nr. 2.23	pom. nr. 2.26	pom. nr. 3.20	
SCHEMAT						
WYMIAR ZEWNIĘTRZNY	SZEROKOŚĆ	3180	3070	4050	1930	4260
	GLĘBOKOŚĆ	1300	1300	1300	1300	1300
	WYSOKOŚĆ	2000	2000	2000	2000	2000
ILOŚĆ	PARTER	1	1	–	–	–
	PIĘTRO 1	–	–	1	1	–
	PIĘTRO 2	–	–	–	–	1
RAZEM	1	1	1	1	1	

WIDOKI SYSTEMOWYCH KABIN  
Z WODOODPORNYCH PŁYT KOMPAKTOWYCH HPL



UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. PROJEKT ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
3. PRZESTRZEGAĆ ZALECEŃ PRODUCENTÓW WYBRANYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH.
4. KABINY SANITARNE: PŁYTA LAMINATOWA HPL, GRUBOŚCI 1cm, KOLOR: RAL 9004 OKUCIA, ZAMKI, NÓŻKI – STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA, GLĘBOKOŚĆ MIN. 130cm, SZER. 100cm

		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA, t e l / f a x : 3 2 2 3 0 4 6 3 6 , 6 0 1 0 6 4 8 9 9 , 3 D g l i w i c e @ p o c z t a . f m	
TEMAT PROJEKTU:	PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY MODERNIZACJA BUDYNKU CIESZYŃSKIEGO OSRODKA KULTURY " DOM NARODOWY "	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż.arch. A. Romanowska-Tarczyńska
ADRES:	43-400 CIESZYN, RYNEK 12		Nr Upr: 1/2000/op
TEMAT RYSUNKU:	PROJEKT WYKONAWCZY ZESTAWIENIE KABIN WC	SPRAWDZIŁ:	
INWESTOR:	CIESZYŃSKI DOM KULTURY "DOM NARODOWY"		Nr Upr: 70 / 2001
FAZABRANŻA: PBW/ARCH	DATA: lipiec 2013	SKALA: 1:100	NR RYSUNKU: II/14