



SEKCJA 1



SYMBOL	NAZWA POLSKA / ŁACIŃSKA	ILOŚĆ
Ac	tawułka chińska 'Superba' / <i>Astilbe chinensis</i> var. <i>taquetii</i> 'Superba'	74
Ad	aster rozkrzewiony / <i>Aster divaricatus</i>	113
At	zawilec pajęczynowaty 'Robustissima' / <i>Anemone tomentosa</i> 'Robustissima'	32
Bc	bergenia sercolistna 'Siberlicht' / <i>Bergenia cordifolia</i> 'Siberlicht'	73
Da	nerecznica mocna 'Crispa' / <i>Dryopteris affinis</i> 'Crispa'	77
Dc	śmiałek darniowy 'Goldtau' / <i>Deschampsia cespitosa</i> 'Goldtau'	35
Gm	bodziszek korzeniasty 'Czakor' / <i>Geranium macrorrhizum</i> 'Czakor'	152
Ln	kosmatka śnieżna / <i>Luzula nivea</i>	137
Vm	barwinek pospolity / <i>Vinca minor</i>	52
RAZEM		745
CB1	narcyz trypięciokowy 'Thalia' / <i>Narcissus triandrus</i> 'Thalia'	231

SYMBOL	NAZWA POLSKA / ŁACIŃSKA	ILOŚĆ
Ac	tawułka chińska 'Superba' / <i>Astilbe chinensis</i> var. <i>taquetii</i> 'Superba'	50
Ad	aster rozkrzewiony / <i>Aster divaricatus</i>	73
At	zawilec pajęczynowaty 'Robustissima' / <i>Anemone tomentosa</i> 'Robustissima'	16
Bc	bergenia sercolistna 'Siberlicht' / <i>Bergenia cordifolia</i> 'Siberlicht'	52
Da	nerecznica mocna 'Crispa' / <i>Dryopteris affinis</i> 'Crispa'	50
Dc	śmiałek darniowy 'Goldtau' / <i>Deschampsia cespitosa</i> 'Goldtau'	39
Gm	bodziszek korzeniasty 'Czakor' / <i>Geranium macrorrhizum</i> 'Czakor'	84
Ln	kosmatka śnieżna / <i>Luzula nivea</i>	59
Vm	barwinek pospolity / <i>Vinca minor</i>	16
RAZEM		439
CB1	narcyz trypięciokowy 'Thalia' / <i>Narcissus triandrus</i> 'Thalia'	82

SEKCJA 2



OZNACZENIA:

DRZEWA PROJEKTOWANE

D1. lipa drobnolistna / *Tilia cordata*

KRZEWY PROJEKTOWANE FORMA SOLIT.

KS1. trzmielina pospolita 'Red Cascade' / *Euonymus europaeus* 'Red Cascade'

BYLINY

- Ac tawułka chińska 'Superba' / *Astilbe chinensis* var. *taquetii* 'Superba'
- Ad aster rozkrzewiony / *Aster divaricatus*
- At zawilec pajęczynowaty 'Robustissima' / *Anemone tomentosa* 'Robustissima'
- Bc bergenia 'Siberlicht' / *Bergenia* 'Siberlicht'
- Da nerecznica mocna 'Crispa' / *Dryopteris affinis* 'Crispa'
- Dc śmiałek darniowy 'Goldtau' / *Deschampsia cespitosa* 'Goldtau'
- Gm bodziszek korzeniasty 'Czakor' / *Geranium macrorrhizum* 'Czakor'
- Ln kosmatka śnieżna / *Luzula nivea*
- Vm barwinek pospolity / *Vinca minor*

ROŚLINY CEBULOWE

- CB1. narcyz trypięciokowy 'Thalia' / *Narcissus triandrus* 'Thalia'

UWAGI OGÓLNE

A. Projekt zawiera część opisową i rysunkową, które stanowią jedno opracowanie. Poszczególnych części nie można rozpatrywać osobno.

B. Na rysunku wprowadzono pomocniczą siatkę wymiarową o oczkach 50x50 cm.

C. Pod wszystkie nasadzenia należy odpowiednio przygotować podłoże (część opisowa).

D. Przed przystąpieniem do prac związanych z realizacją, należy wszystkie wymiary sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.

E. Rozstaw i usytuowanie nasadzanych roślin może ulec nieznacznej modyfikacji na etapie wykonawstwa. Nasadzenia powinny równomiernie zajmować wyznaczoną przestrzeń.

F. Nasadzenia w pobliżu drzew adaptowanych, należy wykonywać z dużą ostrożnością, aby nie uszkodzić pni i korzeni (nabiegi korzeniowe) drzew.

G. Wykończenie nasadeń tworzy 5 cm warstwa mulczu (drobno zmielona kora) wg specyfikacji technicznej.

H. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z "warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót", zasadami sztuki budowlanej, sztuki ogrodowej oraz przepisami bhp.

I. Wykonawca jest zobowiązany poinformować projektanta zieleni o możliwych zmianach, jakie mogą nastąpić w przypadku: braku odpowiedniego rozmiaru, odmiany czy ilości roślin wymaganych wg specyfikacji projektowej.

J. Wszelkie zmiany dotyczące materiału roślinnego, rodzaju podłoża, wykończenia rabat, stabilizacji drzew muszą być uzgodnione z projektantem.

K. Przed przystąpieniem do zamówienia materiału roślinnego i innych elementów potrzebnych do wykonania projektu, należy przedstawić projektantowi próbki do ostatecznej akceptacji.

zamawiający:
RS+ Robert Skitek
ul. Nałkowskiej 4a/49 43-100 Tychy
+48 605 636 683. rsplus@rsplus.pl

projekt:
UTWARDZENIE TERENU POPRZECZ STWORZENIE CIĄGU PIEKARZOWEGO WRAZ Z REMONTEM KORYTA
MŁYNÓWKI CIESZYŃSKIEJ W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU OPEN AIR MUSEUM. CIESZYN. CIESKY TESIN.

działka:
1/4, 14/1, 14/2, 14/3, 16/4, 16/5, 35, 37 obręb 28

faza:
WYKONAWCZA

treść rysunku:
PROJEKT NASADZEN
RABATA BYLINOWA I - SEKCJA 1.2

rysunek:
CZ. PZ. 07

projektant:
mgr inż. arch. kraj. TOMASZ KURTEK
+48 531 353 673. tkurtek@gmail.com

skala:
1:20

format:
594x1300

rewizja:
0

data:
09.2017