

Burmistrz Miasta Cieszyna

MZD/DZ-PK.4006-126/17

DECYZJA

Działając na podstawie art. 21, ust.1a oraz art. 39, ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6 listopada 2017 roku złożonego przez:

**Grzegorza Cymorek reprezentującego
INSTAL Cymorek Sp. j.
Pierściec, ul. Graniczna 22, 43-430 Skoczów
działającego w imieniu Inwestora tj:
Gminy Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn**

- zezwalam na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej, w pasie drogowy ulicy Jastrzębiej (działki nr 81 i 73/36 w obrębie 77), zgodnie z trasą przedstawioną na załączonym planie sytuacyjnym;

z zachowaniem niżej wymienionych warunków:

1. Ze względu na bardzo dobry stan nawierzchni asfaltowej ulicy Jastrzębiej, roboty budowlane w obrębie jezdni oraz przepustu pod zjazdem, zaleca się realizować za pomocą metod bezwykopowych.
2. W przypadku realizacji przekopów otwartych i naruszenia pasów jezdni, należy odtworzyć nową pełną konstrukcję drogi z zachowaniem kolejności i grubości poszczególnych warstw konstrukcyjnych.
3. Przed ułożeniem nawierzchni bitumicznej jezdni, należy wykonać badania modułu sprężystości podbudowy i przedstawić do zatwierdzenia przez zarządcę drogi. Wartość modułu powinna wynosić min. 120 Mpa.
4. Nawierzchnię bitumiczną jezdni należy odtworzyć zgodnie ze szrafem zaznaczonym na załączonym planie sytuacyjnym.
5. Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej należy układać na głębokości 1,2m pod poziomem jezdni, mierząc od najwyższego punktu kolektora.
6. W razie uszkodzenia jakichkolwiek elementów i urządzeń pasa drogowego należy je wymienić na nowe z zastosowaniem takiego samego materiału, nie dopuszcza się stosowania materiałów i elementów uszkodzonych.
7. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej powinna zostać uzgodniona z gestorami podziemnych sieci uzbrojenia terenu. Nie stwierdzono kolizji z sieciami kanalizacji deszczowej.

Uzasadnienie

Na podstawie art.107, par.4 Kpa, odstąpiono od uzasadnienia decyzji, jako że uwzględnia ona w całości żądanie strony.

Pouczenie

Przed przystąpieniem do robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do:

- uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
- uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia;

- uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.
- sporządzenia projektu czasowej zmiany organizacji ruchu i przedłożenia go do zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem.

Roboty budowlane w pasie drogowym należy prowadzić w sposób określony w „instrukcji na odtworzenie nawierzchni w obrębie pasa drogowego naruszonych w wyniku robót kanalizacyjnych, wodociągowych, ciepłowniczych, gazociągowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp.” stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr 11/2011 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg z dnia 29.03.2011 roku.

Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku, za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, pobiera się opłatę za zajęcie pasa drogowego jako iloczyn metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego, zajętej przez rzut poziomy urządzenia i rocznej stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego (art.40, ust.2, pkt 2, ust.5). Inwestor w terminie do 30 dni od ostatniego dnia zajęcia pasa drogowego jest zobowiązany w drodze protokołu przekazać pas drogowy do użytkowania służbom drogowym, załączając operat powykonawczy na podkładzie mapy zasadniczej, z naniesioną przez uprawnionego geodetę lokalizacją urządzeń obcych (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku Białej, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do odwołania. Z dniem złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.), pkt 44, część III załącznika do ustawy o opłacie skarbowej, w związku z art.4 tej ustawy, niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej. (zwolnienie nr 9).

Załącznik:

- projekt zagospodarowania terenu z zaznaczonym przebiegiem projektowanej kanalizacji sanitarnej.




Z up. Burmistrza Miasta Cieszyńska
DIREKTOR
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
W CIESZYNIE
Wiesław Sosin
-1-

Otrzymują:

1. Wnioskodawca.
2. MZD DZ a/a.

Załącznik do decyzji / pisma
nr MUN/12-MK.4006-126/17
z dnia 20 listopada 2017r



Elementy projektowane:



Studnia kanalizacyjna



Nr rys:	1
---------	---

Skala:	1 : 500
--------	---------

Data:	10.2017
-------	---------