

Cieszyn, dnia 22 lutego 2019 r.

l.dz. ZGK/ZP/1/...../2019

...
...

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Frysztańskiej i Chemików w Cieszynie”

Zamawiający otrzymał prośby o wyjaśnienie treści SIWZ do postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Frysztańskiej i Chemików w Cieszynie” o następującej treści:

Pytanie 1

Powołując się na Dz. U. Nr 19 poz.177 z dnia 29 stycznia 2004r PZP ,tekst ujednoczony Dz. U. z 2016 poz.1020 , z późniejszymi zmianami, prosimy o wyjaśnienie n/w wątpliwości:

Wasze pismo z dn. 20 lutego 2019 r. o znakach l.dz. ZGK/1/ /2019r.

1.Ad. 1 Wasza odpowiedź ,iż ten zakres prac winien być uwzględniony w poz. 3.5 i 3.6 przedmiaru robót (etap I) jest słuszny za wyjątkiem odpowiedzi w zakresie prac związanych z zasilaniem w energię elektryczną ,gdyż ten zakres prac nie leży w gestii Firmy dostarczającej z montażem pompownie wyposażone w szafy zasilająco-sterownicze. Doprowadzenie zasilania leży po stronie Firmy elektrycznej.

W związku z tym zakres prac związany z zasilaniem w energię elektryczną wymaga opracowania projektu, poprzez dobór właściwego typu i przekroju kabla po przeliczeniu spadków napięć przyjmując projektowaną długość kabla, jak również odpowiednie zabezpieczenia przed porażeniem prądowym.

Nadmieniamy również, iż przywołany projekt wykonawczy winie być zatwierdzony przez właściwy TAURON.

Powyższe warunkuje, zgłoszenie w TAURON-ie o przystąpieniu do prac (wpięcie kabla zasilającego pompownie w złącze kablowo-pomiarowe ich własności)

A zatem prosimy o zamieszczenie zatwierdzonego przez TAURON PW –branży elektrycznej- zasilanie w energię elektryczną dla pompowni P1 i pompowni P2.

Odpowiedź

Na etapie budowy Wykonawca opracuje i uzgodni projekty zasilania pompowni od zestawów złączowo – pomiarowych (wykonanych przez Tauron) do skrzynek zasilająco – sterowniczych pompowni P1 i P2.

Skrzynki zasilająco – sterownicze dla pompowni P1 i P2 mają zostać zlokalizowane obok zestawów złączowo – pomiarowych zabudowanych przez Tauron. Ponadto Zamawiający informuje, że długości kabli potrzebnych do wykonania w/w połączeń nie wyniosą więcej niż 5mb dla każdej pompowni, rodzaj kabla dla pompowni P1 to YKY 16x4mm² dla pompowni P2 to YKY 4x4mm².

Odpowiedzi na powyższe pytania nie wpływają na zawartość SIWZ i termin składania ofert pozostaje bez zmian. Pismo zostanie zamieszczone na stronie: www.bip.um.cieszyn.pl bez podania źródła zapytania.

Wiceprezes Zarządu

Roman Wojciech Barcz

Rozdzielnik:
1 x Adresat
1 x a/a

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

e-mail: zgk@zgk.cieszyn.pl
tel. 33-4794100

43-400 Cieszyn, ul. Słowicza 59
wysokość kapitału zakładowego: 19 651 000,00 zł
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy

NIP 548-260-67-54
REGON 241423780
KRS 0000347288