









## OZNACZENIE PROFILU: POZIOM PORÓWNAWCZY

RZĘDNA TERENU ISTN.		S	299.00	is		u	300.20	300.20	1.23
RZĘDNA DŃA KANAŁU			297.00				298.40	298.90	298.97
ZAGŁĘBIENIE DNIA KANAŁU		2.00		7.5%	18.7m	/	5.7%	8.8	1.30
SPADKI, DŁUGOŚCI									1.5% 4.5
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PVC Dz160 L=32.1m								
ODLEGŁOŚCI		26.8			18.7		45.5	54.3	58.8 4.5
HEKTOMETRY	\$S_{2.2}\$							\$S_{2.3}\$	B1



**UWAGI:**

1. Stosować rury kanalizacyjne kielichowe PVC Klasy SN8 łączonych kielichowo przy użyciu uszczelki gumowej
2. Rury układać na podspęcie płaskowej grubości 20 cm i obsypać piaskiem do grubości 30cm ponad wierzch rury zagęszczając warstwowo
3. Lokalizację i głębokość istniejącego uzbrojenia pokazać orientacyjnie.
4. W związku z tym nie mogą być podstawą zbliżeń i prowadzenia robót ziemnych bez nadzoru
4. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego
5. Wykopy z pobliżu uzbrojenia wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem właściciela uzbrojenia
6. W rejonie projektowanej kanalizacji może znajdować się uzbrojenie nie wykazane w trakcie uzgodnień bratnowych, wykonane przez mieszkańców we własnym zakresie, np. odcinki drenaży i odwodnień. Uszkodzone elementy odwodnienia należy odtworzyć w sposób umożliwiający ich prawidłowe funkcjonowanie.
7. Po zakończeniu robót teren przywrócić do stanu pierwotnego.

<b>HYDROEKO Jerzy Jarzab</b> 43-400 Cieszyń, ul. Wiejska 51	
Projektował: mgr inż. J. Jarzab specjalność instalacyjna upr.nr 570/01 Kt	Inwestor:  Gmina Cieszyń Rynek 1, 43-400 Cieszyń
Sprawdził: mgr inż. A. Jarzab specjalność instalacyjna upr.nr 359/01 Kt	Temat:  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sosnowej, Dębowej, Długiej w Cieszyńnie – etap 1
Tytuł rys.: <b>Profil podłużny przytłoczy kan. sanitarnej</b>	
Data:  03.2018	Nr zlec.:  Skala: 1:100/500  Nr rys.:  <b>3/2</b>