

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Cieszyńska 59, z o.o.
ul. Słowicza 59 43-400 Cieszyń
NIP 548-260-67-54 REGON 241423780
tel. 33 47 94 100 faks 33 47 94 113
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy
KRS 000347280 Kapsał Zakładowy 10 442 350 00 zł
DZIAŁ GOSPODARSTWA ŚCIEKAMI
ul. Motokrośowa 27 43-400 Cieszyń
tel./faks 33 45 15 444

STAROSTWO POWIATOWE
w CIESZYNIE
ul. Bobrecka 29
43 - 400 CIESZYN
Cieszyń, dnia 24 października 2017 r.

l.dz. GS / 1271 / 2017

Pani
Aleksandra Leżańska
43-470 Istebna 796/1

Dotyczy: warunków technicznych dla zaprojektowania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, obejmującej podłączenie do kanalizacji sanitarnej budynków: mieszkalnego oraz mieszkalno – usługowego na działce 69/1 obr. 64 przy ulicy Frysztackiej w Cieszynie.

W odpowiedzi na Pani wniosek o wydanie warunków technicznych dla zadania inwestycyjnego jak w tytule, Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. Dział Gospodarki Ściekami informuje, co następuje.

Najbliższa budynków zlokalizowanych na terenie działki 69/1 obr. 64 przy ul. Frysztackiej 90A sieć kanalizacyjna, do której można odprowadzać ścieki sanitarne, przebiega:

- w poboczu ulicy Frysztackiej na wysokości posesji Frysztacka 84,
- przez teren posesji Frysztacka 90B.

Są to kanały sanitarne Ø200mm, uwidocznione kolorem pomarańczowym na załączonych planach sytuacyjnych.

Włączenie do miejskiej kanalizacji sanitarnej winno być wykonane poprzez istniejącą studzienkę rewizyjną.

Ponadto wszelkie włączenia, zmiany kierunku, spadku, średnicy grawitacyjnych przewodów kanalizacyjnych winny być realizowane poprzez studzienki rewizyjne. Minimalna średnica studzienek z tworzywa sztucznego, zabudowanych na sieci, winna wynosić 600mm (w drogach, dojazdach) lub 400mm (w pozostałym terenie). W miejscach węzłowych należy zastosować studzienki o średnicy 1000mm. Na przyłączach można stosować studzienki o średnicy 315mm.

Zwieńczenia studzienek winny być dobrane odpowiednio do przeznaczenia terenu, w którym będą zabudowane, przy czym na projektowanej sieci kanalizacyjnej Zwieńczenia winny być przystosowane do przenoszenia obciążeń min. 40t (w drogach, dojazdach, parkingach) lub 12,5t (w pozostałym terenie). Na studniach kanalizacyjnych φ600, φ1000mm i większych, usytuowanych w jezdniach, należy montować

wyłączenie włazy klasy DA00 bez wentylacji, z wkładką tłumiącą pokrywę i o średnicy pokryw włazu 680mm.

W przypadku zamiaru stosowania studzienek z tworzywa sztucznego informujemy, że powinny być one w taki sposób usytuowane w terenie oraz wyposażone w kinety z tak ukształtowanym wlotami, by przewody były prostoliniowe. Nie dopuszcza się stosowania kolanek na kanalizacji grawitacyjnej. Grawitacyjne przewody sieci kanalizacyjnej należy układać z rur PCV ze ścianką litą, klasy S.

Przykrycie przewodów winno wynosić min. 1,2m ze względu na przemrażanie gruntu oraz min. 1,4m ze względu na obciążenie od ruchu kołowego. W przypadku braku możliwości zachowania normatywnego przykrycia przewody należy zabezpieczyć przed przemrażaniem/ognieciem.

W przypadku, gdy ze względu na technicznych nie będzie możliwe odprowadzenia ścieków sanitarnych z zabudowy w sposób wyłączenie grawitacyjny – zajdzie konieczność zabudowy urządzeń ciśnieniowych, winny one być zabudowane na indywidualnych przyłączach do budynków. Pozostaną one własnością

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

e-mail: zgk@zgk.cieszyn.pl	43-400 Cieszyń, ul. Słowicza 59	NIP 548-260-67-54
tel. 33-4794100	wysokość kapitału zakładowo: 18 442 000,00 zł	REGON 241423780
faks 33-4794113	Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy	KRS 000347288
e-mail: oczyszczalnia@zgk.cieszyn.pl	Dział Gospodarki Ściekami	
tel./faks 33-8515444	43-400 Cieszyń, ul. Motokrośowa 27	
tel./faks 33-8515535		

i w eksploatacji właścicieli zabudowy. Włączenie przewodów ciśnieniowych do kanalizacji grawitacyjnej winno odbyć się za pośrednictwem studni rozprężnej.

Przewody ciśnieniowe należy układać z rur PE.

Kanalizację należy lokalizować w normatywnym oddaleniu od: zabudowy, uzbrojenia istniejącego i projektowanego, drzew, ogrodzeń, granic działek.

Ścieki wprowadzane do kanalizacji m. Cieszyzna winny odpowiadać wymogom, określonym w załączonej tabeli pt.: „Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do kanalizacji m. Cieszyzna”. W związku z tym w razie potrzeby na odprowadzeniu ścieków technologicznych zainstalować urządzenia, podczyszczające ścieki w niezbędnym stopniu.

W przypadku zamiaru wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, na powyższe należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Cieszynie (ul. Szeroka 13), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005r. (Dz.U. Nr 233/2005 poz. 1988 t.j.).

Kanalizacja sanitarna (wraz z ewentualnymi urządzeniami podczyszczającymi i ciśnieniowymi) winna być wybudowana w oparciu o projekt, opracowany przez uprawnionego projektanta. W projekcie w opisie technicznym winny znaleźć się informacje nt. jakości ścieków oraz konieczności lub braku konieczności ich podczyszczania i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa wyżej.

Projekt powinien obejmować zarówno sieć, jak i przyłącza do budynków (istniejącego i realizowanego).

Projekt należy uzgodnić ze wszystkimi użytkownikami uzbrojenia terenu, właścicielami/administratorami działek, przez które będzie prowadziła trasa kanalizacji.

W projekcie - oprócz uzbrojenia istniejącego - należy zaznaczyć również uzbrojenie projektowane.

Do kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadzać wód opadowych.

W załączeniu przesyłamy:

- 1) kopię mapy zasadniczej w skali 1:500 na której naniesiono kolorem pomarańczowym orientacyjny przebieg istniejącej kanalizacji sanitarnej przebiegającej w rejonie posesji Frysztacka 84.
- 2) Plan sytuacyjny w skali 1:500 na której naniesiono kolorem pomarańczowym orientacyjny przebieg istniejącej kanalizacji sanitarnej przebiegającej w rejonie posesji Frysztacka 90B,
- 3) tabelę pn.: „Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych m. Cieszyzna”.

Powyższe jest ważne 2 lata.

Z up. Prezesa Zarządu
Kierownik
Działu Gospodarki Działkami

mgr inż. Krzysztof Kozłowski

Załączniki: jw. ;
kopie: GS.

STAROSTWO POWIAOWE
w CIESZYNIE

II. Bobrecka 29
43 - 400 CIESZYŃ

Kopia mapy zasadniczej
skala 1:500


dnia: 31.07.2017
nr zezwolenia: GKK 6642/190/2017
dysk: 64
nr sekcji: 69/1 mone

Województwo: Śląskie
powiat: Cieszyński
Jednostka ewidencyjna: Cieszyń



Wykonał: Adam Górski
1. podstawie art. 3 ustawy z dnia 14 lipca 2008r. o opiece zdrowotnej, listy jednolitej Dz. U. z 2014r., poz. 1628 z późn. zm.) wydanie niniejszego dokumentu nie podlega obrotowi sądowemu
1. 400 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1999r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tłumaczenie listy jednolitej Dz. U. z 2014r., poz. 1628 z późn. zm.)
Uwaga:

JAKOŚĆ POWIATOWE
 W CIESZYNIE
 ul. Bobrecka 29
 43-400 CIESZYN



Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Słowicza 59
NIP 548-650-67-54 REGON 24173730
tel. 33 4794100 faks 33 4794118
KRS 0000341288 Kapiłał zakładowa 1000 zł
DZIAŁ GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
ul. Motokosów 27 43-600 Cieplice
tel. 43 600 1111

Zaloznik do pisma 651 12711 2017
2 dn. 24.10.2017.

DECYZJA

Działając na podstawie art. 21, ust. 1a oraz art. 39, ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 listopada 2017 roku złożonego przez:

Aleksandrę Leżańską
zam. 43-470 Istebna 796/1

- zezwalam na lokalizację projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej, w pasie drogowy ulicy Fryszackiej (działki nr 70/11, 140/5, 71/2 w obrębie 64), zgodnie z trasą przedstawioną na załączonym planie sytuacyjnym;

Z zachowaniem niżej wymienionych warunków:

1. Roboty ziemne związane z przedmiotowym zadaniem prowadzone w poboczu pasa drogowego ulic Fryszackiej oraz w rejonie skrzyżowania z drogą wewnętrzną (działka nr 71/1 obr. 64) dopuszcza się realizować w całości za pomocą metod odkrywkowych.
2. Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej należy układać na głębokości minimum 1,0m pod poziomem jezdni.
3. Po zakończeniu robót ziemnych i ułożeniu sieci, w rejonie skrzyżowania z drogą wewnętrzną należy odtworzyć nową pełną konstrukcję drogi z zachowaniem kolejności i grubości poszczególnych warstw konstrukcyjnych. Przed ułożeniem nawierzchni, należy wykonać badania modułu sprężystości podbudowy i przedstawić do zatwierdzenia przez zarządcę drogi. Wartość modułu powinna wynosić min. 120 Mpa.
4. Warstwę ścierną jezdni o grubości 4cm należy odtworzyć z uwzględnieniem poszerzenia o min. 30cm w każdym kierunku względem wykonanego przekopu.
5. Naruszone pobocza i tereny zielone zagęścić wyrównać i obsiać mieszaną traw.
6. Zjazd do posesji nr 86 należy otworzyć do stanu istniejącego.
7. Roboty w pasie drogowym podlegają odbiorowi końcowemu przez Miejski Zarząd Dróg z siedzibą w Cieszyinie przy ul. Liburnia 4.
8. W razie uszkodzenia jakichkolwiek elementów i urządzeń pasa drogowego należy je wymienić na nowe z zastosowaniem takiego samego materiału, nie dopuszcza się stosowania materiałów i elementów uszkodzonych.
9. Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej powinna zostać uzgodniona z gestorami podziemnych sieci uzbrojenia terenu.
10. W miejscach zblżeń i skrzyżowań z sieciami kanalizacji deszczowej roboty ziemne prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, a w razie uszkodzenia wymienić na nowe z zastosowaniem takiego samego materiału, w uzgodnieniu i pod nadzorem pracownika Miejskiego Zarządu Dróg.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107, par. 4 Kpa, odstąpiono od uzasadnienia decyzji, jako że uwzględnia ona w całości żądanie strony.

(signature)

Pouczenie

Przed przystąpieniem do robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do:

- uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
- uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia;
- uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.
- sporządzenia projektu czasowej zmiany organizacji ruchu i przedłożenia go do zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem.

Roboty budowlane w pasie drogowym należy prowadzić w sposób określony w „instrukcji na odtworzenie nawierzchni w obrębie pasa drogowego naruszonych w wyniku robót kanalizacyjnych, wodociagowych, ciepłowniczych, gazociagowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp.” stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr 11/2011 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg z dnia 29.03.2011 roku.

Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, koszty tego przełożenia ponosi jego właściciel.

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku, za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, pobiera się opłatę za zajęcie pasa drogowego jako iloczyn metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego, zajętej przez rzut poziomy urządzenia i rocznej stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego (art.40, ust.2, pkt 2, ust.5). Inwestor w terminie do 30 dni od ostatniego dnia zajęcia pasa drogowego jest zobowiązany w drodze protokołu przekazać pas drogowy do użytkowania służbom drogowym, załączając operat powykonalowczy na podkładzie mapy zasadniczej, z naniesioną przez uprawnionego geodetę lokalizacją urządzeń obcych (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku Białej, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do odwołania. Z dniem złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.), pkt 44, część III załącznika do ustawy o opłacie skarbowej, w związku z art.4 tej ustawy, niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej. (zwolnienie nr 9).

Załącznik:

- plan sytuacyjny z zaznaczoną trasą projektowanej kanalizacji sanitarnej.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca.
2. MZD DZ a/a.



2. UB. Burmistrz Miasta Cieszyńska
DIREKTOR
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
W CIESZYNIE
Miejski Sejm
-1-



INWESTOR:	ALEKSANDRA LEŻAŃSKA UL. BROŻKA 25/41, 43-400 CIESZYN	
TEMAT:	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKÓW W CIESZYNIE PRZY UL. FRYSZTACKIEJ, DZ. NR 69/1	SKALA: 1:500
RYSunEK:	PROJEKT ZagOSPODAROWANIA TERENU	DATA: MARZEC 2018R.
PROJEKTOWAŁ:	mgr Inż. ŁUKASZ KŁAK upr. nr SLK/2302/POOS/08 mgr Inż. MAŁGORZATA GARBICZ	RYSunEK NR: 2

OZNACZENIA	
S1	PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA PCV D200
1	WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI KANALIZACJI SANITARNEJ PCV D2160
	PROJEKTOWANA STUDNIA KANALIZACJI SANITARNEJ
	PUNKTY ZALAMANIA TRASY
	ISTNIEJĄCY WODOCIĄG
	ISTNIEJĄCY KABEL TELETECHNICZNY
	ISTNIEJĄCY GAZOCIĄG
	ISTNIEJĄCA KANALIZACJA SANITARNA
	ISTNIEJĄCY KABEL ENERGETYCZNY
	GRANICE DZIAŁKI

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
W CIESZYNIE
ul. Liburnia 4 - Tel. 85-82-890
43-400 CIESZYN

Załącznik do decyzji / pismo
nr MZDIDZ-P12.5006-135/18
z dnia 11 grudnia 2018 r.

STAROSTWO POWIATOWE
W CIESZYNIE
ul. Liburnia 4 - Tel. 85-82-890
43-400 CIESZYN



Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości
Urząd Miejski | ul. Ratuszowa 1, 43-400 Cieszyń | tel.: 33 4794 320
akilis@um.cieszyn.pl

Załącznik nr 1 do protokołu nr 3/2018 z narady koordynacyjnej w dniu 08.03.2018 r.

LISTA OBECNOŚCI

na naradzie koordynacyjnej w dniu 08.03.2018 r.

Lp.	Instytucja	Imię i nazwisko	Podpis
1.	Urząd Miejski	Andrzej Kiliś	
2.	Urząd Miejski	Kazimierz Guziur	
3.	Urząd Miejski	Aleksander Dorda	
4.	Urząd Miejski (ZGK)	Dorota Żilk	
5.	Urząd Miejski (MZD)	Tadeusz Guziur	
6.	Wodociąg Ziemi Cieszyńskiej	Leszek Olszewski	
7.	Orange Polska S.A. Aleje Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa		
8.	Energetyka Cieszyńska w Cieszynie	Zbigniew Pala	
9.	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa Oddział Gazowniczy w Zabrzcu Gazownia w Cieszynie ul. Morcinka 10, 43-400 Cieszyń	Krzysztof Wąniotka*	
		Krzysztof Stoszek*	
10.	NETIA S. A.	Tadeusz Banaś	
11.	Gaz System	Andrzej Kominek*	
		Ewa Kuś*	
12.	TAURON – Dystrybucja SA	Mirosław Szajter*	
		Marcin Tomecki*	

* niepotrzebne skreślić

URZĄD MIEJSKI
w CIESZYNIE
Wydział Geodezji, Kartografii
i Katastru Nieruchomości
43 - 400 CIESZYN

Świadcza się zgodność
kopi z oryginałem

Cieszyń, dnia 2018-03-12

Naczelnik Wydziału Geodezji,
Kartografii i Katastru
Nieruchomości

mgr inż. Andrzej KILIŚ

Cieszyń, dnia 8 marca 2018 roku.

1. **PROTOKÓŁ NR 3/ 2018** **z narady koordynacyjnej**

Podstawa prawna: art. 28b, ust. 3 i 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne” (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.), porozumienie nr W/O.0m8-12/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. pomiędzy: Starostą Cieszyńskim - Czesławem Głużą jako Stroną Powierzającą a Burmistrzem Miasta Cieszyńska – Ryszardem Macurą jako Stroną Przyjmującą, w sprawie powierzenia przez Starostę Cieszyńskiego zadań z zakresu geodezji i kartografii na obszarze miasta Cieszyńska (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego –z 2011 nr 31, poz. 586).

W dniu 8 marca 2018 r. odbyła się narada koordynacyjna, przeprowadzona w sposób bezpośredni natomiast za-
wiadomienia i listę złożonych wniosków na naradę koordynacyjną zostało gestorem sieci za pomocą komunikacji elektronicznej.

Naradzie przewodniczył: Andrzej Kiliś - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości.
Miejsce narady: siedziba Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Cieszy-
nie, przy ul. Ratuszowej 1.

Na naradzie koordynacyjnej rozpatrzeniu podlegały następujące wnioski:

1. Projekt: Rozbudowa sieci gazowej wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych przy ul. Reymonta w Cieszyń, (obr. 62, dz. 5/3,5/8)
Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa,
Wnioskodawca: Usługi Inżynierskie Maciej Kłak. ul. Harcerska 14b pok. 13, 44-335 Jastrzębie-Zdrój,
Projektant: Usługi Inżynierskie Maciej Kłak. ul. Harcerska 14b pok. 13, 44-335 Jastrzębie-Zdrój,
Data wpływu: 06.03.2018 r., Nr GKK.6630.6.2018.
2. Projekt: Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami kanalizacji do budynków przy ul. Frysz-
tackiej w Cieszyń, (obr. 64, dz. 69/1, 71/2, 140/5, 70/11, 70/1)
Inwestor: Aleksandra Leżańska, ul. Brożka 25/41, 43-400 Cieszyń,
Wnioskodawca: Usługi Inżynierskie Maciej Kłak. ul. Harcerska 14b pok. 13, 44-335 Jastrzębie-Zdrój,
Projektant: Usługi Inżynierskie Maciej Kłak. ul. Harcerska 14b pok. 13, 44-335 Jastrzębie-Zdrój,
Data wpływu: 06.03.2018 r., Nr GKK.6630.7.2018.

z up. BURMISTRZA

Maciej

mgr inż. Andrzej KILIŚ
Naczelnik Wydziału Geodezji,
Kartografii i Katastru
Nieruchomości

Załącznikami do niniejszego protokołu są:

Załącznik nr 1 do protokołu - lista obecności na naradzie koordynacyjnej.

Załącznik nr 2 do protokołu - uwagi, zalecenia i stanowiska uczestników narady.

Cieszyn

Załącznik nr 3 do protokołu nr 3/2018 z narady koordynacyjnej w dni 08.03.2018 r. w CIESZYNIE
UMAGI, ZALECENIA I STANOWISKA UCZESTNIKÓW NARADY.

Ad 2. GKK.6630.07.2018 - skoordynowanie usytuowania: Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami kanalizacji do budynków przy ul. Fryszackiej w Cieszynie, (obr. 64, dz. 69/1, 71/2, 140/5, 70/11, 70/1)

Engel & Gierke - pol. projektant r. 1970

Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać rzutnie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Białym Białej o nadzór branżowy.

Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:

- linii NN - 1m
- linii SN - 2m
- linii WN - 5m

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Białym Białej

Wydział Branżowy

Starszy Specjalista ds. uzgodnień Branżowych

Witold Wójcik

MS711811 - Dział

Uzgadnia się z następującymi uwagami:

- prace w pobliżu urządzeń telekomunikacyjnych prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego, pod nadzorem przedstawiciela Neli. Kolidujące urządzenia telekomunikacyjne należy zabezpieczyć zgodnie z normą. W przypadku wystąpienia konieczności przebudowy P.T. uzgodnić z Nelią S.A. Katowice ul. Murcowska 18-18a -powiadomić o terminie rozpoczęcia robót na fax 0223338 31 82

Wojciech

ul. Kaszubska 25, 01-224 Warszawa

Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu

Gazownia w Cieszynie

ul. Mierzeńska 10-43 400 Cieszyn

tel/faks 33 852 02 29, 33 851 85 60

NIP 525 24 96 411

KRS 0000374001 REGON 142739519

Wase sieci kanalizacji sanitarnej uzgodnia się z zachowaniem następujących warunków:

Odległości od istniejących sieci gazowej i ciepłowniczej

zgodnie z Rozp. Ministra Gospodarki z 26.04.2004r.

o sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

sieci gazowe (Dz. U. z 04.04.2004r. (t.j. z późn. zmianami))

gazowniczy należy zachować odległość minimum 0,3m

od najbliższych budynków i innych obiektów.

W tym miejscu składować na projektowanej kanalizacji zabudować

lub wklepać w ścianę konstrukcyjną miejscach kolizji z innymi

podziemnymi przewodami i innymi obiektami.

Pod warunkiem przekazania do Gminy w Cieszynie

pod warunkiem przekazania do Gminy w Cieszynie

Specjalista ds. uzgodnień

Krzysztof Staszek

URZĄD MIEJSKI

W CIESZYNIE

Wydział Geodezji, Kartografii

i Katastru Nieruchomości

43 - 400 CIESZYN

Świadcza się zgodność
kopii z oryginałem

Naczelnik Wydziału Geodezji,

Kartografii i Katastru

Nieruchomości

Cieszyn, dnia

2018-03-12

Wojciech

mgr inż. Andrzej KULIS

Cieszyn

Załącznik nr 3 do protokołu nr 3/2018 z narady koordynacyjnej w dniu 08.03.2018 r. S Z Y N

UMAGI, ZALECENIA I STANOWISKA UCZESTNIKÓW NARADY:

STAROSTWO POWIATOWE
w CIESZYNIE

ul. Bobrecka 29

Wodociąg Ziemi Cieszyńskiej

Spółka z o.o.

ul. Mysłowska 10

43-450 USTRON

DZIAŁ TECHNICZNY

WYŻYWIENIA I ZBLIŻENIA Z SIĘCIĄ
DOCIĄGOWĄ I KANALIZACYJNĄ BĘDĄCĄ
EKSPLOATACJĄ WZC WINNY ODPOWIADAĆ
JUNKOM ZAWARTYM W POLSKEJ NORMIE
PN-92-01105 -INSTALACJE WODOCIĄGOWE
I KANALIZACYJNE PRZY PROJEKTOWANIU
I ZARZĄDZENIU MINISTERA ŁACZNOŚCI
z 20.10.97 R. (RP-NR 58. PZ 597).

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBOT
ZIEMNYCH NALEŻY WYKONAĆ WYKOPY
KONTROLNE W CELU LOKALIZACJI I
WYKONANIA PRAC W POBLIZU SIECI WOD. KAN.
NADZOREM PRACOWNIKÓW WZC
W PRZYPADKU USZKODZENIA SIECI WOD.
KAN. WZC. SP. Z O.O. OŚCIGA WŁAŚCICIELA
KOSZTAMI AWARII I PONIESIONYMI
STRATAMI EKSPLOATACYJNYMI.

Z-ca Kierownika
Działu Technicznego

Lech Olszewski

2018 r. Cieszyn, Sp. z o.o. - 65

Wprowadzono do uwzględnienia i do planu L.d. 65/304/2018

du

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Andrzej KILIŃSKI

Naczelnik Wydziału Geodezji,
Kartografii i Katastru
Nieruchomości

URZĄD MIEJSKI

w CIESZYNIE

Wydział Geodezji, Kartografii
i Katastru Nieruchomości

43 - 400 CIESZYN

Świadcza się zgodność

kopii z oryginałem

Naczelnik Wydziału Geodezji,
Kartografii i Katastru

Nieruchomości

Cieszyn, dnia 2018-03-12

mgr inż. Andrzej KILIŃSKI


Niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w sposób bezpośredni i za pomocą komunikacji elektronicznej w dniu: 08.03.2018 r.

GKK. 6630.07.2018

z up. BURMISTRZA

Cieszyn, dnia: 12.03.2018 mgr inż. Andrzej KILIŚ

Naczelnik Wydziału Geodezji,
Kartografii i Katastru
Nieruchomości



Starostwo Powiatowe
w Cieszyńsku
ul. Słowicza 59 43-400 Cieszyń
NIP 548-260-57-54 REGON 241423780
tel 33 4794100 faks 33 4794113
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy
KRS 000347288 kod pocztowy 44-100 00 21

STAROSTWO POWIATOWE
w CIESZYŃSKU
ul. Bobrecka 29
43 - 400 CIESZYŃ

Cieszyń, dnia 14 grudnia 2017 r.

1.dz. GS / 1695 / 2017

USŁUGI INŻYNIERSKIE
Maciej Ktak
44-335 Jastrzębie – Zdrój,
ul. Harcerska 14b pok. 13

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, obejmującej podłączenie do kanalizacji sanitarnej budynków: mieszkalnego oraz mieszkalno – usługowego na działce nr 69/1 obr. 64 przy ul. Frysztańskiej w Cieszyńsku.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszyńsku Sp. z o.o. Dział Gospodarki Ściekami - jako eksploatator sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w Cieszyńsku - informuje odośnie przedłożonego na nadanie koordynacyjnej w Urzędzie Miejskim w Cieszyńsku w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości w dniu 14.12.2017 r. przebiegu projektowanej kanalizacji sanitarnej, uwidocznionego na załączonej kopii rysunku nr 2 pn.: „Projekt zagospodarowania terenu - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej do budynków w Cieszyńsku przy ul. Frysztańskiej, dz. 69/1”, opracowanym przez mgr inż. Małgorzatę Garbicz oraz mgr inż. Łukasza Kłaka w grudniu 2017 r., co następuje.

Uzgodnia się przebieg projektowanej kanalizacji sanitarnej jw., z poniższymi uwagami.

- Projektowana kanalizacja sanitarna (odcinek S2 – S3) przebiega w nienormatywnym (czyli mniejszym niż 4m) oddaleniu od budynku nr 90A. W związku z tym tutejszy Zakład zastrzega, że nie będzie ponosił odpowiedzialności za wszelkie szkody, które mogą wynikać na skutek bliskiego usytuowania przyłącza w stosunku do zabudowy, zarówno na etapie realizacji kanalizacji, jak i późniejszej eksploatacji zabudowy i kanalizacji. Wszelkie szkody będą usuwane staraniem i na koszt Właściciela/Administratora nieruchomości.
- Skrzyżowanie projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej z innym uzbrojeniem należy zaprojektować i wykonać zgodnie z przepisami.
- Skrzyżowanie projektowanych przewodów sanitarnych z przewodami gazowymi należy zabezpieczyć poprzez założenie rur ochronnych na gazociągach.

Do uzgodnienia w tutejszym Zakładzie prosimy przedłożyć kompletny projekt przedmiotowej kanalizacji sanitarnej, opracowany zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez nasz Zakład pismem 1.dz. GS /1271 / 2017 z dnia 24.10.2017 r.

Uzgodnienie jest ważne 1 rok.

mgr inż. Małgorzata Garbicz
mgr inż. Łukasz Kłaka
Dział Gospodarki Ściekami
Maciej Ktak

Załączniki: rysunek jw.;
Kopie: GS.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszyńsku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

e-mail: zgk@zgk.cieszyn.pl	43-400 Cieszyń, ul. Słowicza 59	NIP 548-260-67-54
tel. 33-4794100	wysokość kapitału zakładowego: 18 692 000,00 zł	REGON 241423780
faks 33-4794113	Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy	KRS 0000347288
e-mail: oczyszczalnia@zgk.cieszyn.pl	Dział Gospodarki Ściekami	
tel./faks 33-8515444	43-400 Cieszyń, ul. Motokrosowa 27	
tel./faks 33-8515535		

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Cieszylinie Sp. z o.o.

ul. Słowicza 59 43-400 Cieszyń
NIP 548-260-67-54 REGON 241423780
tel. 33 4794100 faks 33 4794113

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000347288 Kapitał zakładowy 18 692 000,00 zł

DZIAŁ GOSPODARKI ŚCIEKAMI

ul. Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyń

tel./faks 33 8515444

STAROSTWO POWIATOWE
w CIESZYLINIE
ul. Bobrecka 29
Cieszyń, dnia 19 lipca 2018 r. S Z Y N

l.dz. GS / 567 / 815 / 2018

Usługi Inżynierskie

Maciej Kłak

ul. Harcerska 14b, pok. 13

44-335 Jastrzębie-Zdrój

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Fryszackiej w Cieszylinie - dz. nr 70/11, 140/5, 71/2, 71/1, 69/1 obr. 64.

W odpowiedzi na Pana pismo w sprawie jak w tytule, Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszylinie Sp. z o.o. Dział Gospodarki Ściekami informuje, że uzgadnia - opracowany przez mgr inż. Małgorzatę Garbicz i mgr inż. Łukasza Kłaka w grudniu 2017 r. - projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Fryszackiej w Cieszylinie – obręb 64, dz. nr 70/11, 140/5, 71/2, 71/1, 69/1, z następującymi uwagami.

- Za przyjęte rozwiązania projektowe odpowiada Projektant.
- Jako studzienki S6, S7 i S8 można zastosować studzienki z tworzywa sztucznego $\phi 400$ lub $\phi 425$ mm z dopływami pod kątem 45° (S6 – dopływ prawy, S7 i S8 – dopływ lewy) – w miejsce studzienek $\phi 425$ mm typu TEGRA.

Roboty kanalizacyjne winien realizować uprawniony w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej wykonawca Wszystkie roboty na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Wykonawca winien prowadzić pod nadzorem naszych Pracowników.

Wykonaną kanalizację sanitarną należy zgłosić do odbioru w tutejszym Zakładzie – Dziale Gospodarki Ściekami. Do spisania protokołu odbioru należy w naszym Zakładzie inwentaryzację geodezyjną powykonalwczą kanalizacji oraz oświadczenie Wykonawcy robót, potwierdzone przez eksploatatora gazociągów o założeniu rur ochronnych na gazociągach w miejscach skrzyżowań z kanalizacją sanitarną.

Przed rozpoczęciem zrzutu ścieków Właściciel budynków: istniejącego i realizowanego na działce nr 69/1 obr. 64 przy ul. Fryszackiej winien zawrzeć z tutejszym Zakładem umowę w sprawie wprowadzania ścieków z w/w budynków do urządzeń kanalizacyjnych m. Cieszyń.

W celu sporządzenia umowy prosimy o dostarczenie do naszego Zakładu wypełnionego wniosku o zawarcie umowy, który przekazujemy w załączeniu.

Jeden egzemplarz przekazanej do uzgodnienia dokumentacji pozostawiamy w naszych aktach, drugi egzemplarz przekazujemy w załączeniu.

Uzgodnienie jest ważne 1 rok.

Z up. Prezesa Zarządu
Kierownik
Działu Gospodarki Ściekami
mgr inż. Sylwia Rymor

Załączniki: 1 egz. dokumentacji, wniosek jw.;
Kopie: GS.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszylinie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

e-mail: zgk@zgk.cieszyn.pl 43-400 Cieszyń, ul. Słowicza 59 NIP 548-260-67-54
tel. 33-4794100 wysokość kapitału zakładowego: 18 692 000,00 zł REGON 241423780
faks 33-4794113 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000347288
e-mail: oczyszczalnia@zgk.cieszyn.pl Dział Gospodarki Ściekami
tel./faks 33-8515444 43-400 Cieszyń, ul. Motokrosowa 27
tel./faks 33-8515535