

PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT CZĘŚCI DACHU
ORAZ NAPRAWA ELEMENTÓW
ELEWACJI NA BUDYNKU
COK „DOM NARODOWY”
W CIESZYNIE

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont dachu i gzymsu			
1	KNR-W 4- d.1 01 0418-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
2	NNRNKB d.1 202 0521-01	(z.I) montaż prefabrykowanych obróbek z blachy ocynkowanej przy szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
3	NNRNKB d.1 202 0523-01	(z.IV) Pokrycie dachów dachówką bitumiczną	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
4	NNRNKB d.1 202 0420-01	(z.II) deskowanie połaci dachowych z płyt OSB gr. 22mm	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
5	KNR-W 2- d.1 02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - podkład pod gont	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
6	KNR 4-04 d.1 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy - gontu na deskowaniu na zakład	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
7	KNR 4-04 d.1 0403-05	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
8	NNRNKB d.1 202 0418-08	(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - krokwie narożne i koszowe o przekroju ponad 180 cm2	m ³		
		1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
9	NNRNKB d.1 202 0418-06	(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - krokwie zwykłe o dł. ponad 4.5 m i przekroju ponad 180 cm2	m ³		
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
10	NNRNKB d.1 202 0416-02	(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - murłaty o przekroju ponad 180 cm2	m ³		
		0.7	m ³	0.700	
				RAZEM	0.700
11	KNR 2-02 d.1 1606-01	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m (do remontu pokrycia dachowego)	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
12	Kalkulacja d.1 własna	Utylizacja odpadów budowlanych	t		
		6	t	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNR-W 4- d.1 01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
14	KNR 4-01 d.1 0201-01	Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji - w czasie remontu dachu	m ²		
		150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
15	KNR 19-01 d.1 0802-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III boniowanych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu - gzymsu	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
16	KNR 4-04 d.1 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m ³		
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
17	KNR 4-04 d.1 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	m ³		
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
18	KNR 19-01 d.1 0802-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III boniowanych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
19	KNR 19-01 d.1 1302-06	Malowanie farbą krzemianową profili ciągnionych (elementów elewacji) o szer. 10-20 cm 10	m ²		
			m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
20	KNR 19-01 d.1 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią 10	m ²		
			m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
21	KNR 2-02 d.1 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m (do remontu elewacji) 12,5x50,6=632,50 632.5	m ²		
			m ²	632.500	
				RAZEM	632.500