


PRZEKRÓJ 1-1

skala 1:50



LEGENDA:

- ściany istniejące
- proj. ściany karton - gips

F
proj. posadzka panele
proj. płyta OSB gr. 22 mm
proj. legary 10/6 co 80 cm
istn. tramy
istn. strop drewniany

E
istn. ściana cegła pełna
proj. folia paroizpuszczalna
proj. wełna mineralna gr. 25 cm
proj. folia paroszczelna
proj. płyty GK na ruszcie

D
istn. gont bitumiczny
istn. pełne deskowanie
istn. więźba drewniana
proj. folia paroizpuszczalna
proj. wełna mineralna gr. 25 cm
proj. folia paroszczelna
proj. pustka powietrzna
proj. sufit podwieszony płyty GK

D
istn. gont bitumiczny
istn. pełne deskowanie
istn. więźba drewniana
proj. folia paroizpuszczalna
proj. wełna mineralna gr. 25 cm
proj. folia paroszczelna
proj. płyty GK na ruszcie

MASTROPROJEKT SPÓŁKA Z O.O.		ul. Świdnicka 18 65-100 Zielona Góra TEL. (0-22) 852-2488 TEL. (0-22) 852-2500
Branża: Architektura	Cn 579	
Faza: Projekt Budowlany		
Obiekt: Przebudowa budynku Przedszkola nr 1 w Cieszyńie ul. Miłejdy 10		
Treść rysunku: PRZEKRÓJ 1-1		
Autor projektu: mgr inż. R. Raszka		
Nr uprawnień: 65777/Kt		
Opracował: inż. bud. S. Serafin		
Nr uprawnień: 9/92B-B; AG.II.4/2/7342/12/99		
Opracował: inż. bud. T. Przywara		
Przez zarządu: inż. bud. S. Serafin		
Data wykonania: 12.2018	Skala: 1:50	Rys. nr: 6
Licencja ABIS® PLAN 241-PRO2000PO-041111-202971		